ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcaldía Local de Teusaquillo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

PRESUPUESTO DE OBRA

CONTRATO No COP 547 (No Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

Realizar mediante Sistema de Precios Unitarios Fijos sin Formula de Reajuste y a Monto Agotable, las Obras de Mejoramiento y/o Mantenimiento, así como el Suministro e Instalación de Mobiliario Urbano, para la Infraestructura Física de los Juegos Infantiles y/o Graderías para Parques de Proximidad, que conforman el Sistema Local de Parques de la Localidad de Teusaquillo en la Ciudad De Bogotá D.C

(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 960,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 960,000,000.00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			FUTURA COD. 13-149 BALANCE N o2 MODIFICATORIO No 2	
Nº ITEM	CODIGO IDRD	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1. PRELIMINARES - DEMOLICIÓN - DESMONTE							
10526	1.1	Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)**	ML	$ 35,295.00	$ 35,295.00	16.50	$ 582,367.50
00695	1.2	Localización y Replanteo	M2	$ 4,839.00	$ 9,678.00	111.00	$ 537,129.00
Subtotal					**$ 1,064,162.00**		**$ 1,119,496.50000**
2. PISOS							
16675	2.3	Piso Caucho recicl 3 cm (EPDM 1 cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	$ 330,081.00	$ 330,081.00	26.38	$ 8,707,536.78
16677	2.4	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	$ 378,560.00	$ 378,560.00	52.16	$ 19,745,689.60
Subtotal					**$ 1,518,993.00**		**$ 28,453,226.38**
3. ESTRUCTURA							
4. INSTALACIONES DEPORTIVAS							
5. MOBILIARIO							
15650	5.02	Señal IDG-S Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Inst	UND	$ 680,686.00	$ 19,059,208.00	2.00	$ 1,361,372.00
10226	5.04	Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum+Instal)**	UND	$ 4,810,076.00	$ 134,682,128.00	1.00	$ 4,810,076.00
Subtotal					**$ 679,856,265.00**		**$ 6,171,448.00**
6. MANEJO AMBIENTAL							
7. HIDRAULICO							
8. REDES SERVICIOS Y DESAGËS							
9. ITEMS NO PREVISTOS							
13116	NP11	CURADO FISURAS CON SIKACRYL+SIKAFLEX**	M2	$ 41,584.00	$ 0.00	75.54	$ 3,141,255.36
10661	NP17	Desmonte juegos infantiles **	UN	$ 140,223.00	$ 0.00	1.00	$ 140,223.00
13844	NP19	DOTACION BARRAS ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(S+	UN	$ 2,544,355.00	$ 0.00	1.00	$ 2,544,355.00
14769	NP20	Caminado adultos Mayores (SUM + INST)	UN	$ 2,586,943.00	$ 0.00	1.00	$ 2,586,943.00
13838	NP21	DOTACION FLEXION PIERNAS ADULTOS/MAYORES-DISEÑO ID	UN	$ 3,536,657.00	$ 0.00	1.00	$ 3,536,657.00
13841	NP22	DOTACION GIRO CADERA ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(S+	UN	$ 3,862,496.00	$ 0.00	1.00	$ 3,862,496.00
14359	NP23	DOTACION PENDULO ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(Sumn.)	UN	$ 2,957,376.00	$ 0.00	1.00	$ 2,957,376.00
100607	NP35	Juego circuito 3 a 14 años Cap: 10 niños	UND	$ 51,558,313.00	$ 0.00	1.00	$ 51,558,313.00
15807	NP37	DESMONTE EQUIPOS BIOSALUDABLES (Demolc+retiro)	UND	$ 195,426.00	$ 0.00	5.00	$ 977,130.00
REF 14642	NP55	Suministro e instalación de baranda M-83 con acabado chaceado, incluye elementos de fijación (no incluye dados de soporte).	ML	$ 609,255.04	$ 0.00	31.42	$ 19,142,793.36
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 90,447,541.72**
				SUBTOTAL OBRAS	**$ 686,268,076.00**		**$ 126,191,712.60**
				IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE AMBIE 3%	**$ 20,588,042.28**		**$ 3,785,751.38**
				IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE SOCIA 2%	**$ 13,725,361.52**		**$ 2,523,834.25**
				IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE PLAN I 2%	**$ 13,725,361.52**		**$ 2,523,834.25**
				COSTOS INDIRECTOS AIU 24.27%	**$ 166,557,262.05**		**$ 30,626,728.65**
				VALOR TOTAL OFERTADO	**$ 900,864,103.37**		**$ 165,651,861.13**
				VALOR TOTAL CONTRATO A MONTO AGOTABLE	**$ 960,000,000.00**		

31.2700%

ING. GILMA RAMOS
DIRECTORA DE OBRA
SIMA LTDA

ING. CARLOS FIGUEROA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
SOLIUN SAS

JAIME ORLANDO SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL
SIMA LTDA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
SOLIUN SAS