Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTAS PRECIOS NO PREVISTOS

CONTRATISTA

INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S

ADECUACIONES CUARTO DE RESIDUOS EDIFICIO CALLE 72

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Nº 173 DE 2019

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA Nº 1
PRECIOS NO PREVISTOS

CONTRATISTA

INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S

ADECUACIONES CUARTO DE RESIDUOS EDIFICIO CALLE 72

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Nº 173 DE 2019

ACTA No. 01 DE APROBACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

CONTRATO DE OBRA No. : Carta de Aceptación de la oferta No. 173 de 2019

MODALIDAD DE SELECCIÓN : Invitación pública IP33 de 2019

OBJETO : Realizar las obras civiles para la construcción del cuarto de residuos y adecuaciones en el sótano 2 del edificio ce la calle 72 No 7-96.

LOCALIZACIÓN : Edificio de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ubicado en la calle 72 # 7-96 en la ciudad de Bogotá D.C.

VALOR INICIAL : CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS $59'909.624 incluidos los impuestos de ley, y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato

ADICIONAL EN VALOR No. : N/A

VALOR TOTAL : CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS $59'909.624 incluidos los impuestos de ley, y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato

PLAZO INICIAL : Nueve (9) días calendario.

PLAZO TOTAL : Nueve (9) días calendario.

FECHA DE INICIACIÓN : 06 de diciembre de 2019

NUEVA FECHA TERMINACIÓN : 15 de diciembre de 2019

CONTRATISTA : INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S

SUPERVISOR : JUAN CARLOS ALVAREZ ORJUELA

En Bogotá, a los 13 días del mes de diciembre de 2019, se reunieron las siguientes personas: El ingeniero Juan Manuel Novoa Tobón como Representante Legal de la firma INTEC Proyectos y Servicios S.A.S actuando como CONTRATISTA y el Arq. Juan Carlos Álvarez Orjuela en calidad de Supervisor del Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de pactar y fijar los precios unitarios no previstos en el contrato de la referencia, previo estudio de la Supervisión.

A continuación, se relacionan dichos precios unitarios, indicando los ítems correspondientes:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO
NP-1.1	Suministro e instalación de placa de contrapiso esmaltada con mineral, sikafloor o similar espesor de 0,10m	M2	$58.820
N.P-1.2	Desmonte, adecuación e instalación de rejas en tubería metálica, incluye masillada pintura, riel para puerta y cambio de tubería	M2	$73.510
N.P-1.3	Suministro e instalación de red general A.F. Tubería PVC-P RDE Ø=1/2"	ML	$8.560
N.P-1.4	Suministro e instalación de red general A.F. Accesorio PVC-P Ø=1/2".	UN	$7.200
N.P-1.5	Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria de 3".	ML	$17.800
N.P-2.1	Desmonte de enchape (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial.	M2	$9.391
N.P-2.2	Suministro y instalación de cielo raso en pvc incluye corniza perimetral y toda su perfileria	M2	$47.530
N.P-2.3	Suministro y aplicación de enchape sobre muros incluye emboquillada	M2	$49.765
N.P-2.4	Suministro y aplicación de enchape de piso incluye emboquillada formato de 40x40cm o similar	M2	$52.000
N.P-2.5	Suministro e instalaciones hidrosanitarias, incluye regatas con pulidora, demolición de placa, cargue y retiro de escombro	GLOBAL	$762.600
N.P-2.6	Suministro e instalación de sanitario corona de capacidad del tanque: 12. litros o similar con bajo consumo de agua	UN	$350.000
N.P-2.7	Suministro e instalación de lavamanos corona de pedestal	UN	$250.000
N.P-2.8	Suministro e instalación de orinal color blanco con su fluxómetro o grifería de pusch	UN	$455.000

N.P-2.9	Suministro e instalación de placa en concreto, forrado en triplex de 6.5mm pintado e inmunizado	UN	$420.000
N.P- 2.10	Suministro e instalación de espejo biselado de 0,9mx1,5m próximamente	UN	$281.000
N.P-3.1	Suministro e instalación de locker metálico de 4 puestos Terminación en pintura electroestática medida aproximada de 1.80m x 0.8m x 0.30m	UN	$660.000

De la presente acta hacen parte los análisis de precios unitarios de cada uno de los ítems no previstos debidamente aprobados por la supervisión, en 3 folios.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron.

JUAN MANUEL NOVOA TOBÓN
Representante Legal
INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S
Contratista de obra

JUAN CARLOS ALVAREZ ORJUELA
Técnico Grado 13
Unidad de Infraestructura Física
En apoyo a la Unidad Administrativa
Supervisor del contrato 173 de 2019

Contrato No.173 de 2019

"Realizar las obras civiles para la construcción del cuarto de residuos y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 – 96

APU's NO PREVISTOS

Desmonte de enchape (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).					**M2** **ITEM: N.P 2.1**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
					-
					-
					-
				SUBTOTAL MATERIALES	-
MANO DE OBRA					
Cuadrilla	dia	0,019		213.200,00	4.000,00
					-
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**4.000,00**
EQUIPO					
Volqueta sencilla	Viaje	0,029		180.000,00	5.251,79
					-
					-
				SUBTOTAL EQUIPO	**5.251,79**
OTROS					
herramineta	%	0,018		7.955,05	139,21
				SUBTOTAL OTROS	**139,21**
			COSTO DIRECTO		**9.391,00**

Suministro y instalacion de cielo raso en pvc incluye corniza perimetral y toda su perfileria					**M2** **ITEM: N.P 2.2**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PVC	und	0,683		19.800,00	13.523,40
Perfileria	m2	0,45		15.300,00	6.885,00
corniza	ml	1,000		7.175,00	7.175,00
					-
				SUBTOTAL MATERIALES	**27.583,40**
MANO DE OBRA					
Cuadrilla	dia	0,120	0	164.800,00	19.776,00
					-
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**19.776,00**
EQUIPO					
					-
					-
					-
				SUBTOTAL EQUIPO	-
OTROS					
herramineta	%	0,018		9.760,05	170,80
				SUBTOTAL OTROS	**170,80**
			COSTO DIRECTO		**47.530,20**

INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ITEMS NO PREVISTOS

Suministro y aplicación de enchape sobre muros incluye					M2 ITEM: N.P 2.3
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PEGALISTO	M2	0,035		32.000,00	1.120,00
BOQUILLA	ML	0,020		12.000,00	240,00
ENCHAPE	M2	1,000		35.000,00	35.000,00
					-
				SUBTOTAL MATERIALES	**36.360,00**
MANO DE OBRA					
Cuadrilla	dia	0,100	0	126.800,00	12.680,00
					-
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**12.680,00**
EQUIPO					
					-
					-
					-
				SUBTOTAL EQUIPO	-
OTROS					
herramineta	%	0,050		14.500,00	725,00
				SUBTOTAL OTROS	**725,00**
			COSTO DIRECTO		**49.765,00**

Suministro y aplicación de enchape de piso incluye enboquillada formato de 40x40cm o similar					M2 ITEM: N.P 2.4
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PEGALISTO	M2	0,055		32.000,00	1.760,00
BOQUILLA	ML	0,020		12.000,00	240,00
ENCHAPE	M2	1,000		35.000,00	35.000,00
					-
				SUBTOTAL MATERIALES	**37.000,00**
MANO DE OBRA					
Cuadrilla	dia	0,113	0	126.800,00	14.277,68
					-
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**14.277,68**
EQUIPO					
					-
					-
					-
				SUBTOTAL EQUIPO	-
OTROS					
herramineta	%	0,050		14.500,00	725,00
				SUBTOTAL OTROS	**725,00**
			COSTO DIRECTO		**52.002,68**

INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ITEMS NO PREVISTOS

Suministro e instalaciones hirosanitarias, incluye regatas con pulidora, demolicion de placa, cargue y retiro de escombro					GL ITEM: N.P 2.5
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TUBERIA SANIT 2"	BLT	1,000		23.000,00	23.000,00
TUBERIA SANIT 1"	CÑTE	1		18.000,00	18.000,00
ACCESORIOS SANITARIOS		2		5.000,00	10.000,00
TUBO PVCP 1/2		1		16.000,00	16.000,00
ACSESORIOS HIDRAULICOS		2		4.000,00	8.000,00
					-
DISCOS DE CORTE		2		102.000,00	204.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**279.000,00**
MANO DE OBRA					
Cuadrilla	dia	2,000	0	97.800,00	195.600,00
REGATA	ML	5		48.000,00	240.000,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**435.600,00**
EQUIPO					
					-
					-
					-
				SUBTOTAL EQUIPO	-
OTROS					
herramineta	%	2,000		24.000,00	48.000,00
				SUBTOTAL OTROS	**48.000,00**
			COSTO DIRECTO		**762.600,00**

Suministro einstalacion de sanitario corona de capacidad del tanque: 12. litros o similar con bajo consumo de agua					un ITEM: N.P 2.6
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
SANITARIO CORONA 12 LITS	m2	1,0		290.000,00	290.000,00
CEMENTO Y BOQUILLA	BLT	0,3		33.335,00	10.000,50
					-
				SUBTOTAL MATERIALES	**300.000,50**
MANO DE OBRA					
Cuadrilla soldador	dia	1,000	0	50.000,00	50.000,00
					-
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**50.000,00**
EQUIPO					
					-
					-
					-
				SUBTOTAL EQUIPO	-
OTROS					
herramineta	%				-
				SUBTOTAL OTROS	-
			COSTO DIRECTO		**350.000,50**

INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ITEMS NO PREVISTOS

Suministro einstalacion de lavamanos corona de pedestal					un ITEM: N.P 2.7
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
LAVAMANOS CON PEDESTAD	m2	1,0		190.000,00	190.000,00
CEMENTO Y BOQUILLA	BLT	0,3		33.335,00	10.000,50
					-
				SUBTOTAL MATERIALES	**200.000,50**
MANO DE OBRA					
Cuadrilla soldador	dia	1,000	0	50.000,00	50.000,00
					-
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**50.000,00**
EQUIPO					
					-
					-
					-
				SUBTOTAL EQUIPO	-
OTROS					
herramineta	%				-
				SUBTOTAL OTROS	-
				COSTO DIRECTO	**250.000,50**

Suministro e instalacion de orinal color blanco con su fluxometro o griferia de pusch					un ITEM: N.P 2.8
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
ORINAL BLANCO COMPLETO	m2	1,0		395.000,00	395.000,00
CEMENTO Y BOQUILLA	BLT	0,3		33.335,00	10.000,50
					-
				SUBTOTAL MATERIALES	**405.000,50**
MANO DE OBRA					
Cuadrilla soldador	dia	1,000	0	50.000,00	50.000,00
					-
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**50.000,00**
EQUIPO					
					-
					-
					-
				SUBTOTAL EQUIPO	-
OTROS					
herramineta	%				-
				SUBTOTAL OTROS	-
				COSTO DIRECTO	**455.000,50**

INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ITEMS NO PREVISTOS

Suministro e instalacion de espejo biselado de 0,9mx1,5m					un ITEM: N.P 2.11
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
ESPEJO FLOTADO EN PERFIL DE ALUMINIO	m2	1,8		120.000,00	216.000,00
					-
				SUBTOTAL MATERIALES	**216.000,00**
MANO DE OBRA					
Cuadrilla soldador	dia	1,000	0	65.000,00	65.000,00
					-
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**65.000,00**
EQUIPO					
					-
					-
					-
				SUBTOTAL EQUIPO	-
OTROS					
herramineta	%				-
				SUBTOTAL OTROS	-
				COSTO DIRECTO	**281.000,00**

Suministro e instalacion de placa en concreto, forrado en triplex de 6.5mm pintado e inmunizado					un ITEM: N.P 2.9
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PLACA EN CONCRETO INCLUYE MALLA	m2	1.0		230.000,00	230.000,00
REPISA EN FORMICA PARA REPISA	UN	1		130.000,00	130.000,00
					-
				SUBTOTAL MATERIALES	**360.000,00**
MANO DE OBRA					
Cuadrilla soldador	dia	1,000	0	60.000,00	60.000,00
					-
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**60.000,00**
EQUIPO					
					-
					-
					-
				SUBTOTAL EQUIPO	-
OTROS					
herramineta	%				-
				SUBTOTAL OTROS	-
				COSTO DIRECTO	**420.000,00**

INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ITEMS NO PREVISTOS

Suministro e instalacion de locker metalico de 4 puestos Terminación en pintura electroestática medida aproximada de 1.80m x 0.8m x 0.30m					un ITEM: N.P 2.10
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PLACA EN CONCRETO INCLUYE MALLA	UN	1,0		540.000,00	540.000,00
					-
					-
				SUBTOTAL MATERIALES	**540.000,00**
MANO DE OBRA					
Cuadrilla soldador	dia	1,000	0	120.000,00	120.000,00
					-
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**120.000,00**
EQUIPO					
					-
					-
					-
				SUBTOTAL EQUIPO	-
OTROS					
herramineta	%				-
				SUBTOTAL OTROS	-
				COSTO DIRECTO	**660.000,00**

Suministro e instalacion de placa de contrapiso esmaltada con mineral, sikafloor o similar, espesor de 0,10m					m2 ITEM: N.P 1.1
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CEMENTO	kg	42,0		460,00	19.320,00
MIXTO	m3	0,1344		110.000,00	14.784,00
SIKAFLOOR	kg	0,48		15.737,00	7.553,76
				SUBTOTAL MATERIALES	**41.657,76**
MANO DE OBRA					
Cuadrilla	dia	0,074	0	213.200,00	15.829,25
					-
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**15.829,25**
EQUIPO					
MEZCLADORA ELEC.	dia	0,010		50.000,00	495,00
TRAZADORA	dia	0,010		65.000,00	643,50
					-
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.138,50**
OTROS					
herramineta	%	0,020		9.760,05	195,20
				SUBTOTAL OTROS	**195,20**
				COSTO DIRECTO	**58.820,71**

Desmonte, adecuacion e instalacion de rejas en tuberia metalica, incluye masillada pintura, riel para puerta y cambio de tuberia					un ITEM: N.P 1.2
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
					-
					-
cerradura	und	1		35.000,00	35.000,00
soldadura	kg	1,3		9.000,00	11.700,00
angulo	ml	2,0		10.333,33	20.666,67
					-
				SUBTOTAL MATERIALES	**67.366,67**
MANO DE OBRA					
Cuadrilla soldador	dia	0,053	0	113.200,00	5.948,66
					-
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**5.948,66**
EQUIPO					
					-
					-
					-
				SUBTOTAL EQUIPO	-
OTROS					
herramineta	%	0,020		9.760,05	195,20
				SUBTOTAL OTROS	**195,20**
				COSTO DIRECTO	**73.510,53**

Suministro e instalación de red general A.F. tuberia PVC-P Ø=1/2".					UN ITEM: N.P 1.3
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TUBERIA	TB	0,090		32.010,00	2.880,90
PEGANTE LIMPIADOR	UN	0,068		23.000,00	1.564,00
					-
				SUBTOTAL MATERIALES	**4.444,90**
MANO DE OBRA					
Cuadrilla	dia	0,040	0	98.000,00	3.920,00
					-
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**3.920,00**
EQUIPO					
					-
					-
					-
				SUBTOTAL EQUIPO	-
OTROS					
herramineta	%	0,020		9.760,05	195,20
				SUBTOTAL OTROS	**195,20**
				COSTO DIRECTO	**8.560,10**

Suministro e instalación de red general A.F. Accesorio PVC-P Ø=1/2".					UN ITEM: N.P 1.4
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
ACCESORIOS PVCP	UN	1,000		4.800,00	4.800,00
PEGANTE LIMPIADOR	UN	0,028		23.000,00	644,00
					-
				SUBTOTAL MATERIALES	**5.444,00**
MANO DE OBRA					
Cuadrilla	dia	0,020	0	78.000,00	1.560,00
					-
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**1.560,00**
EQUIPO					
					-
					-
					-
				SUBTOTAL EQUIPO	-
OTROS					
herramineta	%	0,020		9.760,05	195,20
				SUBTOTAL OTROS	**195,20**
				COSTO DIRECTO	**7.199,20**

Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria de 3".					UN ITEM: N.P 1.5
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TUBERIA 3 pulgadas	TB	0,090		90.000,00	8.100,00
PEGANTE LIMPIADOR	UN	0,0665		23.000,00	1.529,50
					-
				SUBTOTAL MATERIALES	**9.629,50**
MANO DE OBRA					
Cuadrilla	dia	0,081	0	98.100,00	7.975,43
					-
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**7.975,43**
EQUIPO					
					-
					-
					-
				SUBTOTAL EQUIPO	-
OTROS					
herramineta	%	0,020		9.760,05	195,20
				SUBTOTAL OTROS	**195,20**
				COSTO DIRECTO	**17.800,13**

INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ITEMS NO PREVISTOS

Suministro e instalación de Tuberia PVC Sanitaria de 4".					UN ITEM: N.P.1.6
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TUBERIA 3 pulgadas	TB	0,090		110.000,00	9.900,00
PEGANTE LIMPIADOR	UN	0,0665		23.000,00	1.529,50
					-
				SUBTOTAL MATERIALES	**11.429,50**
MANO DE OBRA					
Cuadrilla	dia	0,081	0	98.100,00	7.975,43
					-
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**7.975,43**
EQUIPO					
					-
					-
					-
				SUBTOTAL EQUIPO	-
OTROS					
herramineta	%	0,020		9.760,05	195,20
				SUBTOTAL OTROS	**195,20**
			COSTO DIRECTO		**19.600,13**

INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S
NIT.: 900.960.149-1
Juan Manuel Novoa Tobón
C.C.1.032.493.382
Representante Legal

Cliente: INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S
Fecha: 11 de Diciembre de 2019

ENERGÍA Y DISEÑOS S.A.S.

GREEN THINKING

Ref: COT-EYD-2019-002-CSJ

Alcance: Suministro de mobiliario para Adecuaciones locativas y constructivas en la rama judicial de la calle 72

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL
1.1	Suministro e instalacion de locker metalico de 4 puestos Terminación en pintura electroestática medida aproximada de 1.80m x 0.8m x 0.30m	UND	1,00	$ 714.280	$ 714.280

SUBTOTAL		$ 714.280
IVA	19%	$ 135.713
GRAN TOTAL		$ 849.993

* **Condiciones Comerciales**: 100% DE PAGO ANTICIPADO PARA FABRICANCIÓN Y DESPACHO.
** Validez de la oferta: 30 días calendario

Cordialmente,

I.E. Agustín Piedra
Rep. Legal
MP:CN205-69001

Cliente: INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S
Fecha: 11 de Diciembre de 2019

ENERGÍA Y DISEÑOS S.A.S.

GREEN THI NKI NG

Ref: COT-EYD-2019-001-CSJ

Alcance: Adecuaciones locativas y constructivas en la rama judicial de la calle 72

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL
1.1	Suministro e instalacion de placa de contrapiso esmaltada con mineral, sikafloor o similar, espesor de 0,10m	M2	242,00	$ 62.200	$ 15.052.400
1.2	Desmonte, adecuacion e instalacion de rejas en tuberia metalica, incluye masillada pintura, riel para puerta y cambio de tuberia	M2	10,88	$ 71.100	$ 773.213
1.3	Suministro e instalación de red general A.F. Tubería PVC-P RDE Ø=1/2".	ML	25,00	$ 8.930	$ 223.250
1.4	Suministro e instalación de red general A.F. Accesorio PVC-P Ø=1/2".	UN	2,00	$ 7.310	$ 14.620
1.5	Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria de 3".	ML	8,50	$ 17.440	$ 148.240
1.6	Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria de 4".	ML	10,30	$ 19.350	$ 199.305
1.7	Desmonte de enchape (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).	M2	28,71	$ 9.888	$ 283.884
1.8	Suministro y instalacion de cielo raso en pvc incluye cornisa perimetral y toda su perfileria	M2	4,09	$ 48.088	$ 196.672
1.9	Suministro y aplicación de enchape sobre muros incluye enboquillada	M2	20,64	$ 50.100	$ 1.034.064
1.10	Suministro y aplicación de enchape de piso incluye enboquillada formato de 40x40cm o similar	M2	4,09	$ 51.999	$ 212.676
1.11	Suministro e instalaciones hirosanitarias, incluye regatas con pulidora, demolicion de placa, cargue y retiro de escombro	GLO	1,00	$ 823.441	$ 823.441
1.12	Suministro einstalacion de sanitario corona de capacidad del tanque: 12. litros o similar con bajo consumo de agua	UN	1,00	$ 412.300	$ 412.300
1.13	Suministro einstalacion de lavamanos corona de pedestal	UN	1,00	$ 288.320	$ 288.320
1.14	Suministro e instalacion de orinal color blanco con su fluxometro o griferia de pusch	UN	1,00	$ 442.118	$ 442.118
1.15	Suministro e instalacion de placa en concreto, forrado en triplex de 6.5mm pintado e inmunizado	UN	1,00	$ 426.200	$ 426.200
1.16	Suministro e instalacion de espejo biselado de 0,9mx1,5m aproximadamente	UN	1,00	$ 301.100	$ 301.100

SUBTOTAL		$ 20.831.803
A	18,00%	$ 3.749.724
I	5,00%	$ 1.041.590
U	5,00%	$ 1.041.590
IVA	19%	$ 197.902
GRAN TOTAL		$ 26.862.609

* **Condiciones Comerciales**: 70% de anticipo, 30% contra entrega.
** Validez de la oferta: 30 días calendario

Cordialmente,

I.E. Agustín Piedra
Rep. Legal
MP:CN205-69001

COTIZACIÓN:

Fecha: 13 Diciembre 2019		MP SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN NIT 901.234.880-1	
Versión: 01 - Código 2019102806			
Pag: 1 De: 1			
Cliente	INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.AS	Vigencia:	31-dic-19

ING. JUAN MANUEL NOVOA TOBÓN

OBRA CALLE 72 # 7 96 - Bogotá DC.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR TOTAL
1	OBRA				
1,1	Suministro e instalacion de placa de contrapiso esmaltada con mineral, sikafloor o similar, espesor de 0,10m	M2	242,00	$ 58.820	$ 14.234.440
1,2	Desmonte, adecuacion e instalacion de rejas en tuberia metalica, incluye masillada pintura, riel para puerta y cambio de tuberia	M2	10,88	$ 73.510	$ 799.421
1,3	Suministro e instalación de red general A.F. Tubería PVC-P RDE Ø=1/2".	ML	25,00	$ 8.560	$ 214.000
1,4	Suministro e instalación de red general A.F. Accesorio PVC-P Ø=1/2".	UN	2,00	$ 7.200	$ 14.400
1,5	Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria de 3".	ML	8,50	$ 17.800	$ 151.300
1,6	Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria de 4".	ML	10,30	$ 19.600	$ 201.880
1,7	Desmonte de enchape (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).	M2	28,71	$ 9.391	$ 269.616
1,8	Suministro y instalacion de cielo raso en pvc incluye cornisa perimetral y toda su perfileria	M2	4,09	$ 47.530	$ 194.398
1,9	Suministro y aplicación de enchape sobre muros incluye enboquillada	M2	20,64	$ 49.765	$ 1.027.150
1,10	Suministro y aplicación de enchape de piso incluye enboquillada formato de 40x40cm o similar	M2	4,09	$ 52.000	$ 212.680
1,11	Suministro e instalaciones hirosanitarias, incluye regatas con pulidora, demolicion de placa, cargue y retiro de escombro	GLO	1,00	$ 762.600	$ 762.600
1,12	Suministro einstalacion de sanitario corona de capacidad del tanque: 12. litros o similar con bajo consumo de agua	UN	1,00	$ 350.000	$ 350.000
1,13	Suministro einstalacion de lavamanos corona de pedestal	UN	1,00	$ 250.000	$ 250.000
1,14	Suministro e instalacion de orinal color blanco con su fluxometro o griferia de pusch	UN	1,00	$ 455.000	$ 455.000
1,15	Suministro e instalacion de placa en concreto, forrado en triplex de 6.5mm pintado e inmunizado	UN	1,00	$ 420.000	$ 420.000
1,16	Suministro e instalacion de espejo biselado de 0,9mx1,5m aproximadamente	UN	1,00	$ 281.000	$ 281.000

SUBTOTAL ACTIVIDADES CON CANTIDADES		$ 19.837.884,16
ADMINISTRACION	12%	$ 2.380.546,10
IMPREVISTOS	5%	$ 991.894,21
UTILIDAD	4%	$ 793.515,37
IVA / UTILIDAD	19%	$ 150.767,92
VR TOTAL		$ 24.154.607,75

ING. DANIEL MORA	ING. MAURICIO MORA
CEL. 3164530992	CEL. 317 5160522
ELABORÓ	APROBÓ

mpsolucionesenconstruccion@gmail.com

COTIZACIÓN:

Fecha: 13 Diciembre 2019		MP SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN	
Versión: 01 - Código 2019102806			
Pag: 1 De: 1			
Cliente	INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.AS	Vigencia:	31-dic-19

ING. JUAN MANUEL NOVOA TOBÓN


OBRA CALLE 72 # 7 96 - Bogotá DC.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR TOTAL
1	OBRA				
1,1	Suministro e instalacion de locker metalico de 4 puestos Terminación en pintura electroestática medida aproximada de 1.80m x 0.8m x 0.30m	UND	1,00	$ 1.114.200	$ 1.114.200

SUBTOTAL		$ 1.114.200,00
IVA / UTILIDAD	19%	$ 211.698,00
VR TOTAL		$ 1.325.898,00

ING. DANIEL MORA CEL. 3164530992 **ELABORÓ**	ING. MAURICIO MORA CEL. 317 5160522 **APROBÓ**

mpsolucionesenconstruccion@gmail.com



MONTAJE E INSTALACIONES CIVILES Y ELECTRICAS

G&F SOLUCIONES

SOMOS UNA EMPRESA DE SERVICIOS QUE CUENTAN CON PROFESIONALES ALTAMENTE CAPACITADOS EN TODOS LOS CAMPOS QUE SE REQUIERAN, MONTAJES, MANTENIMIENTO E INSTALACIONES

POR ESTA RAZON NOS DEDICAMOS A DARLE VIDA A SUS PROYECTOS

Fecha : 23/12/2019 **Cotización N°:594/19**

Empresa : INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S

Nombre : ING. JUAN MANUEL NOVOA TOBON

Dirección : CRA 32#8-76 SUR

Teléfono : 5713583967

Correo @ : INTECPYS@GMAIL.COM

Asunto : PROYECTO CALLE 72




Ítem	Descripción	UND	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.1					
1.1	Suministro e instalacion de placa de contrapiso esmaltada con mineral, sikafloor o similar, espesor de 0,10m	M2	242,00	$ 58.819,80	$ 14.234.391,60
1.2	Desmonte, adecuacion e instalacion de rejas en tuberia metalica, incluye masillada pintura, riel para puerta y cambio de tuberia	M2	10,88	$ 73.509,80	$ 799.419,08
1.3	Suministro e instalación de red general A.F. Tubería PVC-P RDE Ø=1/2".	ML	25,00	$ 8.559,80	$ 213.995,00
1.4	Suministro e instalación de red general A.F. Accesorio PVC-P Ø=1/2".	UN	2,00	$ 7.199,80	$ 14.399,60
1.5	Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria de 3".	ML	8,50	$ 17.799,80	$ 151.298,30
2.1	Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria de 4".	ML	10,30	$ 19.599,80	$ 201.877,94
2.2	Desmonte de enchape (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).	M2	28,71	$ 9.390,80	$ 269.609,87
2.3	Suministro y instalacion de cielo raso en pvc incluye corniza perimetral y toda su perfileria	M2	4,09	$ 47.529,80	$ 194.396,88
2.4	Suministro y aplicación de enchape sobre muros incluye enboquillada	M2	20,64	$ 49.764,80	$ 1.027.145,47
2.5	Suministro y aplicación de enchape de piso incluye enboquillada formato de 40x40cm o similar	M2	4,09	$ 51.999,80	$ 212.679,18
3.1	Suministro e instalaciones hirosanitarias, incluye regatas con pulidora, demolicion de placa, cargue y retiro de escombro	GLO	1,00	$ 762.599,80	$ 762.599,80
3.2	Suministro einstalacion de sanitario corona de capacidad del tanque: 12. litros o similar con bajo consumo de agua	UN	1,00	$ 349.999,80	$ 349.999,80
3.3	Suministro einstalacion de lavamanos corona de pedestal	UN	1,00	$ 249.999,80	$ 249.999,80
3.4	Suministro e instalacion de orinal color blanco con su fluxometro o griferia de pusch	UN	1,00	$ 454.999,80	$ 454.999,80
3.5	Suministro e instalacion de placa en concreto, forrado en triplex de 6.5mm pintado e inmunizado	UN	1,00	$ 419.999,80	$ 419.999,80
3.6	Suministro e instalacion de espejo biselado de 0,9mx1,5m aproximadamente	UN	1,00	$ 280.999,80	$ 280.999,80
	SUBTOTAL				**$ 19.837.812**
	ADMINISTRACIÓN 20%				**$ 3.967.562**
	IMPREVISTOS 2%				**$ 396.756**
	UTILIDAD 5%				**$ 991.891**
	IVA				**$ 188.459**
	TOTAL				**$ 25.382.480**

Condiciones Comerciales

Tiempo de entrega	Por Acordar
Forma de pago 50% para dar inicio al proyecto y 50% al finalizar el proyecto	Extiendo el pago a favor de: A la cuenta de ahorros # **428-127299-39** Bancolombia a nombre de: G&F SOLUCIONES
Nota:	**Validez de la oferta 30 Dias**

Carrera 11 Este N° 36g - 80 sur (Bogota D.C.) Cel. 3144493365
gfsoluciones18@gmail.com



MONTAJE E INSTALACIONES CIVILES Y ELECTRICAS

G&F SOLUCIONES

SOMOS UNA EMPRESA DE SERVICIOS QUE CUENTAN CON PROFESIONALES ALTAMENTE CAPACITADOS EN TODOS LOS CAMPOS QUE SE REQUIERAN, MONTAJES, MANTENIMIENTO E INSTALACIONES

POR ESTA RAZON NOS DEDICAMOS A DARLE VIDA A SUS PROYECTOS

Fecha : 23/12/2019 **Cotización N°:594/19**

Empresa : INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S


Nombre : ING. JUAN MANUEL NOVOA TOBON

Dirección : CRA 32#8-76 SUR

Teléfono : 5713583967

Correo @ : INTECPYS@GMAIL.COM

Asunto : PROYECTO CALLE 72



Ítem	Descripción	UND	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.1					
1.1	Suministro e instalacion de locker metalico de 4 puestos Terminación en pintura electroestática medida aproximada de 1.80m x 0.8m x 0.30m	UND	1,00	$ 693.554,00	$ 693.554,00
	SUBTOTAL				**$ 693.554**
	IVA				**$ 131.775**
	TOTAL				**$ 825.329**

Condiciones Comerciales	
Tiempo de entrega	Por Acordar
Forma de pago 50% para dar inicio al proyecto y 50% al finalizar el proyecto	Extiendo el pago a favor de: A la cuenta de ahorros # **428-127299-39** Bancolombia a nombre de: G&F SOLUCIONES
Nota: Validez de la oferta 30 Dias	

Carrera 11 Este N° 36g - 80 sur (Bogota D.C.) Cel: 3144493365
gfsoluciones18@gmail.com

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA Nº 2 PRECIOS NO PREVISTOS

CONTRATISTA

INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S

ADECUACIONES CUARTO DE RESIDUOS EDIFICIO CALLE 72

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Nº 173 DE 2019

ACTA No. 02 DE APROBACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

CONTRATO DE OBRA No.	: Carta de Aceptación de la oferta No. 173 de 2019
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: Invitación pública IP33 de 2019
OBJETO	: Realizar las obras civiles para la construcción del cuarto de residuos y adecuaciones en el sótano 2 del edificio de la calle 72 No 7-96.
LOCALIZACIÓN	: Edificio de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ubicado en la calle 72 # 7-96 en la ciudad de Bogotá D.C.
VALOR INICIAL	: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS $59’909.624 incluidos los impuestos de ley, y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato
VALOR TOTAL	: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS $59’909.624 incluidos los impuestos de ley, y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
PLAZO INICIAL	: Nueve (09) días calendario.
MODIFICACIÓN N° 1 ADICIÓN EN PLAZO	: Dieciséis (16) días calendario
PLAZO TOTAL	: Veintiséis (25) días calendario
FECHA DE INICIACIÓN	: 06 de diciembre de 2019
NUEVA FECHA TERMINACIÓN	: 31 de diciembre de 2019
CONTRATISTA	: INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S
SUPERVISOR	: JUAN CARLOS ALVAREZ ORJUELA

En Bogotá, a los 26 días del mes de diciembre de 2019, se reunieron las siguientes personas: El ingeniero Juan Manuel Novoa Tobón como Representante Legal de la firma INTEC Proyectos y Servicios S.A.S actuando como CONTRATISTA y el Arq. Juan Carlos Álvarez Orjuela en calidad de Supervisor del Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de pactar y fijar los precios unitarios no previstos en el contrato de la referencia, previo estudio de la Supervisión.

A continuación, se relacionan dichos precios unitarios, indicando los ítems correspondientes:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO
N.P-1.7	Fabricación e instalación de bicicletero anclado en placa en dos puntos, en tubo estructural de 2,5" con una longitud de 2.52 cm, para 5 servicios de biciusuario	UND	$ 297.618,10
NP-2.11	Suministro e instalación de puerta metálica cal.18 incluye marco de 0.75 x 2.10 mts. Aproximadamente incluye anticorrosivo, pintura y cerradura.	UND	$420.000,00
NP-3.2	Suministro y aplicación de pintura de tráfico en señalización de piso tipo letra tamaño 18 color blanco, según diseño.	UND	$38.117,00
NP-3.3	Suministro y aplicación de pintura ignifuga en señalización de pared y puertas tipo letra tamaño 12 color negro, según diseño.	UND	$42.182,00
NP-3.4	Suministro y aplicación de pintura ignifuga en señalización de pared tipo diagrama color blanco, tamaño de acuerdo a diseño.	UND	$58.210,00
NP-3.5	ESTANTE FIJO: Suministro e instalación de estantería fija fabricada en lamina Cold Rolled compuesta por 5 entrepaños con refuerzos inferiores en altura más piso y techo, de calibre 20 reforzados, estructura mediante 4 parales calibre 14 con sistema uña. Dimensiones 0,90m frente x 0,40m fondo. H=2,00m Terminado en pintura electrostática tono a elegir.	UND	$320.000,00

De la presente acta hacen parte los análisis de precios unitarios de cada uno de los ítems no previstos debidamente aprobados por la supervisión, en 3 folios.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron.

Ing. JUAN MANUEL NOVOA TOBÓN
Representante Legal
INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S
Contratista de obra

JUAN CARLOS ALVAREZ ORJUELA
Técnico Grado 13
Unidad de Infraestructura Física
En apoyo a la Unidad Administrativa
Supervisor del contrato 173 de 2019

Fabricación e instalación de bicicletero anclado en placa en dos puntos, en tubo estructural de 2,5" con una longitud de 2.52 cm, para 5 servicios de biciusuario					**UND** **ITEM: N.P 1.7**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TUBERIA ESTRUCTURAL 2.5"	UND	1,000		129.262,32	129.262,32
PLATINAS DE SOPORTE	UND	2,000		28.200,00	56.400,00
GANCHOS PREFABRICADOS CON PINTURA ANTICORROSIVA	UND	5,000		14.100,00	70.500,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**256.162,32**
MANO DE OBRA					
Cuadrilla de ornamentación	dia	0,310	0	131.500,00	40.730,78
					-
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**40.730,78**
EQUIPO					
					-
					-
				SUBTOTAL EQUIPO	**-**
OTROS					
herramineta	%	0,050		14.500,00	725,00
				SUBTOTAL OTROS	**725,00**
			COSTO DIRECTO		**297.618,10**

Suministro e instalación de puerta metálica cal.18 incluye marco de 0.75 x 2.10 mts. Aproximadamente incluye anticorrosivo, pintura y cerradura.					**UND** **ITEM: N.P 2.11**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
puerta metálica cal.18 incluye marco de 0.75 x 2.10 mts / incluye pintura anticorrosiva	UND	1,000		380.000,00	380.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**380.000,00**
MANO DE OBRA					
Cuadrilla	dia	0,310	0	126.800,00	39.275,00
					-
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**39.275,00**
EQUIPO					
					-
					-
				SUBTOTAL EQUIPO	**-**
OTROS					
herramineta	%	0,050		14.500,00	725,00
				SUBTOTAL OTROS	**725,00**
			COSTO DIRECTO		**420.000,00**

INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ITEMS NO PREVISTOS V2

Contrato 173 de 2019

Suministro y aplicación de pintura de tráfico en señalización de piso tipo letra tamaño 18 color blanco, según diseño.					**UND** **ITEM: N.P 3.2**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PINTURA ESPECIAL DE TRAFICO	GALON	0,089		87.800,00	7.814,20
LAMINA PLANTILLA SEGÚN SEÑALIZACIÓN	UND	1,000		12.000,00	12.000,00
ESPUMA DURA DE ABSORCIÓN REDUCIDA PARA APLICACIÓN	UND	1,000		4.800,00	4.800,00
					-
				SUBTOTAL MATERIALES	**24.614,20**
MANO DE OBRA					
Cuadrilla	dia	0,101	0	126.800,00	12.777,80
					-
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**12.777,80**
EQUIPO					
					-
					-
				SUBTOTAL EQUIPO	**-**
OTROS					
herramineta	%	0,050		14.500,00	725,00
				SUBTOTAL OTROS	**725,00**
			COSTO DIRECTO		**38.117,00**

Suministro y aplicación de pintura ignifuga en señalización de pared y puertas tipo letra tamaño 12 color negro, según diseño.					**UND** **ITEM: N.P 3.3**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PINTURA ESPECIAL IGNIFUGA	GALON	0,089		167.182,02	14.879,20
LAMINA PLANTILLA SEGÚN SEÑALIZACIÓN	UND	1,000		9.000,00	9.000,00
ESPUMA DURA DE ABSORCIÓN REDUCIDA PARA APLICACIÓN	UND	1,000		4.800,00	4.800,00
					-
				SUBTOTAL MATERIALES	**28.679,20**
MANO DE OBRA					
Cuadrilla	dia	0,101	0	126.800,00	12.777,80
					-
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**12.777,80**
EQUIPO					
					-
					-
					-
				SUBTOTAL EQUIPO	**-**
OTROS					
herramineta	%	0,050		14.500,00	725,00
				SUBTOTAL OTROS	**725,00**
			COSTO DIRECTO		**42.182,00**

Suministro y aplicación de pintura ignifuga en señalización de pared tipo diagrama color blanco, tamaño de acuerdo a diseño.					**UND** **ITEM: N.P 3.4**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PINTURA ESPECIAL IGNIFUGA	GALON	0,089		167.182,02	14.879,20
LAMINA PLANTILLA SEGÚN SEÑALIZACIÓN	UND	1,000		25.028,00	25.028,00
ESPUMA DURA DE ABSORCIÓN REDUCIDA PARA APLICACIÓN	UND	1,000		4.800,00	4.800,00
					-
				SUBTOTAL MATERIALES	**44.707,20**
MANO DE OBRA					
Cuadrilla	dia	0,101	0	126.800,00	12.777,80
					-
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**12.777,80**
EQUIPO					
					-
				SUBTOTAL EQUIPO	**-**
OTROS					
herramineta	%	0,050		14.500,00	725,00
				SUBTOTAL OTROS	**725,00**
			COSTO DIRECTO		**58.210,00**

ESTANTE FIJO: Suministro e instalación de estantería fija fabricada en lamina Cold Rolled compuesta por 5 entrepaños con refuerzos inferiores en altura más piso y techo, de calibre 20 reforzados, estructura mediante 4 parales calibre 14 con sistema uña. Dimensiones 0,90m frente x 0,40m fondo. H=2,00m Terminado en pintura electrostática tono a elegir					**UND** **ITEM: N.P 3.5**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
ESTANTE FIJO DE 5 ENTREPAÑOS CON REFUERZOS Y MEDIDAS INDICADAS	UND	1,000		243.680,00	243.680,00
					-
				SUBTOTAL MATERIALES	**243.680,00**
MANO DE OBRA					
Cuadrilla para armado e instalación	dia	1,000	0	15.000,00	15.000,00
					-
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**15.000,00**
EQUIPO					
					-
				SUBTOTAL EQUIPO	**-**
OTROS					
herramineta	%	0,055		24.000,00	1.320,00
Transporte de estante	Viaje	1,000		60.000,00	60.000,00
				SUBTOTAL OTROS	**61.320,00**
			COSTO DIRECTO		**320.000,00**

INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S
Juan Manuel Novoa Tobón
Representante Legal
Contratista/ Contrato 173 de 2019

Cliente: INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S
Fecha: 26 de Diciembre de 2019

Ref: **COT-EYD-2019-002-CSJ**

Alcance: Adecuaciones locativas y constructivas en la rama judicial de la calle 72

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL
1.1	Suministro y aplicación de pintura de tráfico en señalización de piso tipo letra tamaño 18 color blanco, según diseño.	UND	3,00	$ 41.200	$ 123.600
1.2	Suministro y aplicación de pintura ignifuga en señalización de pared y puertas tipo letra tamaño 12 color negro, según diseño	UND	2,00	$ 44.550	$ 89.100
1.3	Suministro y aplicación de pintura ignifuga en señalización de pared tipo diagrama color blanco, tamaño de acuerdo a diseño.	UND	2,00	$ 61.190	$ 122.380
1.4	Fabricación e instalación de bicicletero anclado en placa en dos puntos, en tubo estructural de 2,5" con una longitud de 2.52 cm, para 5 servicios de biciusuario	UND	1,00	$ 314.000	$ 314.000

SUBTOTAL		$ 649.080
A	8,00%	$ 51.926
I	1,00%	$ 6.491
U	2,00%	$ 12.982
IVA	19%	$ 2.467
GRAN TOTAL		$ 722.945

* **Condiciones Comerciales**: 70% de anticipo, 30% contra entrega.
** Validez de la oferta: 30 días calendario

Cordialmente,

I.E. Agustín Piedra
Rep. Lega
5-69001

Cliente: INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S
Fecha: 27 de Diciembre de 2019

Ref: **COT-EYD-2019-004-CSJ**

Alcance: Suministro de mobiliario para Adecuaciones locativas y constructivas en la rama judicial de la calle 72

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL
1.1	ESTANTE FIJO: Suministro e instalación de estanteria fija fabricada en lamina Cold Rolled compuesta por 5 entrepaños con refuerzos inferiores en altura más piso y techo, de calibre 20 reforzados, estructura mediante 4 parales calibre 14 con sistema uña. Dimensiones 0,90m frente x 0,40m fondo. H=2,00m Terminado en pintura electrostática tono a elegir.	UND	2,00	$ 381.100	$ 762.200

SUBTOTAL		$ 762.200
IVA	19%	$ 144.818
GRAN TOTAL		$ 907.018

* **Condiciones Comerciales**: 100% DE PAGO ANTICIPADO PARA FABRICANCIÓN Y DESPACHO.
** Validez de la oferta: 30 días calendario

Cordialmente,

I.E. Agustín Piedra
Rep. Legal
MP:CN205-69001

Cliente: INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S
Fecha: 27 de Diciembre de 2019

Ref: **COT-EYD-2019-004-CSJ**

Alcance: Suministro de puertas para Adecuaciones locativas y constructivas en la rama judicial de la calle 72


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL
1.1	Suministro e instalación de puerta metálica cal.18 incluye marco de 0.75 x 2.10 mts. Aproximadamente incluye anticorrosivo, pintura y cerradura.	UND	2,00	$ 508.110	$ 1.016.220

SUBTOTAL		$ 1.016.220
IVA	19%	$ 193.082
GRAN TOTAL		$ 1.209.302

* **Condiciones Comerciales**: 100% DE PAGO ANTICIPADO PARA FABRICANCIÓN Y DESPACHO.
** Validez de la oferta: 30 días calendario

Cordialmente,

I.E. Agustín Piedra
Rep. Legal
MP:CN205-69001



MONTAJE E INSTALACIONES CIVILES Y ELECTRICAS

G&F SOLUCIONES

SOMOS UNA EMPRESA DE SERVICIOS QUE CUENTAN CON PROFESIONALES ALTAMENTE CAPACITADOS EN TODOS LOS CAMPOS QUE SE REQUIERAN, MONTAJES, MANTENIMIENTO E INSTALACIONES

POR ESTA RAZON NOS DEDICAMOS A DARLE VIDA A SUS PROYECTOS

Fecha : 27/12/2019 **Cotización N°:598/19**

Empresa : INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S

Nombre : ING. JUAN MANUEL NOVOA TOBON

Dirección : CRA 32#8-76 SUR

Teléfono : 5713583967

Correo @ : INTECPYS@GMAIL.COM

Asunto : PROYECTO CALLE 72



Ítem	Descripción	UND	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.1					
1.1	ESTANTE FIJO: Suministro e instalación de estanteria fija fabricada en lamina Cold Rolled compuesta por 5 entrepaños con refuerzos inferiores en altura más piso y techo, de calibre 20 reforzados, estructura mediante 4 parales calibre 14 con sistema uña. Dimensiones 0,90m frente x 0,40m fondo. H=2,00m Terminado en pintura electrostática tono a elegir.	UND	2,00	$ 316.400,00	$ 632.800,00
SUBTOTAL					**$ 632.800**
IVA					**$ 120.232**
TOTAL					**$ 753.032**


Condiciones Comerciales

Tiempo de entrega	Por Acordar
Forma de pago 50% para dar inicio al proyecto y 50% al finalizar el proyecto	Extiendo el pago a favor de: A la cuenta de ahorros # **428-127299-39** Bancolombia a nombre de: G&F

Nota: Validez de la oferta 30 Dias

Carrera 11 Este N° 36g - 80 sur (Bogota D.C.) Cel. 3144493365

gfsoluciones18@gmail.com



MONTAJE E INSTALACIONES CIVILES Y ELECTRICAS
G&F SOLUCIONES
SOMOS UNA EMPRESA DE SERVICIOS QUE CUENTAN CON PROFESIONALES ALTAMENTE CAPACITADOS EN TODOS LOS CAMPOS QUE SE REQUIERAN, MONTAJES, MANTENIMIENTO E INSTALACIONES
POR ESTA RAZON NOS DEDICAMOS A DARLE VIDA A SUS PROYECTOS

Fecha : 27/12/2019 **Cotización N°:602/19**

Empresa : INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S

Nombre : ING. JUAN MANUEL NOVOA TOBON

Dirección : CRA 32#8-76 SUR

Teléfono : 5713583967

Correo @ : INTECPYS@GMAIL.COM

Asunto : PROYECTO CALLE 72




Ítem	Descripción	UND	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.1					
1.1	Suministro y aplicación de pintura de tráfico en señalización de piso tipo letra tamaño 18 color blanco, según diseño.	UND	3,00	$ 36.924,00	$ 110.772,00
1.2	Suministro y aplicación de pintura ignifuga en señalización de pared y puertas tipo letra tamaño 12 color negro, según diseño	UND	2,00	$ 39.200,00	$ 78.400,00
1.3	Suministro y aplicación de pintura ignifuga en señalización de pared tipo diagrama color blanco, tamaño de acuerdo a diseño.	UND	2,00	$ 64.188,00	$ 128.376,00
1.4	Fabricación e instalación de bicicletero anclado en placa en dos puntos, en tubo estructural de 2,5" con una longitud de 2.52 cm, para 5 servicios de biciusuario	UND	1,00	$ 371.200,00	$ 371.200,00
SUBTOTAL					**$ 688.748**
ADMINISTRACIÓN 17%					**$ 137.750**
IMPREVISTOS 3%					**$ 13.775**
UTILIDAD 5%					**$ 34.437**
IVA					**$ 6.543**
TOTAL					**$ 881.253**

Condiciones Comerciales

Tiempo de entrega	Por Acordar
Forma de pago 50% para dar inicio al proyecto y 50% al finalizar el proyecto	Extiendo el pago a favor de: A la cuenta de ahorros # **428-127299-39** Bancolombia a nombre de: G&F

Nota: Validez de la oferta 30 Dias

Carrera 11 Este N° 36g - 80 sur (Bogota D.C.) Cel. 3144493365
gfsoluciones18@gmail.com



MONTAJE E INSTALACIONES CIVILES Y ELECTRICAS

G&F SOLUCIONES

SOMOS UNA EMPRESA DE SERVICIOS QUE CUENTAN CON PROFESIONALES ALTAMENTE CAPACITADOS EN TODOS LOS CAMPOS QUE SE REQUIERAN, MONTAJES, MANTENIMIENTO E INSTALACIONES
POR ESTA RAZON NOS DEDICAMOS A DARLE VIDA A SUS PROYECTOS

Fecha : 27/12/2019 **Cotización N°:602/19**

Empresa : INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S

Nombre : ING. JUAN MANUEL NOVOA TOBON

Dirección : CRA 32#8-76 SUR

Teléfono : 5713583967

Correo @ : INTECPYS@GMAIL.COM

Asunto : PROYECTO CALLE 72



Ítem	Descripción	UND	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.1					
1.1	Suministro e instalación de puerta metálica cal.18 incluye marco de 0.75 x 2.10 mts. Aproximadamente incluye anticorrosivo, pintura y cerradura	UND	2,00	$ 490.000,00	$ 980.000,00
SUBTOTAL					**$ 980.000**
IVA					**$ 186.200**
TOTAL					**$ 1.166.200**

Condiciones Comerciales	
Tiempo de entrega	Por Acordar
Forma de pago 50% para dar inicio al proyecto y 50% al finalizar el proyecto	Extiendo el pago a favor de: A la cuenta de ahorros # **428-127299-39** Bancolombia a nombre de: G&F

Nota: Validez de la oferta 30 Dias

Carrera 11 Este N° 36g - 80 sur (Bogota D.C.) Cel. 3144493365
gfsoluciones18@gmail.com

COTIZACIÓN:

Fecha: 27 Diciembre 2019			
Versión: 01 - Código 2019102806			
Pag: 1 De: 1			
Cliente	**INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S**	**Vigencia:**	**31-dic-19**

MP SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN NIT:901.234.830-1

ING. JUAN MANUEL NOVOA TOBÓN

OBRA CALLE 72 # 7 96 - Bogotá DC.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR TOTAL
1	**OBRA**				
1,1	ESTANTE FIJO: Suministro e instalación de estanteria fija fabricada en lamina Cold Rolled compuesta por 5 entrepaños con refuerzos inferiores en altura más piso y techo, de calibre 20 reforzados, estructura mediante 4 parales calibre 14 con sistema uña. Dimensiones 0,90m frente x 0,40m fondo. H=2,00m Terminado en pintura electrostática tono a elegir.	UND	2,00	$ 356.300	$ 712.600

SUBTOTAL		**$ 712.600,00**
IVA	**19%**	$ 135.394,00
VR TOTAL		**$ 847.994,00**

ING. DANIEL MORA CEL. 3164530992 **ELABORÓ**	ING. MAURICIO MORA CEL. 317 5160522 **APROBÓ**

mpsolucionesenconstruccion@gmail.com

COTIZACIÓN:

Fecha: 27 Diciembre 2019			
Versión: 01 - Código 2019102806			
Pag: 1 De: 1			
Cliente	**INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S**	**Vigencia:**	**31-dic-19**

MP SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN NIT:901.234.830-1

ING. JUAN MANUEL NOVOA TOBÓN

OBRA CALLE 72 # 7 96 - Bogotá DC.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR TOTAL
1	**OBRA**				
1,1	Suministro e instalación de puerta metálica cal.18 incluye marco de 0.75 x 2.10 mts. Aproximadamente incluye anticorrosivo, pintura y cerradura	UND	2,00	$ 512.300	$ 1.024.600

SUBTOTAL		**$ 1.024.600,00**
IVA	**19%**	$ 194.674,00
VR TOTAL		**$ 1.219.274,00**

ING. DANIEL MORA CEL. 3164530992 **ELABORÓ**	ING. MAURICIO MORA CEL. 317 5160522 **APROBÓ**

mpsolucionesenconstruccion@gmail.com

COTIZACIÓN:

Fecha: 27 Diciembre 2019			
Versión: 01 - Código 2019102806			
Pag: 1 De: 1			
Cliente	**INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S**	**Vigencia:**	**31-dic-19**

MP SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN NIT:901.234.830-1

ING. JUAN MANUEL NOVOA TOBÓN

OBRA CALLE 72 # 7 96 - Bogotá DC.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR TOTAL
1	**OBRA**				
1,1	Suministro y aplicación de pintura de tráfico en señalización de piso tipo letra tamaño 18 color blanco, según diseño.	UND	3,00	$ 43.200	$ 129.600
1.2	Suministro y aplicación de pintura ignifuga en señalización de pared y puertas tipo letra tamaño 12 color negro, según diseño	UND	2,00	$ 48.900	$ 97.800
1.3	Suministro y aplicación de pintura ignifuga en señalización de pared tipo diagrama color blanco, tamaño de acuerdo a diseño.	UND	2,00	$ 75.220	$ 150.440
1.4	Fabricación e instalación de bicicletero anclado en placa en dos puntos, en tubo estructural de 2,5" con una longitud de 2.52 cm, para 5 servicios de biciusuario	UND	1,00	$ 299.300	$ 299.300
			SUBTOTAL ACTIVIDADES CON CANTIDADES		**$ 677.140,00**
			ADMINISTRACION	**12%**	$ 81.256,80
			IMPREVISTOS	**1%**	$ 33.857,00
			UTILIDAD	**4%**	$ 27.085,60
			IVA / UTILIDAD	**19%**	$ 5.146,26
			VR TOTAL		**$ 824.485,66**

ING. DANIEL MORA CEL. 3164530992 **ELABORÓ**	ING. MAURICIO MORA CEL. 317 5160522 **APROBÓ**

mpsolucionesenconstruccion@gmail.com