ÍTEM	DESCRIPCIÓN	
40	AIRE ACONDICIONADO 36.000 BTU	
40.1	**Capacidad Refrigeración BTU/H**	36000 BTU
40.2	**Marca**	Especificar
40.3	**Referencia**	Especificar
40.4	**Cantidad**	Especificar
40.5	**Tecnología enfriamiento**	Dual Inverter
40.6	**Unidad interior**	Filtro doble protección
40.7		Limpieza automática
40.8		Rápido enfriamiento
40.9		Control remoto que indique temperatura y configuración
40.10		Comfort Sleep
40.11		Control de persiana.
40.12		Nivel de ruido H < 54 db
40.13		Deshumificación
40.14	**Evaporadora (Unidadinterna)**	Split MiniSplit
40.15	**Unidad exterior**	Compresor tipo dual inverter.
40.16		Motor sin escobillas
40.17		Recubrimiento anticorrosión
40.18		Control de carga inteligente
40.19		Control de pico de corriente
40.20		Enfriamiento y rápida calefacción
40.21	**Refrigerante**	Ecológico R410 A
40.22	**Evaporadora (Unidadinterna)**	Split
40.23	**Características**	Suministro eléctrico 220 V / 60Hz
40.24	**Protección**	Breaker de protección mínimo de 2X20 A.
40.25	**Mantenimientos Preventivos Y Correctivos**	2 mantenimientos Anual por el tiempo de garantía.
40.26	**Garantía**	Dos (2) años para todo el equipo. Diez (10) años encompresor
40.27	**Normas**	Será obligación del Contratista velar por que las instalaciones eléctricas a realizar, cumpla con los estándares establecidos por la Norma Técnica Colombiana 2050; la Resolución No. 18-0398 del 07 de abril de 2004 del Ministerio de Minas y Energía, mediantela cual expidió Reglamento Técnico de InstalacionesEléctricas RETIE y las normas de la electrificadora regional. (Presentar Declaración de cumplimiento RETIE).
40.28	**Responsabilidad**	Previo a la iniciación del contrato, el contratista deberá presentar al supervisor del contrato para su aprobación, un cronograma de actividades, en el cual establezca por sitito las fechas de instalación de cada uno de los equipos. En ningún caso el programa de trabajo definitivo podrá superar el plazo de ejecución del contrato. Una vez el programa de trabajo sea aprobado por el supervisor del contrato de común acuerdo con el contratista, las fechas que se definan en el programa sólo podrán ser modificadas por la supervisión del contrato con la debida justificación y siempre y cuando no se supere el plazo de ejecución del contrato. El trabajo a realizar comprende, el suministro de la totalidad de los materiales necesarios, la mano de obra, la dirección técnica, y el suministro de herramientas y equipos para llevar a cabo el proyecto completo y referidos en las cantidades. El Contratista deberá mantener en sitio el personal profesional, técnico o tecnólogo, idóneo y necesario para el correcto desarrollo de los trabajos en cada una de las etapas de ejecución del contrato. La ejecución de los trabajos incluye la prueba, ajuste y puesta en servicio

		de la totalidad de los equipos. Cuando por descuido, imprevisión, negligencia, o causas imputables al Contratista ocurriesen daños a terceros, éste será el directo responsable de ellos.
40.29	**Servicio Post-Venta - Mantenimiento Predictivo Y Preventivo.**	Adicionalmente a la garantía establecida y sin costo adicional para la entidad, el contratista como parte del servicio Post-venta, se comprometerá a realizar dentro del periodo de tiempo ofrecido contado a partir de la fecha de recibo por parte de la entidad de los equipos, los mantenimientos periódicos de carácter predictivo y preventivo requeridos, haciendo los ajustes suministrando y remplazando, sin costo para la entidad, las piezas, componentes y accesorios, que presenten daños o deterioro como consecuencia del funcionamiento normal de los mismo, acorde con lo establecido a continuación.
40.30	**Datos Generales De LosEquipos**	En un formato suministrado por el contratista deben quedar registrados los principales datos de cada uno de los equipos, con el fin de tener siempre a mano cualquier información de los mismos, como mínimo el formato deberá permitir consignaran entre otros datos: a. Ubicación del equipo, número de inventario, marca y modelo. b. Características de configuración (split, paquete tipo de enfriamiento). c. Configuración del sistema; número de circuitos, tipo marca y modelo de compresores. d. Marca, modelo y tipo de accesorios de los circuitos de refrigeración. e. Marca modelo y características de los elementos eléctricos de control.
40.31	**Instalación**	Debe incluir Alimentación eléctrica, protecciones, gas refrigerante, adecuación del punto de conexión, puesta en funcionamiento y demás adecuaciones que se requieran.
40.32	**Ficha técnica**	Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnicajunto con el presente anexo).
40.33	**Año De Fabricación**	2022