14 de abril de 2026

SEÑORES:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
REGIONAL SANTANDER

ASUNTO: COTIZACIÓN

En atención a su solicitud de cotización se relaciona lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL
1,01	DESMONTE TEJA EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	M2	1001,51	$ 25.000,00	$ 25.037.750,00
1,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL METÁLICO PARA CUBIERTA TIPO SÁNDWICH, CONFORMADO POR UNA CARA EXTERNA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 COLOR BLANCO RAL 9002, CARA INTERNA O INFERIOR EN POLIET, INYECTADO EN LÍNEA CONTINUA CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD (38KG/M3), (LIBRE DE HCFC PARA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE), ESPESOR DE 25MM. ESPUMA PUR (INCLUYE CABALLETES, GOTEROS, REMATES, TORNILLOS, FIJADORES, REMACHES Y SELLANTE)	M2	1001,51	$ 180.250,00	$ 180.522.177,50
1,03	DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO EN LAMINA DE DRY WALL EXISTENTE Y VARIOS. (AMBIENTES 201, 202, 203, 204, BIBLIOTECA, HALL AMBIENTES BLOQUE CENTRAL, BLOQUE ADMINISTRACIÓN Y AMBIENTES)	M2	1020,64	$ 9.500,00	$ 9.696.080,00
1,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LAMINA DE PVC 5.95 MT X 25 CM X 10 MM DE ESPESOR COLOR BLANCO MATE. NO INCLUYE ESTRUCTURA; INCLUYE CORNISA Y UNIÓN. ÁREA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTES, PLANTA 1 Y 2, AMBIENTES DE FORMACIÓN 207, 208 Y 209, AMBIENTES DE FORMACIÓN 201, 202, 203 Y 204, BIBLIOTECA. (H= < 4,50M)	M2	1059,77	$ 79.150,00	$ 83.880.795,50
1,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE PVC 5.95 MT X 25 CM X 10 MM DE ESPESOR COLOR BLANCO MATE. NO INCLUYE ESTRUCTURA; INCLUYE CORNISA Y UNIÓN. ÁREA DE AUDITORIO. (H= > 4,50M)	M2	172,07	$ 87.000,00	$ 14.970.090,00
1,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE PVC 5.95 MT X 25 CM X 10 MM DE ESPESOR COLOR BLANCO MATE. INCLUYE PERFIL GALVANIZADO (ESTRUCTURA), CORNISA Y UNIÓN. SOBRE ESCALERA A BIBLIOTECA Y ARCHIVO CENTRAL. (H= > 4,50M)	M2	40,58	$ 108.500,00	$ 4.402.930,00

1,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE VENTILACIÓN 30X30 EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, DE EMPOTRAR. (CORRESPONDE A ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON CIELORRASO PVC)	UND	63,00	$ 43.200,00	$ 2.721.600,00
1,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED PANEL 1,20 X 30 CM 48W, LUZ FRÍA, DE INCRUSTAR EN CIELORRASO PVC. (COLOR BASE LÁMPARA: BLANCO, VIDA ÚTIL: MÍN 35,000 HORAS)	UND	131,00	$ 174.200,00	$ 22.820.200,00
1,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMÉTICA PARA INTERIORES, DE COLGAR EN CIELORRASO PVC, L=1,17M, 36W, LUZ FRÍA, 4500 LM, TEMPERATURA DE COLOR 6500K, VOLTAJE 100-227V (COLOR BASE LÁMPARA: BLANCO, VIDA ÚTIL: MÍN 50,000 HORAS)	UND	75,00	$ 201.000,00	$ 15.075.000,00
1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA DE ACERO GAVANIZADO CALIBRE 24, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE; DESARROLLO 0,7M. INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE Y SUJECIÓN.	M	90,00	$ 118.010,00	$ 10.620.900,00
1,11	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA	M	687,63	$ 25.415,00	$ 17.476.116,45
COSTO DIRECTO					**$ 387.223.639,45**
ADMINISTRACIÓN			20,0%		$ 77.444.727,89
UTILIDAD			5,0%		$ 19.361.181,97
IVA SOBRE UTILIDAD			19,0%		$ 3.678.624,57
VALOR TOTAL					**$ 487.708.174,00**

VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN POR 15 DÍAS

HEYDY ADRIANA GARCES CISNEROS
R/L ACIS INGENIERIA SAS ZOMAC