INGEOBRAS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

"INGEODICO S.A.S" NIT: 901.373.251-0
Dirección: Kdx F3 - 730; Barrio Veinte de Julio – Hacarí, (N. de S.)
Celular: 314 - 407 26 51 Gmail: ingeodico.sas@gmail.com

HACARÍ. 14 de abril de 2026.

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VELEZ-SANTANDER

REFERENCIA: COTIZACIÓN ADECUACIONES CUBIERTA

Estimados señores:

De acuerdo a lo solicitado se relacionan los precios para cada actividad:

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL
1,01	DESMONTE TEJA EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	M2	1001,51	$ 27.000,00	$ 27.040.770,00
1,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL METÁLICO PARA CUBIERTA TIPO SÁNDWICH, CONFORMADO POR UNA CARA EXTERNA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 COLOR BLANCO RAL 9002, CARA INTERNA O INFERIOR EN POLIET, INYECTADO EN LÍNEA CONTINUA CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD (38KG/M3), (LIBRE DE HCFC PARA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE), ESPESOR DE 25MM. ESPUMA PUR (INCLUYE CABALLETES, GOTEROS, REMATES, TORNILLOS, FIJADORES, REMACHES Y SELLANTE)	M2	1001,51	$ 183.000,00	$ 183.276.330,00
1,03	DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO EN LAMINA DE DRY WALL EXISTENTE Y VARIOS. (AMBIENTES 201, 202, 203, 204, BIBLIOTECA, HALL AMBIENTES BLOQUE CENTRAL, BLOQUE ADMINISTRACIÓN Y AMBIENTES)	M2	1020,64	$ 9.100,00	$ 9.287.824,00
1,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LAMINA DE PVC 5.95 MT X 25 CM X 10 MM DE ESPESOR COLOR BLANCO MATE. NO INCLUYE ESTRUCTURA; INCLUYE CORNISA Y UNIÓN. ÁREA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTES, PLANTA 1 Y 2, AMBIENTES DE FORMACIÓN 207, 208 Y 209, AMBIENTES DE FORMACIÓN 201, 202, 203 Y 204, BIBLIOTECA. (H= < 4,50M)	M2	1059,77	$ 80.400,00	$ 85.205.508,00
1,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE PVC 5.95 MT X 25 CM X 10 MM DE ESPESOR COLOR BLANCO MATE. NO INCLUYE ESTRUCTURA; INCLUYE CORNISA Y UNIÓN. ÁREA DE AUDITORIO. (H= > 4,50M)	M2	172,07	$ 89.200,00	$ 15.348.644,00

1,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE PVC 5.95 MT X 25 CM X 10 MM DE ESPESOR COLOR BLANCO MATE. INCLUYE PERFIL GALVANIZADO (ESTRUCTURA), CORNISA Y UNIÓN. SOBRE ESCALERA A BIBLIOTECA Y ARCHIVO CENTRAL. (H= > 4,50M)	M2	40,58	$ 100.000,00	$ 4.058.000,00
1,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE VENTILACIÓN 30X30 EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, DE EMPOTRAR. (CORRESPONDE A ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON CIELORRASO PVC)	UND	63,00	$ 45.000,00	$ 2.835.000,00
1,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED PANEL 1,20 X 30 CM 48W, LUZ FRÍA, DE INCRUSTAR EN CIELORRASO PVC. (COLOR BASE LÁMPARA: BLANCO, VIDA ÚTIL: MÍN 35,000 HORAS)	UND	131,00	$ 180.000,00	$ 23.580.000,00
1,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMÉTICA PARA INTERIORES, DE COLGAR EN CIELORRASO PVC, L=1,17M, 36W, LUZ FRÍA, 4500 LM, TEMPERATURA DE COLOR 6500K, VOLTAJE 100-227V (COLOR BASE LÁMPARA: BLANCO, VIDA ÚTIL: MÍN 50,000 HORAS)	UND	75,00	$ 210.000,00	$ 15.750.000,00
1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA DE ACERO GAVANIZADO CALIBRE 24, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE; DESARROLLO 0,7M. INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE Y SUJECIÓN.	M	90,00	$ 112.000,00	$ 10.080.000,00
1,11	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA	M	687,63	$ 22.300,00	$ 15.334.149,00
COSTO DIRECTO					**$ 391.796.225,00**
ADMINISTRACIÓN			20,0%		$ 78.359.245,00
UTILIDAD			5,0%		$ 19.589.811,25
IVA SOBRE UTILIDAD			19,0%		$ 3.722.064,14
VALOR TOTAL					**$ 493.467.345,00**

Atentamente,

Ezequiel Chinchilla Cardenas

EZEQUIEL CHINCHILLA CARDENAS
C.C. 1.091.665.377 de Ocaña (N. de S.)
R/L. INGEOBRAS DISEÑO Y CONSTRUCION S.A.S
NIT: 901.373.251-0