BOGOTA DC, 17 DE MARZO DEL 2026

Señores:
RAMA JUDICIAL

Respetados señores:

ASUNTO: ENVIO PROPUESTA ECONOMICA

Cordial saludo respetados Señores:

En atención de su solicitud, la empresa representada por el ingeniero DAVID FELIPE HERRERA CLEVES, realiza envió formal de propuesta económica .

PRESUPUESTO DE OBRA

PRESUPUESTO DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACION DE PARQUEADEROS CON SUPERFICIE DE GRAVILLA EN LAS INSTALACIONES DE LA RAMA JUDICIAL DE COLOMBIA
UNIDAD DE GESTION GIRARDOT

Id	ACTIVIDADES	UND	Cant	Vr unitario Coste	Vr total Coste
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1.1	CERCA EN TELA VERDE H= 2.10 M	Ml	255,00	$ 34.946,10	$ 8.911.254,99
1.2	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	1.705,00	$ 6.306,00	$ 10.751.730,00
1.3	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	1.705,00	$ 4.088,00	$ 6.970.040,00
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
2.1	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR CON PROFUNDIDAD QUE OSCILA DE 0.0 A 50 CM.	M3	852,50	$ 53.050,00	$ 45.225.125,00

2.2	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN EN SITIO AUTORIZADO (NO MAYOR A 5KM)	M3	852,50	$ 46.485,00	$ 39.628.462,50
2.3	COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE	M2	1.705,00	$ 3.598,00	$ 6.134.590,00
2.4	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE ESPESOR DE 20 CM.	M3	170,50	$ 137.150,00	$ 23.384.075,00
2.5	SUBBASE GRANULAR COMPACTADO MECÁNICAMENTE ESPESOR 15 CM	M3	255,75	$ 152.250,00	$ 38.937.937,50
2.6	RELLENO EN GRAVILLA DE RIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE DE 3/4" ESPESOR 15 CM.	M3	255,75	$ 190.980,00	$ 48.843.135,00
2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A80 PARA CONFINAMIENTO.	ML	325,00	$ 91.980,00	$ 29.893.500,00
3	**CERRAMIENTO**				
3,01	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10" INCLUYE CONCERTINA. (INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD).	ML	80,00	$ 619.800,00	$ 49.584.000,00
3,02	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO . INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	7,20	$ 1.276.250,00	$ 9.189.000,00

3,03	SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO	KG	520,80	$ 10.570,00	$ 5.504.856,00
3,04	PORTÓN METÁLICO EN MALLA ESLABONADA PVC CAL 10 LONG = 5.00 M X ALT= 2.30 M (INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD).	UN	1,00	$ 5.165.000,00	$ 5.165.000,00
3,05	CONCRETO CICLÓPEO DE 2500 PSI (60% CONCRETO Y 40% PIEDRA PEQUEÑA) SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS.	M3	12,80	$ 943.200,00	$ 12.072.960,00
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**$ 340.195.665,99**
	Administración			20%	**$ 68.039.133,20**
	Imprevistos			1%	**$ 3.401.956,66**
	Utilidad			5%	**$ 17.009.783,30**
	IVA sobre la Utilidad			19%	**$ 3.231.858,83**
	TOTAL COSTO OBRA				**$ 431.878.398,00**

EL RESULTADO FINAL DEL PROYECTO SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LAS CANTIDADES REALMENTE EJECUTADAS POR LOS PRECIOS PREVIAMENTE ESTIPULADOS.

LA PRESENTE COTIZACION ES VALIDA POR 15 DIAS

CORREO. Trabajoingenieria1@gmail.com

CELULAR.32229479747

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: DAVID FELIPE HERRERA CLEVES-SUCURSAL DFH CONSTRUCCIONES OBRAS CIVILES

Cédula de ciudadanía o NIT: 1010039752-7

Representante Legal: DAVID FELIPE HERRERA CLEVES

Profesión: ingeniero civil especialista en interventoría y supervisión de obras de construcción

Tarjeta Profesional: R2021065274- 091037-0562933 CND

País de Origen del Proponente: Colombia

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: El resultante de multiplicar el valor establecido por las cantidades ejecutadas

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta Invitación a Ofertar las recibiré en la siguiente Dirección:

Dirección: Torre 3 Apartamento 204, puerto azul club house

Ciudad: Ricaurte Cundinamarca

Teléfono(s): 3229479747

Fax: N/A

Teléfono Móvil: 3229479747

Correo Electrónico: trabajoingenieria1@gmail.com

Atentamente,

Firma: _____

Nombre: DAVID FELIPE HERRERA CLEVES
C.C.: 1010039752

PROYECTÓ: ING. EGCO
ELABORÓ: ING. EGCO
Vo. Bo. ING EGCO – REP. DFH