



IED San Bernardino
Secretaría de Educación Distrital
Bogotá Colombia
NIT. 830.049.091



PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: Contratar el mantenimiento correctivo de la infraestructura física (Obra civil) de la sede A de la IED San Bernardino, con materiales de calidad, mano de obra y terminados a todo costo respectivamente durante la vigencia 2026, por modalidad de monto agotable.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	IMAGEN DE REFERENCIA	COTIZACIÓN No. 01	COTIZACIÓN No. 02	PRECIOS Y PORCENTAJES TECHO ESTUDIO DE MERCADO
1	MUROS						
1,1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 O VINILO TIPO LAVABLE SOBRE MUROS INTERIORES PARA AULAS, OFICINAS Y ZONAS COMUNES, DEBE REALIZARSE PINTADO A DOS (2) MANOS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES). "SE DEBE CONSEVAR EL COLOR ORIGINAL" UNIDAD DE MEDIDA: M2	M ²	1	N/A	\$ 42.000	\$ 68.000	\$ 55.000
1,2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS INTERIORES PARA AULAS, OFICINAS Y ZONAS COMUNES, DEBE REALIZARSE PINTADO A DOS (2) MANOS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES). "SE DEBE CONSEVAR EL COLOR ORIGINAL" UNIDAD DE MEDIDA: M2	M ²	1	N/A	\$ 45.000	\$ 49.500	\$ 47.250
1,3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR SOBRE FACHADA POSTERIOR, DEBE REALIZARSE PINTADO A DOS (2) MANOS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES). "SE DEBE CONSEVAR EL COLOR ORIGINAL" UNIDAD DE MEDIDA: M2	M ²	1	N/A	\$ 47.000	\$ 99.800	\$ 73.400
1,4	REPARACIÓN DE FISURAS POR DILATACIÓN ESTRUCTURAL (APERTURA DE FISURA, LIMPIEZA, SELLADO ELASTICO, INSTALACIÓN DE MALLA Y ACABADO) (INCLUYE REPUESTOS MENORES ASÍ COMO DESALOJO DE DESUSOS O ESCOMBROS) UNIDAD DE MEDIDA: M	ML	1	N/A	\$ 22.000	\$ 33.900	\$ 27.950
2	PISOS						
2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO TIPO TABLETA C1930X - C1915X (INCLUYE MORTERO, BOQUILLA, Y REPUESTOS MENORES ASÍ COMO DESALOJO DE DESUSOS O ESCOMBROS) UNIDAD DE MEDIDA: M2	M ²	1	N/A	\$ 85.000	\$ 112.000	\$ 98.500
2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO ALTURA 10 CM, ESPESOR 2 CM, ELABORADO CON MEZCLA DE CEMENTO BLANCO O GRIS, TRITURADO DE MÁRMOL O GRANITO Y PIGMENTOS SEGÚN DISEÑO APROBADO. EL ELEMENTO DEBERÁ QUEDAR PERFECTAMENTE NIVELADO, ALINEADO, PULIDO Y BRILLADO, GARANTIZANDO UNIFORMIDAD EN COLOR, TEXTURA Y ACABADO.	ML	1		\$ 50.000	\$ 78.900	\$ 64.450
3	SISTEMA HIDROSANITARIO						
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUSH INTERNO EN PARED PARA SANITARIO INSTITUCIONAL (DEBE INSTALAR ELEMENTO DE REFERENCIA AL ACTUAL, INCLUYE DESMONTE DE EXISTENTE, RETIRO Y DESTINACIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y TERMINADOS FINALES)	UND	1		\$ 360.000	\$ 980.000	\$ 670.000
3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE PUSH INTERNO EN PARED PARA ORINAL INSTITUCIONAL DEBE INSTALAR ELEMENTO DE REFERENCIA AL ACTUAL, INCLUYE DESMONTE DE EXISTENTE, RETIRO Y DESTINACIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y TERMINADOS FINALES)	UND	1		\$ 360.000	\$ 860.000	\$ 610.000
3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE PUSH EXTERNO SANITARIO (INCLUYE DESMONTE DE EXISTENTE, Y REPUESTOS MENORES PARA LA INSTALACIÓN)	UND	1		\$ 360.000	\$ 378.500	\$ 369.250
3,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE PUSH EXTERNO LAVAMANOS (INCLUYE DESMONTE DE EXISTENTE, Y REPUESTOS MENORES PARA LA INSTALACIÓN)	UND	1		\$ 340.000	\$ 378.500	\$ 359.250

[illegible]