## VISTO BUENO DEL DIRECTOR GENERAL
## PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN QUE SE ADELANTEN A TRAVES DE UN PROCESO DE SELECCIÓN

El suscrito Gilberto Myles Steele, Subdirector de Mares y Costas solicito al Director General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina- CORALINA, solicita autorización para iniciar e impulsar un proceso de contratación en la vigencia 2026 bajo las siguientes características que se describen a continuación:

| OBJETO CONTRACTUAL PREVISTO | ACTIVIDADES CONTRACTUALES PREVISTAS | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MUELLE DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DEL PARQUE REGIONAL JOHNNY CAY, CONSISTENTES EN LA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA ATRAQUE, ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN, SUPERFICIES DE CONCRETO, BARANDAS Y DEMÁS COMPONENTES FUNCIONALES DE LA INFRAESTRUCTURA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR CORALINA. | **ITEM** | **DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| | **FASE I** | **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO** | | |
| | | **BARRERA DE PROTECCION** | | |
| | **1** | **CAMBIO DE LLANTAS** | | |
| | **1.1** | Suministro de traba fuerza alta | Un | 20.00 |
| | **1.2** | Suministro de cabos nauticos | Ml | 40.00 |
| | **1.3** | Transporte de materiales | Gl | 1.00 |
| | **1.4** | Mano de obra instalación de llantas, incluye perforación de llantas y fijación a estructura de concreto | Gl | 1.00 |
| | **2** | **ESTRUCTURA DE CONTENCION** | | |
| | **2.1** | Suministro de listones abarco 4 x 8 x 18 | Un | 4.00 |
| | **2.2** | Varilla sinfin 3/4" acero inoxidable | Un | 4.00 |
| | **2.3** | Arandela 3/4" acero inoxidable | Un | 32.00 |
| | **2.4** | Tuercas 3/4" acero inoxidable | Un | 32.00 |
| | **2.5** | Transporte material terrestre | Gl | 1.00 |
| | **2.6** | Suministro, fabricación y montaje de soportes metálicos tipo grapa y mensula en lámina 9mm/12mm, incluye recubrimiento anticorrosivo epoxico(fosfato de zinc 4mm) | Un | 2.00 |
| | | **MEJORAS CORRECTIVAS ESTRUCTURA DE EMBARQUE** | | |
| | **3** | **MORTERO DE RECUBRIMIENTO** | | |
| | **3.1** | Resanes en vigas, rampas y escaleras de concreto a la vista en mortero 1:4 con acabado liso | m2 | 40.00 |
| | **4** | **BARANDAS** | | |
| | **4.1** | Suministro e instalación de requinte de tornillería general en acero inoxidable | Un | 500.00 |
| | **4.2** | Requinte e instalación de tornillería de fijación de entablado en madera | Ml | 75.00 |
| | **4.3** | Mantenimiento Completo de Barandas, incluye (pintura, lijado, reparaciones menores y todo lo necesario) | Ml | 75.00 |

| PLAZO DEL CONTRATO PREVISTO | VALOR MÁXIMO TOTAL PREVISTO DEL CONTRATO | NOMBRE DEL PROYECTO BAJO EL CUAL SE ADELANTA EL TRÁMITE | TIPO DE RECURSO | FUENTE DEL RECURSO |
|---|---|---|---|---|
| Treinta (30) días | $36,996,050 | Administración de áreas protegidas en la Reserva de Biosfera Seaflower | Recursos Propios | Tarifa ecológica |

Dado en San Andrés islas, a los

Atentamente,

Gilberto Myles Steele
Subdirector de Mares y Costas

Elaboró: N. Sabogal- Nini Ortiz - A. Mitchell
Revisó: G. Myles

Conforme a lo anterior, se otorga visto bueno para iniciar e impulsar el proceso de contratación antes referido, sin perjuicio de la revisión y validación que para tal efecto debe realizar el funcionario responsable del trámite de contratación, frente a los criterios de idoneidad y experiencia establecidos en el Documento de Estudios y Documentos Previos con base en la documentación allegada por el futuro contratista.

Visto Bueno Ordenador del Gasto

Quincy Bowie Gordon
Director General Ad hoc
Fecha de VoBo.: