Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 4			
Código	CCE-EICP-FM-14	**Versión**	4

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
		GENERAL	PARTICULAR						
1				**DEMARCACIÓN SEÑALES HORIZONTALES**					
1,1				Marca vial con resina termoplástica, línea de 12 cm de ancho y 90mils de espesor.	ML	3.008,70	$ 17.351,40	$ 52.205.081,00	$ 39.549.303,13
1,2				Marca vial con pintura en frio. Demarcacion con pintura acrilica a base de agua, medida por m2 y 12 mils de espesor minimo de pelicula seca	M2	185,52	$ 71.002,80	$ 13.172.617,00	$ 9.979.255,28
Subtotal								$ 65.377.698,00	
2				**TACHAS REFLECTIVAS**					
2,1				Tacha retroreflectiva solar	UND	200,00	$ 68.717,88	$ 13.743.576,00	
Subtotal								**$ 13.743.576,00**	
3				**SEÑALES VERTICALES**					
3,1				INSTALACION SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO (Análisis aplicado instalación de señal vertical tipo reglamentaria, preventiva o informativa, Incluye poste galvanizado, herrajes, nivelación y anclaje en concreto fundido en sitio.	UND	10,00	$ 73.549,08	$ 735.491,00	
Subtotal								**$ 735.491,00**	
4				**REDUCTORES DE VELOCIDAD**					
4,1				Resalto de velocidad en asfalto	M2	8,10	$ 278.802,48	$ 2.258.301,00	
Subtotal								**$ 2.258.301,00**	
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 82.115.066,00**	

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$**	**82.115.066,00**
VALOR TOTAL	**$**	**82.115.066,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	**A=**	24%
IMPREVISTO	**I=**	5%
UTILIDAD	**U=**	3%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	32%

13145

53790

63194

55719

131763