AGRO-FILTER BOYACA S.A.S

FILTROS PARA AUTOMOTORES.
MAQUINARIA AGRICOLA E INDUSTRIA, ACEITES,
GRASAS, LLANTAS AUTOMOTORAS Y AGRICOLAS, HERRAMIENTAS
Y FERRETERIA EN GENERAL – RESPUESTOS Y MANTENIMIENTO
PARA MAQUINARIA PESADA Y AUTOMOTORES
NIT 800.091.418- 6
CALLE 11 No 18-29 TELEFONO 7635151 BARRIO MARIA AUXILIADORA DUITAMA -BOYACA-

Abril 2026

Señores:
ALCALDÍA DE AQUITANIA
UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Ref. COTIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE RECOLECTOR CHEVROLET FVZ OJX 407 y EQUIPOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.

Cordial saludo;

Yo **FERNANDO ZAPATA RODRIGUEZ** identificado con cedula de ciudadanía N° **79.110.361**, en calidad de representante legal de la empresa **AGROFILTER BOYACA S.A.S.** identificada con Nit N° **800.091.418**, presento ante ustedes la siguiente cotización para el objeto de la referencia.

RECOLECTOR CHEVROLET FVZ OJX 407				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**
1	**MOTOR**			
1.1	Revisión del sistema de inyección inyectores (incluye: funcionamiento de los inyectores, pulverización, retorno y posibles obstrucciones.)	UND	1,00	$ 1.300.000,00
1.2	Suministro de inyectores defectuosos (incluye: reparación, calibración o reemplazo de inyectores detectados como defectuosos)	UND	1,00	$ 3.350.000,00
1.3	Revisión de bomba de agua (incluye: verificación de fugas, revisión de ruidos y circulación de refrigerante para asegurar un enfriamiento adecuado del motor.)	UND	1,00	$ 546.000,00

1.4	Suministro e instalación de bomba de agua (incluye: mano de obra y accesorios si se detecta falla)	UND	1,00	$ 2.320.000,00
1.5	Diagnóstico de sensores electrónicos (motor y sistema eléctrico) incluye verificación mediante escáner y pruebas eléctricas.	UND	1,00	$ 260.000,00
1.6	Suministro e instalación de sensores – sistema motor	UND	1,00	$ 2.000.000,00
1.7	Reparación del sistema de refrigeración (incluye: inspección y reemplazo de componentes dañados como radiador, mangueras, abrazaderas, ventilador y termostato.)	UND	1,00	$ 250.000,00
1.8	Suministro de radiador, mangueras, abrazaderas, ventilador o termostato (incluye instalación)	UND	1,00	$ 2.400.000,00
1.9	Suministro de correas (incluye: instalación, revisión de correas de ventilador, alternador y compresor, verificando tensión y desgaste.)	UND	1,00	$ 590.000,00
1.10	Reparación de fugas de aceite y refrigerante (incluye: inspección de motor, mangueras, juntas y conexiones, cambio de empaques, retenes o sellos dañados, verificación de niveles de aceite y refrigerante, detección de componentes dañados y pruebas de funcionamiento para asegurar la integridad del sistema y prevenir pérdidas).	UND	1,00	$ 1.280.000,00
1.11	Suministro de empaques, retenes o sellos defectuosos detectados durante inspección (incluye instalación)	UND	1,00	$ 1.350.000,00
1.12	Servicio de diagnóstico con scanner para identificar posibles fallos electrónicos y mecánicos en el sistema de inyección, frenos ABS, transmisión, sistema de carga y otros componentes del vehículo.)	UND	1,00	$ 835.000,00
1.13	Suministro e instalación de culata (incluye válvulas de admisión, válvulas de escape, guías de válvulas, necesarias para su correcto funcionamiento)	UND	1,00	$16.800.000,00
TOTAL 1				**$ 33.281.000,00**
2	TRANSMISIÓN Y TREN MOTRIZ			

2.1	Revisión y diagnóstico: Inspección técnica para identificar el estado de los diferenciales, incluyendo pruebas y evaluación de componentes.	UND	1,00	$ 250.000,00
2.2	Reparación: Mano de obra y ajuste de los diferenciales, incluyendo corrección de fallas y mantenimiento de componentes existentes.	UND	1,00	$ 2.400.000,00
2.3	Reemplazo de componentes: Suministro e instalación de piezas dañadas o desgastadas, según diagnóstico previo.	UND	1,00	$ 9.000.000,00
2.4	Revisión de soportes de transmisión (incluye inspección del estado de los soportes, fijaciones, alineación y detección de desgaste, fisuras o daños.)	UND	1,00	$ 420.000,00
2.5	Suministro de soportes (incluye reparación o reemplazo de soportes, elementos de fijación y pruebas de estabilidad y funcionamiento.)	UND	1,00	$ 1.640.000,00
2.6	Reparación de transmisión (Incluye diagnóstico de fallas, corrección de cambios bruscos o patinaje, ajuste, reparación o reemplazo de componentes internos según sea necesario.)	UND	1,00	$ 8.700.000,00
2.7	Mantenimiento y corrección del sistema de embrague, incluyendo suministro de repuestos necesarios, desmontaje y montaje del sistema, ajuste, pruebas de funcionamiento y verificación de correcta operación.	UND	1,00	$ 4.320.000,00
2.8	Suministro de crucetas o cardanes (incluye desmontaje, suministro e instalación de repuestos, balanceo y verificación de funcionamiento.)	UND	1,00	$ 2.150.000,00
2.9	Reparación de fugas (incluye inspección de retenes, sellos, juntas, carcasas y conexiones del sistema de transmisión y tren motriz.)	UND	1,00	$ 810.000,00
2.10	Suministro de retenes, sellos o juntas defectuosos (incluye instalación)	UND	1,00	$ 1.150.000,00
TOTAL 2				**$ 30.840.000,00**
3	SISTEMA HIDRÁULICO (COMPACTADOR Y ELEVADOR)			

3.1	Revisión de cilindros hidráulicos (incluye la inspección de fugas, sellos y conexiones, verificación del recorrido, funcionamiento bajo presión, detección de irregularidades y pruebas finales.)	UND	1,00	$ 1.420.000,00
3.2	Suministro de cilindros hidráulicos (Incluye instalación)	UND	1,00	$ 3.840.000,00
3.3	Verificación y calibración de presión hidráulica (incluye medición de presión del sistema, comprobación de rangos operativos, revisión de manómetros, detección de variaciones anormales y validación del correcto desempeño del sistema)	UND	1,00	$ 1.150.000,00
3.4	Revisión de válvulas hidráulicas (incluye calibración de válvulas de control, alivio y dirección, verificación de respuesta, corrección de desajustes y pruebas de funcionamiento.)	UND	1,00	$ 1.800.000,00
3.5	Revisión y diagnóstico: Inspección mecánica de la bomba, verificación de presión y caudal, revisión de fugas y sellos, control de temperatura de operación, detección de ruidos o vibraciones anormales y evaluación del estado del aceite hidráulico.	UND	1,00	$ 1.750.000,00
3.6	Reparación: Mano de obra para la corrección de fallas detectadas, ajuste de componentes, cambio de sellos u otras piezas menores necesarias para restablecer el funcionamiento adecuado.	UND	1,00	$ 10.900.000,00
3.7	Suministro (reemplazo): Suministro e instalación de bomba hidráulica nueva o componentes mayores, en caso de que el diagnóstico determine que no es viable la reparación. Incluye pruebas de funcionamiento.	UND	1,00	$ 10.900.000,00
3.8	Inspección de sensores e interruptores del compactador (Incluye la revisión, verificación de funcionamiento, comprobación de señales eléctricas y pruebas finales para asegurar el correcto desempeño de los sistemas controlados por sensores e interruptores.)	UND	1,00	$ 1.300.000,00
3.9	Cambio de mangueras hidráulicas dañadas (incluye desmontaje, suministro e instalación de mangueras nuevas, reemplazo de acoples y sellos, prueba de presión y verificación de fugas.)	UND	1,00	$ 779.800,00

3.10	Cambio de cuchillas o placas (incluye la inspección de soportes, bastidores y puntos de fijación; reemplazo de cuchillas o placas desgastadas; sustitución de pernos, tuercas, arandelas y elementos de fijación dañados; ajuste de altura, alineación y torque según especificaciones del fabricante; revisión de lubricación en pivotes y ejes relacionados; limpieza de superficies de acople; y pruebas de funcionamiento.)	UND	1,00	$ 3.400.000,00
3.11	Revisión de bujes y pasadores de tapa trasera (incluye inspección del estado de los bujes y pasadores, verificación de holguras y desgaste, ajuste o lubricación según condición, y comprobación del correcto funcionamiento de la tapa trasera.)	UND	1,00	$ 750.000,00
3.12	Suministro de bujes o pasadores defectuosos (incluye instalación)	UND	1,00	$ 837.000,00
3.13	Revisión del compresor de aire: Incluye la inspección integral de sus componentes, verificación de niveles y estado del aceite y filtros, comprobación de presión y sistemas de control, acoples y soportes, detección de ruidos anormales o posibles fallas, así como pruebas de rendimiento.	UND	1,00	$ 600.000,00
3.14	Mantenimiento y reparación del compresor de aire: Incluye labores de mantenimiento preventivo y correctivo, reparación de componentes defectuosos, montaje y ajuste final para asegurar su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 4.650.000,00
3.15	Suministro e instalación de compresor de aire: incluye transporte, montaje, instalación, conexión, pruebas y puesta en funcionamiento de compresor de aire para equipo compactador, comprende además accesorios, mangueras, conexiones, soportes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas y demás actividades necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema	UND	1,00	$5.790.000,00
TOTAL 3				**$ 45.216.800,00**
4	DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN			
4.1	Reparación de caja de dirección (incluye la inspección general, desmontaje, reparación o reemplazo de componentes defectuosos, ajuste, lubricación y pruebas de funcionamiento para garantizar la correcta operación del sistema de dirección.)	UND	1,00	$ 1.800.000,00
4.2	Cambio de rótulas, terminales o bujes (incluye el desmontaje de las piezas desgastadas, suministro e instalación de repuestos nuevos, ajuste, alineación cuando aplique y verificación del correcto funcionamiento del sistema.)	UND	1,00	$ 900.000,00

4.3	Suministro e instalación de amortiguadores (incluye el suministro de los amortiguadores, desmontaje de los componentes existentes, instalación de los nuevos, ajuste, revisión de anclajes y pruebas de funcionamiento.)	UND	1,00	$ 1.200.000,00
4.4	Revisión e inspección completa del estado de los estribos y sus puntos de anclaje al chasis (incluye desmontaje de los componentes dañados, corrección de deformaciones o desalineaciones, reparación o sustitución de soportes, pernos, placas y tornillería defectuosa, ajuste y fijación estructural, aplicación de tratamiento anticorrosivo y pintado final.)	UND	1,00	$ 600.000,00
4.5	Suministro de hoja principal para muelle (incluye revisión e instalación)	UND	1,00	$ 1.230.000,00
4.6	Suministro e instalación de hoja secundaria y terciaria para muelle (incluye revisión e instalación)	UND	1,00	$ 970.000,00
TOTAL 4				**$ 6.700.000,00**
5	SISTEMA ELÉCTRICO			
5.1	Revisión general del sistema eléctrico (incluye la inspección del cableado, verificación del estado y funcionamiento de fusibles y relés, comprobación de luces, sistemas de señalización y revisión de conexiones eléctricas.)	UND	1,00	$ 864.000,00
5.2	Verificación de tablero y controles del compactador (incluye la revisión de indicadores, luces testigo y medidores del tablero; comprobación de botones, palancas e interruptores; verificación del funcionamiento de los sistemas de arranque y paro; chequeo de la respuesta y sensibilidad de los controles operativos; y detección de fallas eléctricas o mecánicas en los comandos.)	UND	1,00	$ 730.000,00
5.3	Suministro e instalación de batería (incluye el suministro del repuesto, mano de obra, instalación, aseguramiento de bornes y verificación del correcto funcionamiento del sistema eléctrico.)	UND	1,00	$ 855.000,00
5.4	Reparación de cableado (incluye localización de fallas, reparación o reemplazo de cables dañados, aislamiento, aseguramiento de conexiones y pruebas de continuidad y funcionamiento.)	UND	1,00	$ 1.200.000,00
5.5	Reparación de módulos electrónicos (incluye diagnóstico, reparación o reemplazo de módulos defectuosos, reprogramación cuando aplique y pruebas de funcionamiento.)	UND	1,00	$ 4.800.000,00
5.6	Suministro de módulos electrónicos defectuosos (incluye instalación)	UND	1,00	$ 15.800.000,00

5.7	Revisión, mantenimiento y corrección de fallas del arranque (incluye diagnóstico del sistema de arranque, revisión de batería, motor de arranque, relés, interruptores y cableado y pruebas finales de funcionamiento.)	UND	1,00	$ 1.750.000,00
5.8	Suministro e instalación de sirena (incluye montaje de la sirena, conexión eléctrica y prueba de funcionamiento.)	UND	1,00	$ 580.000,00
5.9	Revisión de cornetas (incluye inspección de las cornetas y su arnés eléctrico, comprobación del correcto funcionamiento y verificación de la integridad de las conexiones.)	UND	1,00	$ 78.000,00
5.10	Suministro de cornetas defectuosas (incluye instalación)	UND	1,00	$ 298.000,00
5.11	Suministro de cámara (incluye montaje en la posición frontal, conexión a dispositivos electrónicos, y prueba de funcionamiento.)	UND	1,00	$ 125.000,00
5.12	Suministro de exploradora LED tipo búho (incluye instalación)	UND	1,00	$ 340.000,00
5.13	Suministro de bombillos LED delanteros y traseros (incluye instalación)	UND	1,00	$ 220.000,00
5.14	Suministro de licuadoras y semáforos (incluye instalación)	UND	1,00	$ 265.000,00
TOTAL 5				**$ 27.905.000,00**
6	SISTEMA NEUMÁTICO (FRENOS Y TOMA FUERZA)			
6.1	Revisión de mangueras neumáticas (incluye la inspección de mangueras, conexiones, abrazaderas y acoples; verificación de presión y flujo de aire; detección de fugas; reemplazo de componentes defectuosos; y pruebas de funcionamiento para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema neumático.)	UND	1,00	$ 800.000,00
6.2	Verificación de presión del sistema (incluye medición de la presión de trabajo, comprobación de rangos operativos, revisión de manómetros, detección de variaciones anormales y validación del correcto funcionamiento del sistema neumático.)	UND	1,00	$ 550.000,00
6.3	Revisión de válvulas neumáticas (incluye inspección del estado general, verificación de funcionamiento, detección de fugas internas o externas, ajuste, limpieza o reemplazo de componentes defectuosos y pruebas de funcionamiento.)	UND	1,00	$ 1.200.000,00

6.4	Suministro e instalación del sistema de PTO (toma de fuerza) (incluye la inspección de ejes, engranajes, acoples y soportes; reemplazo o ajuste de componentes dañados o desgastados; revisión de lubricación y sellos para evitar fugas; y pruebas de funcionamiento.)	UND	1,00	$ 5.950.000,00
6.5	Reparación o cambio del sistema de escape (incluye la inspección de tuberías, silenciadores, abrazaderas, soportes y conexiones; reemplazo de componentes dañados o desgastados; ajuste y sellado de uniones para evitar fugas de gases; verificación de alineación y fijación del sistema; revisión de elementos de aislamiento térmico si aplica; y pruebas de funcionamiento para asegurar correcta evacuación de gases y operación segura de la máquina.)	UND	1,00	$ 1.450.000,00
6.6	Suministro e instalación de bandas y componentes de freno con contenido de asbesto	UND	1,00	$ 550.000,00
6.7	Suministro e instalación de llanta direccional 295/80R 22.5 (incluye el suministro de la llanta, montaje en el rin correspondiente, ajuste, verificación de presión y alineación.)	UND	1,00	$ 2.800.000,00
6.8	Suministro e instalación de llanta de tracción 295/80R 22.5 (incluye el suministro de la llanta, montaje en el rin correspondiente, ajuste, verificación de presión y alineación.)	UND	1,00	$ 3.010.000,00
6.9	Revisión y mantenimiento del sistema de freno de ahogo	UND	1,00	$ 730.000,00
TOTAL 6				**$ 17.040.000,00**
7	OTROS			
7.1	Suministro e instalación de láminas y guardas polvos (incluye el suministro de láminas de protección y guardas polvos según las especificaciones del vehículo, preparación y limpieza de la zona de instalación, fijación en los puntos indicados y verificación final de ajuste, seguridad y funcionamiento.)	UND	1,00	$ 1.100.000,00
7.2	Suministro de tapetes nuevos (incluye limpieza previa del piso de la cabina, suministro de los tapetes y su correcta instalación.)	UND	1,00	$ 650.000,00

7.3	Suministro de aceros de protección en lámina para el sistema de aire (incluye preparación y fijación de las láminas protectoras según especificaciones del sistema.)	UND	1,00	$ 380.000,00
7.4	Servicio de grúa (incluye transporte seguro y eficiente del vehículo en caso de avería, accidente o imposibilidad de movilización.)	UND	1,00	$ 1.005.000,00
7.5	Suministro de kit de herramientas (incluye juego de llaves pequeñas, alicates, hombre solo, llave expansiva, llave de tubo mediana, cruceta y gato hidráulico con capacidad mínima de 20 toneladas.)	UND	1,00	$ 1.400.000,00
7.6	Revisión tecnicomecánica (incluye inspección general del vehículo conforme a normativas vigentes, evaluación de sistemas mecánicos, eléctricos y de seguridad, y emisión de informe técnico.)	UND	1,00	$ 721.000,00
7.7	Suministro de forros para cojinería (Incluye instalación de forros)	UND	1,00	$ 1.000.000,00
7.8	Latonería y pintura tapa compactadora (incluye pintura, montaje y desmontaje de la pieza con mano de obra.)	UND	1,00	$ 1.980.000,00
7.9	Cajón compactador (Incluye revisión estructural del cajón compactador: inspección visual de fisuras, grietas y deformaciones en la estructura metálica; evaluación de soldaduras para detectar fallas o deterioro; aplicación opcional de métodos no destructivos para identificar fisuras internas; verificación de la integridad del acero; reparación de fisuras y soldaduras defectuosas.)	UND	1,00	$ 1.320.000,00
7.10	Suministro de Guías y rieles del sistema compactador (incluye inspección del estado físico y estructural de guías y rieles; verificación de alineación, desgaste y corrosión; revisión de sistemas de lubricación si aplica; comprobación de fijación segura y evaluación del espacio libre para movimiento adecuado; reparación o reemplazo de guías, rieles o componentes dañados.)	UND	1,00	$ 3.950.000,00
7.11	Suministro de plumillas limpiaparabrisas (Incluye instalación)	UND	1,00	$ 430.000,00
TOTAL 7				**$ 13.936.000,00**
8	Preventivos			

8.1	Suministro e instalación de aceite para motor multigrado SAE 15W40 (incluye el drenaje del aceite usado, suministro del aceite nuevo, llenado hasta el nivel recomendado y verificación del correcto funcionamiento del motor.)	CUARTO DE GALON	1,00	$ 33.000,00
8.2	Suministro e instalación de aceite para transmisión multigrado SAE 85W140 API CI-4 (incluye drenaje del aceite anterior, suministro del aceite nuevo, llenado, verificación de niveles y pruebas de funcionamiento de la transmisión.)	GALON	1,00	$ 104.000,00
8.3	Suministro e instalación de aceite para caja multigrado SAE 80W90 API CI-5 (incluye drenaje, suministro de aceite nuevo, llenado, verificación de niveles y pruebas de funcionamiento de la caja de cambios.)	GALON	1,00	$ 104.000,00
8.4	Suministro e instalación de aceite hidráulico ISO 68 x 20 LT (incluye drenaje del aceite usado, suministro de aceite nuevo, llenado del sistema hidráulico, purga y pruebas de funcionamiento de los circuitos hidráulicos.)	GARRAFA	1,00	$ 370.000,00
8.5	Suministro e instalación de filtro de aceite recolector (incluye retiro del filtro usado, instalación del filtro nuevo y verificación de sellos y ajuste correcto.)	UNIDAD	1,00	$ 87.000,00
8.6	Suministro e instalación de filtro de combustible recolector (incluye extracción del filtro anterior, instalación del nuevo y verificación de conexiones y sellos.)	UNIDAD	1,00	$ 105.000,00
8.7	Suministro e instalación de filtro de combustible trampa recolector (incluye reemplazo del filtro, inspección de conexiones y comprobación del flujo adecuado de combustible.)	UNIDAD	1,00	$ 198.000,00
8.8	Suministro e instalación de filtro hidráulico recolector (incluye retiro del filtro usado, instalación del filtro nuevo, verificación de conexiones y pruebas de presión del sistema.)	UNIDAD	1,00	$ 321.200,00
8.9	Suministro e instalación de filtro de aire interno recolector (incluye extracción del filtro anterior, instalación del nuevo y verificación de sellos y ajuste correcto.)	UNIDAD	1,00	$ 330.500,00

8.10	Suministro e instalación de filtro de aire externo recolector (incluye retiro del filtro usado, instalación del nuevo y comprobación de fijación y estanqueidad.)	UNIDAD	1,00	$ 670.000,00
8.11	Despinchada (incluye localización de pinchazos, reparación del neumático y prueba de presión para garantizar seguridad y funcionamiento.)	UNIDAD	1,00	$ 19.000,00
8.12	Engrase (incluye aplicación de lubricantes en puntos de fricción, articulaciones y componentes mecánicos según especificaciones del fabricante para asegurar funcionamiento óptimo.)	UNIDAD	1,00	$ 16.000,00
8.13	Lavada (incluye limpieza general del vehículo, eliminación de residuos y polvo, y verificación visual de la integridad de los componentes.)	UNIDAD	1,00	$ 195.600,00
8.14	Calibración (incluye verificación de presión en cada llanta y ajustes según características del vehículo.)	UNIDAD	1,00	$ 4.500,00
TOTAL 8				**$ 2.557.800,00**
9	Equipos unidad y servicios públicos domiciliarios			
	MOTOSIERRA 382			
9.1	Suministro de Kit de reparación	UNIDAD	1,00	$ 1.192.000,00
9.2	Suministro de Filtro de combustible	UNIDAD	1,00	$ 28.000,00
9.3	Suministro de Resorte capuchón	UNIDAD	1,00	$ 6.790,00
9.4	Suministro de Capuchón	UNIDAD	1,00	$ 20.300,00
9.5	Suministro de amortiguadores	UNIDAD	1,00	$ 43.500,00
9.6	Suministro de Bujías	UNIDAD	1,00	$ 22.000,00
9.7	Suministro de Piñón loco	UNIDAD	1,00	$ 65.600,00
9.8	Suministro de Cadenilla	UNIDAD	1,00	$ 149.000,00
9.9	Mano de obra (Incluye revisión e instalación de repuestos)	UNIDAD	1,00	$ 149.000,00
TOTAL 9				**$ 1.676.190,00**
10	GUADAÑA FS 280			
10.1	Suministro de Kit de empaques (Carburador)	UNIDAD	1,00	$ 115.200,00
10.1	Suministro de Bujías	UNIDAD	1,00	$ 22.000,00
10.2	Suministro de Resorte para embrague	UNIDAD	1,00	$ 21.000,00
10.3	Suministro de Kit empaques para motor	UNIDAD	1,00	$ 28.000,00
10.4	Suministro de Campana original	UNIDAD	1,00	$ 230.000,00
10.5	Mano de obra (Incluye revisión e instalación)	UNIDAD	1,00	$ 150.000,00
TOTAL 10				**$ 566.200,00**

AGRO-FILTER BOYACA S.A.S

FILTROS PARA AUTOMOTORES.
MAQUINARIA AGRICOLA E INDUSTRIA, ACEITES,
GRASAS, LLANTAS AUTOMOTORAS Y AGRICOLAS, HERRAMIENTAS
Y FERRETERIA EN GENERAL – RESPUESTOS Y MANTENIMIENTO
PARA MAQUINARIA PESADA Y AUTOMOTORES
NIT 800.091.418- 6
CALLE 11 No 18-29 TELEFONO 7635151 BARRIO MARIA AUXILIADORA DUITAMA -BOYACA-

TOTAL	**$ 184.368.990,00**

- **LOS PRECIOS AQUÍ PRESENTADOS, INCLUYEN IVA Y LOS DESCUENTOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES A LOS QUE HAYA LUGAR.**

Atentamente.



FERNANDO ZAPATA RODRIGUEZ
C.C. No. 79.110.361 Fontibón
Representante Legal