PRESUPUESTO MODELO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
Ministerio de Salud y Protección Social
Subdirección de Infraestructura en Salud

Nombre Entidad: E.S.E. VIDASINÚ
Sede: **CENTRO DE SALUD GUATEQUE**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.0	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1,1	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	184,66	$ 18.601,70	$ 3.434.989
1,2	DEMOLICION VIGA DINTEL	M3	4,96	$ 11.346,05	$ 56.276
1,3	DEMOLICION MURO EN MAMPOSTERIA (INCLUYE BALDOSAS)	M2	12,33	$ 24.281,47	$ 299.391
1,4	DEMOLICION BALDOSA DE PISO H=0.02M	M2	8,95	$ 9.739,26	$ 87.166
1,5	DEMOLICION PLACA PISO 0.10M	M2	4,99	$ 24.594,76	$ 122.728
1,6	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	2,00	$ 39.366,57	$ 78.733
1,7	DESMONTE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	GLB	1,00	$ 405.016,30	$ 405.016
1,8	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS	UND	3,00	$ 28.114,54	$ 84.344
1,9	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACIÓN (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	ML	7,36	$ 69.013,33	$ 507.938
1,10	DESMONTE CIELO RASO	M2	8,95	$ 14.590,54	$ 130.585
				SUBTOTAL	***$ 5.207.167***
2.0	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				
2.10	VIGA DE CIMENTACION	ML	7,36	$213.293,17	$ 1.569.838
2.20	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO (INCLUYE ACERO)	ML	21,00	$143.376,51	$ 3.010.907
2.30	VIGA DINTEL (INCLUYE ACERO)	ML	7,08	$159.208,46	$ 1.127.196
2.40	PLANTILLA EN CONCRETO (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA)	M2	4,99	$112.312,97	$ 560.442
				SUBTOTAL	***$ 6.268.382***
3.0	**MAMPOSTERIA**				
3.10	MURO EN BLOQUE N°4	M2	16,09	$49.510,29	$ 796.621
3.20	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=2CM	M2	32,17	$27.474,35	$ 883.850
3.30	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=2CM (LINEAL)	ML	6,30	$17.218,90	$ 108.479
				SUBTOTAL	***$ 1.788.949***
4.0	**MEJORAMIENTO DE CUBIERTA**				
4.10	TEJA TIPO SANDWICH CAL 26.	M2	184,66	$262.308,65	$ 48.437.915
4.20	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	12,24	$90.960,02	$ 1.113.351
4.30	DINTELES DE CONCRETO (REDOBLÓN PISA TECHO) 0.50X0.07 DE 2500 PSI	ML	12,24	$64.722,90	$ 792.208
4.40	MANTO FIBERGLASS (IMPERMEABILIZACION)	M2	8,50	$44.142,38	$ 375.210
				SUBTOTAL	***$ 50.718.685***
5.0	**PINTURA Y ACABADOS**				
5.10	PINTURA KORAZA 3 MANOS (EXTERIOR)	M2	402,11	$14.533,52	$ 5.844.073
5.20	PINTURA ACRILICO 3 MANOS (INTERIOR)	M2	140,03	$13.806,48	$ 1.933.321
5.30	PINTURA DE ALTA ASEPSIA A O SIMILAR 3 MANOS (SOBRE MUROS Y CIELO RASO, EN ÁREAS DE PROCEDIMIENTOS)	M2	282,08	$14.480,55	$ 4.084.674
5.40	ESTUCO	M2	41,06	$12.915,33	$ 530.304
				SUBTOTAL	***$ 12.392.371***
6	**CARPINTERIA**				
6.10	PUERTA 1 x 2,10 m, EN MADERA ENTAMBORADA SENCILLA. (INCLUYE MARCO METALICO,PINTURA EN POLIURETANO, CERRADURA DE BOTÓN E INSTALACIÓN)	UND	1,00	$916.170,00	$ 916.170
6.20	PUERTA 0,7 x 2,10 m, EN MADERA ENTAMBORADA SENCILLA. (INCLUYE MARCO METALICO,PINTURA EN POLIURETANO, CERRADURA DE BOTÓN E INSTALACIÓN)	UND	1,00	$696.796,50	$ 696.797
6.30	REISNTALACION DE PUERTA , INCLUYE CAMBIO DE MARCO METALICO PINTADO	UND	1,00	$227.548,16	$ 227.548
				SUBTOTAL	***$ 1.840.515***
7	**CIELO RASO**				
7.10	CIELO RASO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	8,95	$71.494,87	$ 639.879
7.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA TECHO MEDIA CAÑA EN PVC.	ML	12,00	$30.914,67	$ 370.976
				SUBTOTAL	***$ 1.010.855***
8	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
8.10	PUNTO SANITARIO 2"	UND	2,00	$83.356,16	$ 166.712
8.20	PUNTO SANITARIO 4"	UND	1,00	$116.214,16	$ 116.214
8.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO COLOR BLANCO TIPO INSTITUCIONAL (INCLUYE BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOX. PARA DISCAPACITADOS)	UND	1,00	$1.301.838,59	$ 1.301.839
8.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS TIPO SEMIPEDESTAL	UND	1,00	$1.035.283,59	$ 1.035.284
8.50	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2" (INCLUYE REJILLA METALICA DE 3M/O)	UND	1,00	$72.165,29	$ 72.165
				SUBTOTAL	***$ 2.692.214***

9	**INSTALACIONES HIDRÁULICA**					
9.10	PUNTO HIDRAULICO DE D=1/2"	UND	2,00	$104.149,59	$	208.299
9.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PLÁSTICA PARA LLAVE DE PASO	UND	1,00	$28.349,46	$	28.349
9.30	LLAVES DE CONTROL DE D=1/2"	UND	1,00	$33.811,24	$	33.811
				SUBTOTAL	***$***	***270.460***
10	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
10.10	SALIDA DE 120 DE LUCES EN TUBERÍA PVC EMT 1/2".	UND	2,00	$96.969,61	$	193.939
10.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA SOBREPONER TIPO TORTUGA PARA ZONA EXTERIOR	UND	3,00	$31.559,50	$	94.679
10.30	PANEL LED DE 24 W (CUADRADA 30X30)	UND	3,00	$71.592,48	$	214.777
10.40	PANEL LED DE 18 W (REDONDA)	UND	2,00	$59.342,48	$	118.685
10.50	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA PVC EMT 1/2".	UND	1,00	$156.675,26	$	156.675
				SUBTOTAL	***$***	***778.755***
11	**PISOS Y ENCHAPES**					
11.10	ENCHAPE CERÁMICO PARED MTS O SIMILAR	M2	13,78	$97.482,35	$	1.343.307
11.20	PISO BALDOSA CERÁMICA (FORMATO SIMILAR AL EXISTENTE)	M2	8,95	$97.482,35	$	872.467
11.30	GUARDAESCOBAS EN GRANITO	ML	3,58	$84.723,97	$	303.312
				SUBTOTAL	***$***	***2.519.086***

	TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$85.487.439,00**
	Administración	**24%**	**$20.516.985,00**
	Utilidad	**5%**	**$4.274.372,00**
	Imprevistos	**1%**	**$854.874,00**
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$25.646.231,00**
	VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS		**$111.133.670,00**
	INTERVENTORÍA 7%	**7%**	**$5.984.121,00**
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO (TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA)		**$117.117.791,00**

Realizó:

Nombre: Juan José Negrete Coronado

Mat. Prof.: A23242004-10773620

Firma:

Revisó:

Nombre:

N°. T.P:

Firma:

Avaló:

Nombre: Liliana Yunez Luquetta

Cargo
Gerente E.S.E. VIDASINU