

FORMULARIO 1

PROPUESTA ECONÓMICA

[El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de pago.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS								
1	1,1	X		Demolición de estructuras en concreto. Incluye trasiego, cargue manual y transporte a botadero	M3	6,88	\$ 108.254,88	\$ 744.793,57
	1,2		X	Demolición de pavimento asfáltico. Incluye trasiego, cargue mecánico y transporte a botadero	M2	642,87	\$ 27.680,13	\$ 17.794.586,77
	1,3	X		Demolición de pavimentos rígidos. Incluye trasiego, cargue mecánico y transporte hasta botadero	M2	841,11	\$ 101.050,88	\$ 84.995.143,99
	1,4		X	Desmonte y retiro de pavimento en piedra de labor. Incluye trasiego, cargue mecánico y transporte a botadero	M2	61,71	\$ 159.711,35	\$ 9.855.946,81
	1,5		X	Desmonte y retiro de andén en piedra labor. Incluye trasiego, cargue mecánico y transporte a botadero	M2	45,15	\$ 93.141,36	\$ 4.205.332,40
	1,6		X	Excavaciones varias sin clasificar. Incluye trasiego, cargue mecánico y transporte a botadero	M3	21,33	\$ 93.434,72	\$ 1.992.962,47
	1,7	X		Excavaciones en material común. Incluye trasiego, cargue mecánico y transporte a botadero	M3	172,96	\$ 88.284,20	\$ 15.269.832,79
	1,8	X		Excavaciones en Roca. Incluye trasiego, cargue mecánico y transporte a botadero	M3	57,65	\$ 156.799,53	\$ 9.040.133,04
	1,9	X		Concreto F'c 21 mpa	M3	4,63	\$ 1.034.025,89	\$ 4.787.539,85
	1,10	X		Acero para Dóvelas y Acero corrugado Fy: 420 mpa. Incluye suministro, figurado, armado, colocación y amarre	KG	1.390,03	\$ 13.831,83	\$ 19.226.595,15
Subtotal								\$ 167.912.866,84
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS								
2	2,1	X		Base granular Clase A. Suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación	M3	230,62	\$ 288.009,95	\$ 66.419.796,52
	2,2	X		Sub Base granular Clase C . Suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación	M3	23,15	\$ 252.753,75	\$ 5.851.249,31
	2,3	X		Pavimento en Concreto Rígido MR 42, premezclado en planta. Incluye fundida, formateado, vibrado, texturizado y curado	M3	153,21	\$ 1.355.696,33	\$ 207.711.857,38
	2,4	X		Bordillo en concreto reforzado F'c: 21 mpa. Incluye acero de refuerzo	ML	57,89	\$ 102.254,13	\$ 5.919.491,59
	2,5		X	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	M2	642,87	\$ 12.330,50	\$ 7.926.843,67
	2,6		X	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19. Incluye suministro, colocación y compactación	M3	48,21	\$ 2.020.178,61	\$ 97.402.659,16
	2,7		X	Suministro e instalación de Pavimento Piedra Labor . Incluye labrado in situ	M2	62,93	\$ 429.141,51	\$ 27.007.162,65
	2,8		X	Suministro e instalación de Andenes en piedra Labor . Incluye labrado in situ	M2	45,15	\$ 406.089,18	\$ 18.334.926,48
	2,9		X	Suministro e instalación de Bordillo en piedra Labor. Incluye labrado in situ	ML	33,68	\$ 155.683,69	\$ 5.243.433,42
Subtotal								\$ 441.817.420,17
SUBTOTAL OBRAS								\$ 609.730.287,01

IVA 19% (de Utilidades)	\$ 4.290.694,61
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)	\$ 49.855.590,00
VALOR TOTAL	\$ 663.876.481,62

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
	ADMINISTRACIÓN	A=	29%
	IMPREVISTO	I=	1%
	UTILIDAD	U=	5%
	TOTAL A.I.U.	A.I.U.=	35%
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproxima por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproxima por defecto el número entero del peso.			
NOTA 3: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).			