PRESUPUESTO OFICIAL PARA PROCESOS CONTRACTUALES

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal 0331 de 1987
Gobernación de Santander
Vigilada Mineducación
NIT 800.024.581-3

OFICINA / DEPENDENCIA GESTORA: Oficina Servicios Generales

OBJETO A CONTRATAR: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, REDES Y TRANSFERENCIA ELECTRICA, INCLUYENDO EQUIPOS ELECTRICOS PARA EL EDIFICIO CENTRO DE INFORMACION DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SANTA LUCIA.

VALOR: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($468.956.390)

Que atendiendo a lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación y específicamente en el Manual de contratación, la Oficina de Servicios Generales en su calidad de oficina gestora procedió a efectuar la consulta de precios o condiciones del mercado local y/o nacional con el fin de establecer el presupuesto oficial para el proceso de contratación de la vigencia 2026, que tiene por objeto el **OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, REDES Y TRANSFERENCIA ELECTRICA, INCLUYENDO EQUIPOS ELECTRICOS PARA EL EDIFICIO CENTRO DE INFORMACION DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SANTA LUCIA** de acuerdo a la cantidad de bienes, elementos, y servicios que se pretenden contratar así:

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1. ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1.1	Localización y replanteo	M2	15	$ 6.445	$ 96.675
1.2	Suministro e instalación de tubería eléctrica de 4"	ML	30	$ 58.138	$ 1.744.140
1.3	Excavación para tubería de 4"	ML	40	$ 23.105	$ 924.200
2. CONCRETO					
2.1	Concreto pobre de limpieza e= 5 cm	M2	12	$ 154.651	$ 1.855.812
2.2	Placa de contrapiso de 3000 PSI con impermeabilizante e=10 cm	M2	12	$ 355.521	$ 4.266.252
3. CARPINTERIA METALICA					
3.1	Cerramiento en malla eslabonada h=2,0 m, con tubería redonda galvanizada y ángulo	ML	14	$ 545.542	$ 7.637.588
3.2	Suministro e instalación de puerta	UN	1	$ 1.913.868	$ 1.913.868

4. RED ELECTRICA					
4.1	Suministro e instalación Planta eléctrica 225 KVA - 209 KVA	UN	1	$ 262.129.013	$ 262.129.013
4.2	Suministro e instalación de cable acometida 4/0	ML	560	$ 201.197	$ 112.670.320
4.3	Suministro e instalación de tablero de transferencia automática 600A– 225 kVA	UN	1	$ 75.718.522	$ 75.718.522
				VALOR TOTAL	**$ 468.956.390**

CONSTANCIAS:

1. Se deja constancia que el análisis de precios de mercado se basó en cotizaciones realizadas a empresas idóneas las cuales fueron analizadas en conjunto y promediadas para efectos de determinar el presente presupuesto oficial.

2. En igual sentido, se deja constancia que los documentos que soportan el estudio de mercado reposaran en los archivos de esta oficina gestora.

3. El presente presupuesto oficial incluye IVA, impuestos, tasas, deducciones y contribuciones que se causen por el hecho de la celebración, ejecución y liquidación del contrato que se llegue a suscribir.

RESPONSABLES:

Elaboró: PABLO ROJAS CARRERO Cargo: Jefe Oficina Servicios Generales Firma:	Aprobó: SERGIO ALEXANDER MANOSALVA CAMARGO Cargo: Director Administrativo Firma: