GUIA PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA

AREA ADMINISTRATIVA					
Muros y circulaciones 20%					
N°	AMBIENTES	AREA REQUERIDA			LOCALIZACIÓN
		CANTIDAD (UN)	AREA UN M2	AREA TOTAL M2	
1	SALA DE ESPERA	1	14,45	14,45	PISO 2
2	AXULIARES	1	7,99	7,99	PISO 2
3	ÁREA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN	1	23,66	23,66	PISO 2
4	COORDINACION 1	1	12,02	12,02	PISO 2
5	BAÑO	1	1,45	1,45	PISO 2
6	COORDINACION 2	1	8,3	8,3	PISO 2
7	ÁREA APOYO ADMINISTRATIVO	1	21,29	21,29	PISO 2
8	UNIDAD SANITARIA	1	1,48	1,48	PISO 2
SUBTOTAL ÁREAS DE AMBIENTES				**90,64**	

AREA ASISTENCIAL
Muros y circulaciones 30%
SERVICIOS AMBULATORIOS
RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD
CONSULTA EXTERNA

N°	AMBIENTES	AREA REQUERIDA			LOCALIZACIÓN
		CANTIDAD (UN)	AREA UN M2	AREA TOTAL M2	
CONSULTA MEDICINA GENERAL (CONSULTA EXTERNA Y PyP)					
9	SALA DE ESPERA PATIO INTERIOR	1	102,68	102,68	PISO 1
10	CONSULTORIO MEDICINA GENERAL TIPO 1 (SIN BAÑO)	1	14,13	14,13	PISO 1
11	CONSULTORIO MEDICINA GENERAL TIPO 2	5	16,17	80,85	PISO 1
12	CONSULTORIO MEDICINA GENERAL TIPO 3	8	16,28	130,24	PISO 1
13	CONSULTORIO MEDICINA GENERAL TIPO 4	1	16,85	16,85	PISO 1
14	CONSULTORIO MEDICINA GENERAL TIPO 5 (SIN BAÑO)	1	18,46	18,46	PISO 1
15	CONSULTORIO MEDICINA GENERAL TIPO 6	1	18,85	18,85	PISO 1
16	CONSULTORIO MEDICINA GENERAL TIPO 7	1	20,24	20,24	PISO 1
17	LECTURA Y TRASCRPCIÓN DE RESULTADOS	1	6,67	6,67	PISO 1
18	MAMOGRAFO	1	6,73	6,73	PISO 1
19	ALMACENAMIENTO DE DISPOSITIVOS	1	2,04	2,04	PISO 1
20	BAÑO	1	2,15	2,15	PISO 1
21	INFORMACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS	1	32,92	32,92	PISO 1
22	TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GENECOLOGICAS	1	10,48	10,48	PISO 1
23	BAÑO CON VESTIER	1	4,29	4,29	PISO 1
24	TOMA DE MUESTRAS ESPECIALES DE CITOLOGÍAS CERVICO-UTERINAS	1	10,57	10,57	PISO 1
25	BAÑO CON VESTIER	1	3,46	3,46	PISO 1
26	ALMACENAMIENTO	1	4,32	4,32	PISO 1
27	BAÑO	1	2,19	2,19	PISO 1
28	PROCEDIMIENTOS	1	11,86	11,86	PISO 1
29	OFICINA SIAU	1	8,35	8,35	PISO 1
30	BAÑO	1	1,86	1,86	PISO 1
31	OFICINA TRABAJO SOCIAL	1	8,54	8,54	PISO 1

32	BAÑO	1	1,87	1,87	PISO 1
33	FACTURACIÓN	1	19,63	19,63	PISO 1
34	AUXILIARES	1	20,30	20,3	PISO 1
SUBTOTAL ÁREAS DE AMBIENTES				**560,53**	

CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA ESPECIALIZADA					
35	AUXILIARES	1	13,01	13,01	PISO 2
36	ARCHIVO	1	5,03	5,03	PISO 2
37	CONSULTORIO MEDICINA ESPECIALIZADA TIPO 1	10	16,28	162,8	PISO 2
38	CONSULTORIO MEDICINA ESPECIALIZADA TIPO 2	2	17,06	34,12	PISO 2
39	OFICINA PIC (PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	1	20,32	20,32	PISO 2
40	CONSULTORIO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1	18,83	18,83	PISO 2
41	PROCEDIMIENTOS	1	18,44	18,44	PISO 2
SUBTOTAL ÁREAS DE AMBIENTES				**272,55**	

CONSULTA ODONTOLOGICA					
42	UNIDAD ODONTOLOGICA 1	1	11,32	11,32	PISO 2
43	UNIDAD ODONTOLOGICA 2	1	16,27	16,27	PISO 2
44	UNIDAD ODONTOLOGICA 3	1	11,27	11,27	PISO 2
45	UNIDAD ODONTOLOGICA 4	1	11,69	11,69	PISO 2
46	UNIDAD ODONTOLOGICA 5	1	12,93	12,93	PISO 2
47	UNIDAD ODONTOLOGICA 6	1	13,27	13,27	PISO 2
48	UNIDAD ODONTOLOGICA 7	1	11,31	11,31	PISO 2
49	UNIDAD ODONTOLOGICA 8	1	16,13	16,13	PISO 2
50	UNIDAD ODONTOLOGICA 9	1	11,56	11,56	PISO 2
51	UNIDAD ODONTOLOGICA 10	1	11,3	11,3	PISO 2
52	AUXILIARES	1	11,03	11,03	PISO 2
53	COORDINACIÓN ODONTOLOGICA	1	12,99	12,99	PISO 2
54	BAÑO PROFESIONAL HOMBRES	1	2,95	2,95	PISO 2
55	BAÑO PROFESIONAL MUJERES	1	2,08	2,08	PISO 2
56	CUARTO DE ASEO	1	2,08	2,08	PISO 2
57	RX PERIAPICAL	1	4	4	PISO 2
58	AMBIENTE DE TRABAJO	1	6,76	6,76	PISO 2
59	LAVADO-SECADO-EMPAQUE-ESTERIL-ALMACENAMIENTO MATERIAL ESTERIL	1	26,9	26,9	PISO 2
SUBTOTAL ÁREAS DE AMBIENTES				**195,84**	

ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN ESPECIFICA DETENCIÓN PRIMARIA					
60	CONSULTORIO ENFERMERIA	5	16,28	81,4	PISO 2
SUBTOTAL ÁREAS DE AMBIENTES				**81,4**	

CONSULTORIO SERVICIO DE APOYO (NUTRICIÓN, PSICOLOGIA, OPTOMETRÍA)					
61	CONSULTORIO NUTRICIÓN Y DIETETICA	1	16,28	16,28	PISO 2
62	CONSULTORIO PSICOLOGIA	1	16,28	16,28	PISO 2
63	CONSULTORIO OPTOMETRÍA	1	16,28	16,28	PISO 2
SUBTOTAL ÁREAS DE AMBIENTES				**48,84**	

SERVICIO DE VACUNACIÓN					
64	TOMA DE MUESTRAS	1	74,57	74,57	PISO 1
65	ASEO	1	2,36	2,36	PISO 1
66	ALMACENAJE DE INSUMOS	1	6,22	6,22	PISO 1
67	INFORMACIÓN	1	21,72	21,72	PISO 1

68	AUXILIARES	1	15,58	15,58	PISO 1
69	BAÑO PERSONAL	1	2,23	2,23	PISO 1
70	OFICINA DE COORDINACIÓN	1	12,71	12,71	PISO 1
71	SISTEMAS	1	19,13	19,13	PISO 1
72	CONSULTORIO	1	21,52	21,52	PISO 1
73	BAÑO AUXILIAR	1	2,68	2,68	PISO 1
74	LOKERS	1	11,44	11,44	PISO 1
75	ÁREA ALISTAMIENTOS DE TERMO	1	11,53	11,53	PISO 1
76	ASEO	1	3,83	3,83	PISO 1
SUBTOTAL ÁREAS DE AMBIENTES				**205,52**	

AREA GENERAL					
SERVICIOS GENERALES					
Muros y circulaciones 25%					
N°	AMBIENTES	AREA REQUERIDA			LOCALIZACIÓN
		CANTIDAD (UN)	AREA UN M2	AREA TOTAL M2	
SERVICIOS GENERALES					
27	CUARTO DE ASEO	1	4,09	4,09	PISO 1
28	RACK	1	3,67	3,67	PISO 1
29	DEPOSITO TRANSITORIO DE RESIDUOS	1	9,51	9,51	PISO 1
30	CUARTO ELÉCTRICO	1	8,5	8,5	PISO 1
31	BAÑO MUJERES	1	32,43	32,43	PISO 1
32	BAÑO HOMBRES	1	31,6	31,6	PISO 1
76	CUARTO DE ASEO	1	4,14	4,14	PISO 2
77	RACK	1	3,71	3,71	PISO 2
78	DEPOSITO TRANSITORIO DE RESIDUOS	1	9,51	9,51	PISO 2
79	CUARTO ELÉCTRICO	1	8,5	8,5	PISO 2
80	BAÑO MUJERES	1	32,5	32,5	PISO 2
81	BAÑO HOMBRES	1	32,39	32,39	PISO 2
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS					
33	SALÓN DE CONFERENCIA	1	105,41	105,41	PISO 1
34	BODEGA	1	3,84	3,84	PISO 1
SUBTOTAL ÁREAS DE AMBIENTES				**289,8**	


OTRAS AREAS					
N°	AMBIENTES	AREA REQUERIDA			PORCENTAJE %
		CANTIDAD (UN)	AREA UN M2	AREA TOTAL M2	
0.88	SALA DE ESPERA GENERAL	*2% de area total*	200,17	200,17	***5%***
0.89	CIRCULACIONES HORIZONTALES	*Horizontales: 15%*	1000,35	1000,35	***26%***
0.90	CIRCULACIONES VERTICALES	*Verticales: 5%*	47,76	47,76	***1%***
0.91	FACHADA		441,8	441,8	
0.92	DUCTOS	*Ductos:2%*	17,45	17,45	***0%***
AREA TOTAL				**1707,53**	

ÁREA TOTAL DE MUROS FASE 2	**381,54**
AREA TOTAL DE AMBIENTES	**3834,19**

CUADRO DE ÁREAS ESPACIO PÚBLICO, PARQUEADEROS, ZONAS VERDES					
N°	AMBIENTES	AREA REQUERIDA			LOCALIZACIÓN
		CANTIDAD (UN)	AREA UN M2	AREA TOTAL M2	
87	ZONAS DURAS (ANDENES)	1	1407,68	1407,68	URBANO
88	PLAZOLETAS	1	1702,38	1702,38	URBANO
89	ZONAS VERDES	1	1947,67	1947,67	URBANO
90	PARQUEADEROS	1	1040,53	1040,53	URBANO
AREA TOTAL				**6098,26**	

AREA TOTAL ESPACIO PÚBLICO	**6098,26**

OTRAS AREAS					
N°	**ESPACIO**	**AREA REQUERIDA**			**PORCENTAJE %**
		CANTIDAD (UN)	**AREA UN M2**	**AREA TOTAL M2**	
0.96	AREA DEL LOTE	1	10148,23	10148,23	
0.97	AREA TOTAL DE FUTURO DESARROLLO	1	3834,19	3834,19	
0.98	AREA TOTAL CONSTRUIDA	1	3834,19	3834,19	
TOTAL				**3834,19**	***38%***



RICARDO JAVIER ESCALANTE NOCUA
C.C. 91275922 de B ucaramanga
M.P. No. 25700 - 57883 .