FICHA DE DIAGNOSTICO SECTOR DE SUBA-BRITALIA

Información del Contrato

Información objeto contrato de consultoría

NOMBRE	CONSORCIO POLIGONOS 2026
CONTRATO	CONTRATO 1266-2025
ENTIDAD	Secretaria Distrital del Hábitat
Fecha de Inicio	
Fecha de terminación	



REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT-GRUPO 1.

Localidad		**UPL**		**Barrio**	**Tipo de Vía Segun Plano de Planeación**
Nombre	**No.**	**Nombre**	**No.**		
Suba	1			San José del Prado	V-5 (L-7)

INFORMACION CIV

LOCALIZACION	No.	DIRECCION	DESDE	HASTA	AREA	ESTADO	NOTA DE CIV
	11008777	Calle 137	Carrera 45A	Carrera 46	1206,94	Afirmado	
	11008711	Carrera 46	Calle 137	Fin del primer Predio	291,00	Afirmado	CIV localizado en la carrera 46, costado norte de la calle 137. La intervención se proyecta hasta el límite del primer predio, con el propósito de garantizar la continuidad y el adecuado remate de los CIV 11008777 y 11008712 correspondientes a la calle 137.
	11008831	Carrera 46	Calle 137	Fin del primer Predio	285,20	Afirmado	CIV localizado en la carrera 46, costado Sur de la calle 137. La intervención se proyecta hasta el límite del primer predio, con el propósito de garantizar la continuidad y el adecuado remate de los CIV 11008777 y 11008712 correspondientes a la calle 137.
	11008712	Calle 137	Carrera 46	Carrera 47	1245,94	Afirmado	
	11008647	Carrera 47	Calle 137	Fin del primer Predio	253,6	Afirmado	CIV localizado en la carrera 47, costado norte de la calle 137. La intervención se proyecta hasta el límite del primer predio, con el propósito de garantizar la continuidad y el adecuado remate de los CIV 11008712 y 11008648 correspondientes a la calle 137.
	11008782	Carrera 47	Calle 137	Fin del primer Predio	300,1	Afirmado	CIV localizado en la carrera 47, costado Sur de la calle 137. La intervención se proyecta hasta el límite del primer predio, con el propósito de garantizar la continuidad y el adecuado remate de los CIV 11008712 y 11008648 correspondientes a la calle 137.
	11008648	Calle 137	Carrera 47	Carrera 49	1193,69	Afirmado	
	11008587	Carrera 49	Calle 137	Fin del primer Predio	260,7	Afirmado	CIV localizado en la carrera 49, costado norte de la calle 137. La intervención se proyecta hasta el límite del primer predio, con el propósito de garantizar la continuidad y el adecuado remate de el CIV 11008648 correspondiente a la calle 137.
	11008740	Carrera 49	Calle 136, limita con el Parque público vecinal San José del Prado	Calle 137	634,89	Afirmado	
	Parque público vecinal San José del Prado	Entre la Carrera 49 y la Calle 136			2.387,80	Afirmado	

DIAGNOSTICO

Perfil Normativo	Plano de aprobacion	No. Plano
		W67c6

CIV	INFORMANCION		ESTADO		REGISTRO FOTOGRAFICO
11008777	**Resolución**	Resolucion RES 03-2-0099	**ESTADO DE VIAS**	En mal estado	
11008711			**TOPOGRAFIA**	Pendiente baja 4,0%	
11008831			**ALUMBRADO PUBLICO**	SI	

FICHA DE DIAGNOSTICO SECTOR DE SUBA-BRITALIA

Información del Contrato

Información objeto contrato de consultoría

NOMBRE	CONSORCIO POLIGONOS 2026	REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT-GRUPO 1.
CONTRATO	CONTRATO 1266-2025	
ENTIDAD	Secretaria Distrital del Hábitat	
Fecha de Inicio		
Fecha de terminación		

11008712	**Área**	8059,86	**GRUPO**	1	
11008647					
11008782					
11008648	**COMPONENTES**		**MATERIALIDAD**		
11008587			**ACTUAL**	**SUGERIDA**	
11008740	**ANDEN**		Sin anden	Concreto estampado	
	SARDINEL		Sin sardinel en algunos sectores	Prefabricado en concreto tipo A-10	
Parque público vecinal San José del Prado	**DILATACIONES**		Sin dilataciones	Bordillo de confinamiento en Adoquin de concreto.	
	FRANJA DE AJUSTE		Sin franja de ajuste	cinta de remate en concreto con llana.	

OBSERVACIONES

Las determinantes de diseño se deben plantear bajo los criterios de continuidad de materialidad, mejoramiento y garantía de estabilidad de la infraestructura que se emplace en el proyecto.
1. Se verifican las estrategias con el perfil normativo que el proyecto requiere para el planteamiento de pacificación según la localización y contexto de cada uno de los CIV
2. Se consideran materiales a implementar pertinentes para propuesta según contexto y solución práctica y especial.

John Soriano Espinosa DIRECTOR CONSULTORIA.	**Felipe Agudelo Jaramillo** ESP. EN ARQUITECTURA y PAISAJISTA