PRESUPUESTO DE OBRA

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS SALVAESCALERA PARA MOVILIDAD REDUCIDA DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE RISARALDA.

ITEM	CAPITULO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
				V.UNITARIO	V. TOTAL
1	MANTENIMIENTO PLATAFORMAS SALVAESCALERAS				
1,01	Inspección estado de protecciones antideslizantes, guías de desplazamiento poleas, guías, rieles, bandas y demás mecanismos de movimiento. Limpieza de componentes, mantenimiento de motor con medición de consumo y suministro y aplicación de lubricantes, revisión - ajuste y reposición de terminales y fusibles. Verificación de botonera de operatividad - sensores de seguridad y sistemas de parada de emergencia. Verificación y ajuste de tornilleria, pernos y soportes estructurales. Verificación estado del panel de control, circuitos electrónicos. Suministro e instalación de baterías internas recargables con su respectivo cargador, cambio del borne negativo de la batería. Incluye informe detallado del diagnóstico previo, las actividades realizadas, fichas técnicas de insumos, recomendaciones de uso y mantenimiento.	M2	10,90		$ -

TOTAL DE COSTO DIRECTO			**$ -**
	ADMINISTRACIÓN		$ -
	UTILIDADES		$ -
	IVA SOBRE UTILIDAD		$ -
TOTAL DE COSTO INDIRECTO			**$ -**

TOTAL COSTO CONSTRUCCIÓN REDONDEADO	**$ -**