



Institución Educativa Técnica Empresarial Llano Lindo "ITELL"

FORMAMOS TRIUNFADORES PARA LA VIDA, LA PAZ Y LA CONVIVENCIA

Aprobado mediante Resolución N° 0226 del 09 de marzo de 2018

NIT: 900261948-0 // DANE: 28500100387



INVITACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA ECONÓMICA

1. TIPO DE CONTRATO	1. SUMINISTRO – 2. PRESTACIÓN DE SERVICIOS– 3. COMPRAVENTA - 4. OBRA <input checked="" type="checkbox"/> – 5. SEGUROS – 6. CONCESIÓN		
2. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL (DE 0 A 20 S.M.L.V)		
3. OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES, DESMONTES, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, REFUERZOS, PINTURA, LIMPIEZAS, SOLDADURAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS DOS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL LLANO LINDO "ITELL".			
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO:			
ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD
1	Adecuación integral de portón corredizo sede primaria. Incluye soldadura de platina en riel superior, ajuste mecánico, lubricación de rieles y rodachinas, aplicación de anticorrosivo negro base y pintura frontal tricromática. Azul, blanco, verde con compresor a todo costo.	Global	1
2	Desmante de 91,67 m ² de cielo raso en dreywoll e instalación de cielo raso en lámina PVC blanca de 8 mm sobre estructura existente. Incluye instalación de 4 luminarias LED de 36 W. Sede primaria.	Gl	91.67 m/2
3	Suministro e instalación de cerramiento en malla eslabonada 23.25 ml x 3.50 Incluye 6 postes galvanizados de 4 metros colocados con zapata en concreto con platina y canastilla de anclaje, ángulos superior e inferior, tensado, soldadura de refuerzo y fijación estructural a viga de concreto. Sede primaria.	Gl	81.73 m/2
4	Suministro e instalación de cubierta metálica 3,00 x 3,00 m a dos aguas, estructura en perfil metálico 3 x 1 1/2 calibre 20 y perfil 2 x 1 calibre 20, teja arquitectónica calibre 22 y pintura anticorrosiva. Sede primaria.	Global	9 m/2
5	Construcción de caseta para residuos sede B. Incluye muro en ladrillo a la vista de 1 m de altura por 5.80 muro lineal, puerta metálica galvanizada y cerramiento en malla eslabonada.	Global	1
6	Refuerzo estructural de malla eslabonada en bodega bajo escaleras sede primaria mediante soldadura y aseguramiento de puntos críticos.	Und	1
7	Suministro e instalación de dos rejas metálicas para cerramiento de pasillo. Incluye marco metálico en perfil 2 x 2 calibre 22" portacandado, pasador, soldadura y anclajes. Medidas 2,00 x 1,00 m. Sede primaria.	Und	2
8	Instalación de manija de seguridad para puerta de aula sede primaria.	Und	1
9	Refuerzo de tres puertas de acceso y baños sede preescolar, incluye ajuste de bisagras y fijación con remaches estructurales.	Gl	1
10	Suministro e instalación de seis seguros para ventanas de aluminio sede preescolar.	Und	6
11	Suministro e instalación de cuatro chapas doble bola para aulas sede preescolar.	Und	4
12	Suministro e instalación de una chapa doble bola para aula docentes sede B, ajuste de puerta con bisagra, remache y puntos de soldadura	Global	1
13	Construcción de pileta para implementos de aseo en mampostería revestida. Incluye enchape, llave de suministro, desagüe con rejilla y acabado final. Sede primaria.	Und	1
14	Instalación de 1.280 m ² de poli sombra densidad 90%. Incluye refuerzo perimetral, tensado, sistema de anclaje y fijación resistente a cargas de viento. Sede bachillerato.	Gl	1
15	Suministro e instalación de canaleta metálica para aguas lluvias. Incluye soportes, pendientes, uniones y sellado impermeable. Sede primaria.	MI	34.2
16	Limpieza y mantenimiento de canal de aguas lluvias de 66 ml. Incluye retiro de sedimentos, limpieza interna y extensión de descarga en tubería de 4". Sede primaria.	Gl	1
17	Limpieza y mantenimiento complementario de canal de aguas lluvias de 34.20 metros. Incluye optimización hidráulica y adecuación de puntos de evacuación. Sede primaria.	Gl	1
18	Pintura de portón principal sede B. Aplicación tricromática colores verde, blanco y azul en esmalte mediante compresor, preparación superficial y acabado uniforme. Sede B.	Und	1
19	Reparación de gotera en escaleras sede B. Incluye resane, pañete, sellado y aplicación de pintura de acabado. Sede primaria.	Und	1

Sede "B", Administrativa: Megacolegio Carrera 4 Oeste N° 64 B – 03 // Sede "A" Principal: Calle 60 N° 5A Oeste
Comuna VI - Ciudadela Llano Lindo - Yopal, Casanare

Email: contactenos@itellyopal.edu.co // www.itellyopal.edu.co



Institución Educativa Técnica Empresarial Llano Lindo "ITELL"

FORMAMOS TRIUNFADORES PARA LA VIDA, LA PAZ Y LA CONVIVENCIA

Aprobado mediante Resolución N° 0226 del 09 de marzo de 2018

NIT: 900261948-0 // DANE: 28500100387



20	Suministro e instalación de cubierta metálica sencilla de 3,00 m x 3,00 m en Sede B. Incluye fabricación y montaje de estructura portante en tubería rectangular metálica de 2" x 1½" y columnas en tubería redonda de 2", corte, armado, soldadura, nivelación, anclaje y aplicación de pintura anticorrosiva. Instalación de cinco (5) tejas de zinc galvanizado con sus respectivos elementos de fijación, traslapes y ajustes para garantizar estabilidad estructural y adecuada evacuación de aguas lluvias. Incluye materiales, mano de obra, transporte, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Global	1
21	Reparación del sistema eléctrico del aula de informática – Sede A. Incluye diagnóstico y verificación de funcionamiento de UPS, inspección de tablero eléctrico (caja de tacos), revisión de continuidad y estado de conductores, ejecución de puenteado y reconexión de líneas del circuito eléctrico, ajuste de conexiones, corrección de fallas de alimentación y pruebas de funcionamiento para restablecer la operatividad y estabilidad del sistema eléctrico. Incluye mano de obra, materiales menores y herramientas necesarias para la intervención.	Global	1
22	Instalación de timbre eléctrico en pasillo de la Sede B y adecuación de alimentación eléctrica para salón de clases. Incluye suministro e instalación de timbre, canalización y cableado requerido, conexión al circuito existente, pruebas de funcionamiento y ajuste de operación. Adicionalmente, comprende la suspensión y redistribución del fluido eléctrico del salón de clases mediante conexión a UPS de alta capacidad, revisión de carga, adecuación de conductores, ajuste de protecciones eléctricas y verificación de continuidad y estabilidad del suministro energético. Incluye mano de obra, materiales menores, herramientas y pruebas finales de funcionamiento.	Global	1
23	Reparación de corto circuito en Cafetería No. 1 – Sede A. Incluye diagnóstico y localización de falla eléctrica, aislamiento y corrección del punto de corto circuito, suministro e instalación de dos (2) breakers termo magnéticos de 25 amperios, suministro e instalación de ocho (8) metros de cable eléctrico calibre No. 12, reconexión de circuito, ajuste de terminales y protecciones, verificación de continuidad, medición de voltaje y pruebas finales de funcionamiento para garantizar la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico. Incluye materiales, mano de obra, herramientas y puesta en servicio.	Global	1
24	Mantenimiento correctivo del sistema hidráulico – Sede B. Incluye inspección general de la red hidráulica, destaponamiento de tuberías sondeo mecánico, localización y remoción de obstrucciones, suministro e instalación de flotador, ajuste de conexiones, pruebas de funcionamiento para garantizar el adecuado suministro y evacuación del sistema. Incluye mano de obra, materiales menores, herramientas especializadas y disposición de residuos generados durante la intervención.	Global	1
25	Adecuación de dos aulas de clase en la sección de preescolar. Incluye preparación integral de superficies mediante raspado, lijado y resane de fisuras, grietas e imperfecciones en muros y elementos arquitectónicos; aplicación de sellador cuando se requiera y pintura de acabado uniforme en las áreas intervenidas. Comprende mano de obra, materiales menores, protección de elementos existentes, limpieza final y entrega de espacios en óptimas condiciones estéticas y funcionales.	Global	1
26	Limpieza manual y adecuación de área encerrada alrededor del tanque aéreo – Sede B. Incluye retiro residuos sólidos y material acumulado en la zona perimetral del tanque aéreo; recolección, cargue, traslado y disposición final de los residuos generados. Comprende limpieza general del área intervenida, garantizando condiciones adecuadas de acceso, seguridad, salubridad y mantenimiento preventivo de la infraestructura hidráulica.	Global	1
27	Suministro e instalación de puerta metálica para proyecto de laboratorio – Sede B. Incluye fabricación, suministro y montaje de puerta metálica de 2,00 m de alto por 1,00 m de ancho, elaborada en tubería estructural y lámina metálica calibre 22" para uso institucional. Comprende marco metálico perfil de 3 x 1 ½ , bisagras reforzadas, chapa de seguridad con manija de 2 tambores, soldadura, anclajes, nivelación, aplicación de pintura anticorrosiva y acabado final. Incluye materiales, transporte, mano de obra, herramientas y pruebas de funcionamiento para garantizar un adecuado cierre, seguridad y durabilidad del elemento instalado.	Unidad	1
28	Suministro e instalación de diez (10) bombillos LED de 50 W en áreas de aula de informática salón 6F. Incluye desinstalación de luminarias o bombillos existentes, verificación de portalámparas, instalación de nuevos equipos, conexión eléctrica, ajuste de contactos y pruebas de funcionamiento para garantizar correcta iluminación y seguridad del sistema eléctrico. Alquiler de andamios y transporte. Incluye suministro de andamios para trabajo en altura, montaje y desmontaje en sitio, transporte de equipos y herramientas, así como su utilización para la correcta ejecución de las labores	Unidad	10



Institución Educativa Técnica Empresarial Llano Lindo "ITELL"

FORMAMOS TRIUNFADORES PARA LA VIDA, LA PAZ Y LA CONVIVENCIA

Aprobado mediante Resolución N° 0226 del 09 de marzo de 2018

NIT: 900261948-0 // DANE: 28500100387



	eléctricas y de mantenimiento, garantizando condiciones de seguridad industrial durante la intervención.		
29	Trabajos de soldadura en reja de acceso al restaurante escolar – Sede A e instalación de argollas porta candado en puertas de baños de estudiantes de inclusión – Sede B. Incluye intervención de soldadura en puntos de unión, refuerzo estructural de la reja existente, corrección de fisuras o desprendimientos, desbaste y limpieza de cordones de soldadura, así como aplicación de protección anticorrosiva. Adicionalmente, comprende el suministro e instalación de argollas metálicas porta candado en puertas de baños de la Sede B, incluyendo perforación, fijación mediante soldadura o anclaje mecánico según el caso, ajuste de alineación y pruebas de cierre para garantizar seguridad y funcionalidad. Incluye mano de obra, materiales, equipos, herramientas y acabados finales.	Global	1
30	Suministro e instalación de cuatro (4) soportes para televisores en sedes A y B. Incluye suministro de soportes metálicos de alta resistencia tipo pared, trazado y nivelación de puntos de anclaje, perforación, instalación de chazos y pernos de fijación, montaje y ajuste de soportes, verificación de nivelación y capacidad de carga, y pruebas de estabilidad. Distribución: un (1) soporte en Sede B, salón grado 11°, y tres (3) soportes en Sede A, salones 1, 3 y 4. Incluye mano de obra, materiales, herramientas y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación.	Unidad	4
31	Suministro e instalación de elementos para sistema sanitario. Incluye suministro e instalación de tanque sanitario tipo "Tapa Grif Laguna Blanco" de 4,8 litros, con sus respectivos accesorios de funcionamiento, ajuste y conexión a la red hidráulica existente. Adicionalmente, comprende suministro de doce (12) unidades de paquete Griflex de 50 cm para conexión sanitaria, incluyendo mangueras flexibles, adaptadores, sellos y elementos de fijación. Incluye desmontaje de elementos existentes si aplica, instalación de nuevos componentes, ajustes de conexión, verificación de estanqueidad, pruebas de funcionamiento del sistema sanitario, mano de obra, materiales, herramientas y accesorios necesarios para su correcta operación.	Global	1

5. VALOR ESTIMADO: VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/L (\$29.823.900.00).

6. FORMA DE PAGO La Institución pagará al contratista el valor del 100% del presente contrato de obra una vez sea recibido a entera satisfacción el servicio de obra y una vez se firme la correspondiente acta de liquidación. Previa certificación de cumplimiento suscrita por el Ordenador del Gasto y/o supervisor del contrato. De igual forma presente la respectiva factura y/o informe de actividades.

7. TIEMPO ESTIMADO: Diecinueve (19) días corrientes.

8. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CDP No	RUBRO	FUENTE	FECHA
009	2222 MANTENIMIENTO	NACIÓN	12-06-2026

9. DOCUMENTOS HABILITANTES:
REQUISITOS HABILITANTES:
Documentos de contenido jurídico:
1. Fotocopia de la cedula.
2. Fotocopia de Cámara de comercio (último año renovado), para servicios (experiencia o estudios certificados)
3. Certificación de antecedentes disciplinarios – no mayor a 30 días.
4. Certificado de antecedentes fiscales – no mayor a 30 días.
5. Certificado de antecedentes judiciales – no mayor a 30 días.
6. Certificado de medidas correctivas – no mayor a 30 días.
7. Certificación de pago a los aportes a seguridad social
8. Certificación bancaria (impresión vigente).



Institución Educativa Técnica Empresarial Llano Lindo "ITELL"


FORMAMOS TRIUNFADORES PARA LA VIDA, LA PAZ Y LA CONVIVENCIA

Aprobado mediante Resolución N° 0226 del 09 de marzo de 2018

NIT: 900261948-0 // DANE: 28500100387



9. REDAM		
10. certificado de inhabilidades sexuales.		
Documentos de contenido Económico:		
11. Propuesta económica		
12. Rut expedido por la Dian (impresión vigente).		
10. COBERTURA DE RIESGOS	Pólizas N/A.	
11. RECEPCIÓN DE OFERTAS		
La oferta la podrán enviar al correo electrónico institucional contactenos@itellyopal.edu.co o en medio físico a la tesorería de la institución en sobre sellado, identificando debidamente al remitente, destinatario, número telefónico y objeto de invitación, el sobre contendrá los siguientes documentos:		
a. Oferta económica		
b. Documentos habilitantes		
12. CRONOGRAMA DEL PROCESO		
ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	Lugar
PUBLICACIÓN DE LA INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA	16-junio-2026 de 8:00am a 5:00pm	Institución educativa o email
PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	18 de junio de 2026 de 8:00am a 4:00pm	contactenos@itellyopal.edu.co
EVALUACIÓN DE OFERTAS	18 de junio de 2026 / 4:10 pm	
ACEPTACIÓN DE OFERTA	18 de junio de 2026	
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	19 de junio de 2026	
13. CRITERIOS DE SELECCIÓN		
a. Se hará de manera objetiva teniendo en cuenta el precio más bajo y cumplimiento de los documentos habilitantes.		
b. La Institución educativa podrá adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una sola oferta, siempre y cuando esta cumpla con los requisitos.		
c. En caso de empate se escogerá a la propuesta que se presentó primero.		
 Nombre: Lic. ELIAS LOZANO LOSADA Cargo: RECTOR		

Proyectó: 

E. Magaldy Garcia H.

Contadora Externa CPSP 005/2026