Formulario 1 - Propuesta económica - Mínima Cuantía obra pública Saneamiento Básico

versión 2 del 21 de agosto de 2025

PRESUPUESTO OFICIAL

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR COMPRENDIDO EN LA CALLE 26 ENTRE CARRERA 11 Y 13 DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, SANTANDER

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1,00				ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 245,806.80
1,01			1,01	Localización, replanteo y control de obra (incluye Comisión y Equipos)	m	60.00	$ 4,096.78	$ 245,806.80
2,00			2,00	DEMOLICIONES				$ 3,479,760.00
2,01			2,01	Demolición Mecánica de Pavimento en Concreto, Espesor 0.20m, Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final	m2	36.00	$ 96,660.00	$ 3,479,760.00
3,00			3,00	MOVIMIENTO DE TIERRA				$ 4,547,950.20
3,01			3,01	Excavacion Manual en Material Comun Hasta 2,00 m.	m3	23.00	$ 80,390.00	$ 1,844,370.00
3,02			3,02	Excavación Mecánica en Material Común en Zanja, Profundidades Hasta 1,50 m	m3	81.00	$ 25,173.00	$ 2,039,013.00
3,03			3,03	Excavación Mecánica en Material Común en Zanja, Profundidades Desde 1,50 m Hasta 3,00 m	m3	22.00	$ 30,207.60	$ 664,567.20
4,00			4,00	BASES				$ 11,092,557.95
4,01			4,01	Suministro, Extendido y Conformacion de Cama de Apoyo en Arena Gruesa e= 0,05m	m3	5.00	$ 212,883.55	$ 1,064,417.75
4,02			4,02	Relleno con material proveniente de excavación, compactación mecánica con compactador manual tipo saltarin y/o rana	m3	30.00	$ 51,772.50	$ 1,553,175.00
4,03			4,03	Suministro, Extendido, Conformacion y Compactacion de Base Granular e=0,15 m	m3	39.00	$ 217,306.80	$ 8,474,965.20
5,00			5,00	ALCANTARILLADO				$ 8,018,459.74
5,01			5,01	Suministro e Instalación Tubería Sanitaria PVC Diametro 150 mm ó 6 Pulgadas	m	66.00	$ 66,649.50	$ 4,398,867.00
5,02			5,02	Pozo Inspección en Concreto Reforzado 21 Mpa, Diametro 1,20m, Profundidad 1,50 m, Incluye Aro y Tapa en Hierro Fundido Tipo Liviano	Und	1.00	$ 3,113,689.10	$ 3,113,689.10
5,03			5,03	Caja de Inspección en Concreto Reforzado 21 Mpa, Dimesiones 0,60m x 0,60m, profundidad 1,00 m	Und	1.00	$ 505,903.64	$ 505,903.64
6,00			6,00	PAVIMENTO				$ 17,124,050.96
6,01			6,01	Pavimento Rigido en Concreto Mr 38, espesores entre 0,15 m hasta 0,20 m	m2	16.00	$ 989,847.56	$ 15,837,560.96
6,02			6,02	Acero de Refuerzo de 420 Mpa figurado	kg	152.00	$ 8,463.75	$ 1,286,490.00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 44,508,585.65
VALOR TOTAL	$ 44,508,585.65

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	29.00%
IMPREVISTO	I=	1.00%
UTILIDAD	U=	5.00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	35.00%