REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LOCATIVA PARA LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA A JÓVENES Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, QUINDÍO

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1,00	PRELIMINARES							
1,01	1,01		PS007	Desmonte de cielo raso, Incluye estructura	M2	200,00	$ 18.949,00	$ 3.789.800,00
							Subtotal Preliminares	**$ 3.789.800,00**
2,00	CIELO RASO							
2,01	2,01		CC032	Cielo raso en PVC tipo institucional 10mm Incluye estructura de soporte	M2	200,00	$ 158.673,00	$ 31.734.600,00
							Subtotal - cielo raso	**$ 31.734.600,00**
3,00	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE MUROS							
3,01	3,01		MI008	Resane, limpieza y pintura sobre cielo existente tipo 1 (2 Manos)	M2	120,00	$ 40.161,00	$ 4.819.320,00
							Subtotal - mantenimiento y pintura de muros	**$ 4.819.320,00**
4,00	ACABADOS DE BAÑOS							
4,01	4,01		CP011	Suministro e instalación de división metálica baño lamina cold roled c22	M2	18,00	$ 1.483.438,00	$ 26.701.884,00
4,02	4,02		AC045	Pintura en esmalte para muros o superficies planas	M2	60,00	$ 36.733,00	$ 2.203.980,00
4,03	4,03		CC045	Suministro y aplicación de recubrimiento acrilico impermeable de alto desempeño sobre superficies con acabado en concreto y/o mortero. (Impermeabilización)	M2	50,00	$ 95.413,00	$ 4.770.650,00
							Subtotal - acabados baños	**$ 33.676.514,00**
5,00	COMPONENTE HIDROSANITARIO							
5,01	5,01		HS058	Mantenimiento de puntos y aparatos hidrosanitarios (incluye bebederos y duchas)	UND	23,00	$ 97.090,00	$ 2.233.070,00
5,02	5,02		HS035	Desmonte, arreglo y colocación de lavamanos institucional (Incluye detallado)	UND	8,00	$ 73.769,00	$ 590.152,00
5,03	5,03		HS045	Mantenimiento de aparato sanitario y/o punto sanitario	UND	15,00	$ 67.043,00	$ 1.005.645,00
							Subtotal componente hidrosanitario	**$ 3.828.867,00**
6,00	COMPONENTE ELECTRICO							
6,01	6,01		EI108	Tubo Led 1600 Lúmenes 18w T8 Luz Blanca Vidrio	UND	100,00	$ 23.358,00	$ 2.335.800,00
6,02	6,02		EI107	Suministro e Instalación Rreflector 200W	UND	25,00	$ 299.100,00	$ 7.477.500,00
							Subtotal componente electrico	**$ 9.813.300,00**
7,00	CARPINTERIA METALICA							
7,01	7,01		CP019	Reja de seguridad incluye anticorrosivo	M2	80,00	$ 115.670,00	$ 9.253.600,00
							Subtotal carpinteria metalica	**$ 9.253.600,00**
8,00	ASEO							
8,01	8,01		MI019	Limpieza general de espacios construidos	M2	200,00	$ 10.623,00	$ 2.124.600,00
8,02	8,02		OP040	Cargue y retiro de material sobrante hasta 25Km . Incluye permiso de botadero	M3	6,50	$ 138.417,00	$ 899.711,00
							Subtotal aseo	**$ 3.024.311,00**
VALOR TOTAL								**$ 99.940.312,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	**A=**	31,11%
IMPREVISTO	**I=**	1,00%
UTILIDAD	**U=**	5,00%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	37,11%