Bogota 22 de mayo 2026.

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

ITEMS	CÓDIGO UNSPSC	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DENOMINACIÓN GENERAL DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	VALOR UNITARIO
1.1		1,00	GLB	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS TRAMPAS DE GRASAS UBICADAS EN EL CIPIP	LIMPIEZA Y VACIADO DE LA TRAMPA(INCLUYE EXTRACCION MANUAL DE GRASA O LODOS Y SOLIDOS ACUMULADOS.)	$ 2.880.000
1.2		1,00	GLB		LAVADO INTERNO CON AGUA A PRESION Y DETERGENTE DESENGRASANTE	$ 750.000
1.3		1,00	GLB		REVISION DE TUBERIA DE ENTRADA Y SALIDAS, POSIBLE TAPONAMIENTO	$ 1.480.000
1.4		1,00	M2		DEMOLICION DE PAÑETE EN MAL ESTADO	$ 120.000
1.5		1,00	M2		RESANE CON MORTERO IMPERMEABLE EN ZONAS AFECTADAS	$ 120.000
1.6		1,00	UND		MANTENIMIENTO DE TAPA REGISTRO INCLUYE GRATEADO, PROTECCION ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE 3 EN 1	$ 500.000
1.7		1,00	M2		APLICACIÓN PINTURA EPOXICA	$ 150.000
2.1		1	M3	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y SUMINISTRO DE PLANTAS PARA EMBELLECIMIENTO DE JAIRDINES	SUMINISTRO Y RELLENO DE TIERRA NEGRA PARA SIEMBRA DE CORALITOS, PALMERAS	$ 392.000
2.2		1	M2		SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GRAMA PARA JARDINERAS	$ 196.000
2.3		1	UND		SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA EXTERIOR 8 CORAL)	$ 50.000
2.4		1	UND		SUMINISTRO Y SIEMBRA DE CORAL ROJO, H:1.30 M	$ 160.000
2.5		1	M2		LIMPIEZA Y PODA DE ARBUSTOS	$ 233.800
2.6		1	M2		ADECUACIÓN Y NIVELACIÓN ÁREA JARDINES	$ 100.800
2.6		1	M2		LIMPIEZA DE MALEZA	$ 160.000
3.1		**1**	GLB	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE BOMBAS HIDRONEUMATICAS DE BATERIAS BAÑOS Y BOMBAS DE ALMACENAMIENTO DE GRASAS (Suministro de repuestos)	MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE BOMBAS HIDRONEUMATICAS PARA BATERIA DE BAÑOS	$ 5.800.000
3.2		**1**	UND		SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE TIPO PUSH PARA ORINALES EN BATERIA DE BAÑOS	$ 960.000
3.3		**1**	UND		DESMONTE Y RETIRO DE ORINALES	$ 128.000
3.4		**1**	UND		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA HIDRONEUMATICA PARA BAÑO DE HOMBRE , INCLUYE SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS	$ 1.920.000
3.5		**1**	UND		CODO GALVANIZADO DE 1"	$ 100.640
3.6		**1**	UND		CODO DE 45 GALVANIZADO	$ 100.640
3.7		1	UND		UNIONES UNIVERSALES GALVANIZADO DE 1 "	$ 100.640
4.1		1	GLB	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL ALJIBE DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS PARA LA PREVENCION DE EMERGENCIAS.	VACIADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	$ 450.000
4.2		1	M2		RETIRO MANUAL DE SEDIMENTOS Y LODOS	$ 400.000
4.3		1	GLB		APLICACIÓN DE DETERGENTE NEUTRO Y DESIFECCION CON SOLUCION CLORADA	$ 800.000
4.4		1	M2		PICADO Y RETIRO DE CONCRETO EN MAL ESTADO	$ 1.280.000
4.5		1	M2		CURADO CON MORTERO IMPERMEABLE EN ZONAS AFECTADAS	$ 960.000
4.6		1	ML		MANTENIMIENTO DE ESCALERA METALICA INCLUYE GRATEADO, PROTECCION ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE 3 EN 1	$ 208.000
4.7		1	M2		APLICACIÓN PINTURA EPOXICA	$ 450.000
4.8		1	UND		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TAPAS DE ESTRUCTURA METALICA DE LA ALBERCA (INLCUYE GRATEADO, PROTECCION ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE 3 EN 1)	$ 500.000
4.9		1	UND		SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS, TUBERIAS, ACCESORIOS Y SISTEMA ELECTRICO PARA MOTOBOMBA DE 1 CABALLO, EASY PRESS PARA BATERIAS DE BAÑOS EN EL AREA DE TRABAJO EN ALTURA	$ 11.008.000
5.1		1	UND	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS REDES HIDARULICAS Y SANITARIAS DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA	MANTENIMIENTO A RED SANITARIA EXISTENTE, INCLUYE REGISTROS	$ 12.080.000
5.2		1	UND		CONSTRUCCION DE REGISTRO DE AGUAS NEGRAS	$ 960.000
5.3		1	UND		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS HIDRAULICOS	$ 296.000
5.4		1	UND		SUMINISTRO DE LLAVES DE CHORRO METALICAS DE PRESION	$ 125.000
5.5		1	GLB		RETIRO DE LODOS Y SEDIMENTOS EN LOS REGISTROS SANITARIOS	$ 13.600.000
5.6		1	M2		IMPERMEABILIZACIONES CUBIERTAS Y DRENAJES	$ 159.600
5.7		1	M2		DESMONTE CUBIERTAS DE DRENAJE	$ 128.000
5.8		1	M2		RETIRO PAÑETES DRENAJES	$ 128.000
5.9		1	M2		PAÑETES EN MONTERO 1:4	$ 155.200
6.1		1	UND	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ACOPIO DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA	DESMONTE DE LUCES	$ 56.560
6.2		1	M2		DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES	$ 192.000
6.3		1	UND		DESMONTE Y RETIRO DE PUERTAS	$ 192.000
6.4		1	M2		DEMOLICION DE PLACAS EXISTENTES HASTA 0,15 M	$ 144.640
6.5		1	M2		CERRAMIENTO PROVISIONAL PARA OBRA	$ 160.000
6.6		1	M3		RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN EN SITIO CERTIFICADO	$ 448.000
6.7		1	M2		NIVELACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO DEL TERRENO	$ 52.000
6.8		1	M3		EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL	$ 144.000
6.9		1	ML		SOLADO EN CONCRETO DE 2.500 PSI PARA ZAPATAS e=0,05 MTS	$ 136.000
6.10		1	ML		CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE AMARRE INFERIOR EN CONCRETO 3500 PSI 0,30x0,30m	$ 404.000
6.11		1	M2		LEVANTE EN BLOCK No. 5	$ 177.600
6.12		1	M2		PAÑETES EN MONTERO 1:4	$ 155.200
6.13		1	M2		SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ESLABONADA PARA CERRAMIENTO PERIMETRAL CON TUBERIA GALVANIZADA DE 2"	$ 608.000
6.14		1	ML		CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE AMARRE SUPERIOR EN CONCRETO 3500 PSI 0,20x0,20m	$ 404.000
6.15		1	M3		CONSTRUCCION DE COLUMNAS EN CONCRETO 0,25 X 0,25, INCLUYE ACERO	$ 3.340.000
6.16		1	M2		CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA DE REFUERZO)	$ 540.000
6.17		1	ML		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAG 150X50 PARA REFUERZO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON PINTURA ESMALTE 3 EN 1	$ 663.600
6.18		1	ML		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAG 160X60 PARA REFUERZO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON PINTURA ESMALTE 3 EN 1	$ 817.600
6.19		1	M2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC	$ 532.600
6.20		1	ML		SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE UPVC ANCHO 60 CM. INCLUYE FIJACIÓN EN TORNILLO AUTOPERFORANTE CON ARANDELA DE NEOPRENO 2-1/2"	$ 325.000
6.21		1	M2		APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1	$ 116.480
6.22		1	M2		APLICACIÓN PINTURA EPOXICA PARA PISOS	$ 138.880
6.23		1	M2		APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO PARA PISO CENTRO DE ACOPIO	$ 238.000
6.24		1	GLB		MANTENIMIENTO DE EXTRACTOR EXISTENTE	$ 360.000
6.25		1	UND		SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA DOBLE HOJA (1M X2.05M)	$ 5.984.000
6.26		1	UND		CAMBIO DE SENTIDO HACIA AFUERA DE PUERTA METALICA DE EMERGENCIA	$ 324.000
6.27		1	UND		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA	$ 324.000
6.28		1	UND		SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA LUCES	$ 198.000
6.29		1	UND		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	$ 218.000
6.30		1	UND		SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DESAGUE LINEAL CARCAMO 4X12 PULG (10X30CM)	$ 520.000
6.31		1	ML		SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE 3" SANITARIO, INCLUYE ACCESORIOS	$ 115.200
6.32		1	UND		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION DE CENTRO DE ACOPIO	$ 1.430.000

SUBTOTAL	**$ 79.549.680**
A	$ 17.500.930
U	$ 3.977.484
I	$ 2.386.490
TOTAL	**$ 103.414.584**

NOTA : La informacion aquí suministrada es en base a el recorridos hechos en la entidad e informaciones de fuentes de servicios del mismo y que puede estar sujetas a cambios que