

	FORMATO REQUERIMIENTO PARA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA											
CENTRO DE FORMACIÓN :	**CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA**							**FECHA DEL REQUERIMIENTO**		**18-feb-26**		
NOMBRE DE QUIEN HACE REQUERIMIENTO: VLADIMIR MELENDEZ DIAZ												
FECHA INICIO DEL PROYECTO: 16/02/2026					**FECHA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO: 30/10/ 2026**							
PROYECTO : CONTRATAR SUMINISTROS E INSTALACION DE AIRES ACONDICONADOS AL DENTRO DEL CENTRO DE FORMACION SOPORTADO BAJO QUERELLA 05EF20233741300100001669												
CENTRO DE FORMACIÓN : CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA												
JUSTIFICACIÓN: EL CENTRO DE FORMACION SE ATIENDE COBIJA UN GRAN CANTIDAD DE PERSONAL COMO ALUMNOS , PROFESORES, ADMINISTRATIVOS , EMPLEADOS Y VISTANTES , EL CUAL LOS APARATOS DE AISRES ACONDICIONADOS EXISTENTE TIENEN MAS DE 12 AÑOS . DESDE SU COMPRA, UNOS QUE YA NO AGUANTAN MAS MANTENIMIENTOS, UNOS YA OBSOLETOS Y OTROS QUE NO DAN LA CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO. SE HACE NECESARIO REALIZAR ACCIONES PARA RESLOVER ESTA PROBLEMATICA.												
DEPENDENCIA DE DONDE NACE EL REQUERIMIENTO: ADMINISTRACION DE EDIFICIO - INFRAESTRUCTURA												
ITEMS	**CÓDIGO UNSPSC**	**CANTIDAD SOLICITADA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**DENOMINACIÓN GENERAL DEL BIEN O SERVICIO**	**DENOMINACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO**	**¿ Existencia en almacén ? (Solo para adqusiicion de bienes NO APLICA para servicios)**				**UNIDADES A COMPRAR O CONTRATAR (No aplica para servicio)**	**Existencia en Plan Anual de Adquisiciones**	
						SI	**NO**	**CANTIDAD**	**N.A**		**SI**	**NO**
1	72151207	1	C/U	Suministro e instalacion de aire acondicionados Tipo cassette de 60,000 BTU	Equipo de 5 toneladas o 60,000 BTU Inverter SEER 17 , unidad exterior con descarga vertical EER 9,5 . Casette de 4 vias EER 2,79. Volumen de flujo de aire 1900 m3/h. Nivel de ruido dB(A) 57/54/51, Función inteligente auto-swing, tres modalidades para escoger, refrigerante R-410 o R-32. Control alambrico termostato, Compresor a 220 VAC		X				X	
2	72151207	1	C/U	Suministro de e instalacion aire acondicionados Tipo techo suspendido de 60,000 BTU	Equipo de 5 toneladas o 60,000 BTU Inverter SEER 17 , unidad exterior con descarga vertical EER 9,5 . Techo suspendido EER 2,69. Volumen de flujo de aire 2300 m3/h. Nivel de ruido dB(A) 57/54/51, Función inteligente auto-swing, tres modalidades para escoger, refrigerante R-410 o R-32. Control alambrico termostato, Compresor a 220 VAC		X				X	
3	72151207	1	C/U	Suministro e instalacion de aire acondicionados Tipo techo suspendido de 60,000 BTU	Equipo de 5 toneladas o 60,000 BTU Inverter SEER 17 , unidad exterior con descarga vertical EER 9,5 . Techo suspendido EER 2,69. Volumen de flujo de aire 2300 m3/h. Nivel de ruido dB(A) 57/54/51, Función inteligente auto-swing, tres modalidades para escoger, refrigerante R-410 o R-32. Control alambrico termostato, Compresor a 220 VAC		X				X	
4	72151207	1	C/U	Suministro e instalacion de aire acondicionados Tipo cassette de 60,000 BTU	Equipo de 5 toneladas o 60,000 BTU Inverter SEER 17 , unidad exterior con descarga vertical EER 9,5 . Casette de 4 vias EER 2,79. Volumen de flujo de aire 1900 m3/h. Nivel de ruido dB(A) 57/54/51, Función inteligente auto-swing, tres modalidades para escoger, refrigerante R-410 o R-32. Control alambrico termostato, Compresor a 220 VAC		X				X	
5	72151207	1	C/U	Suministro e instalacion de aire acondicionados Tipo cassette de 60,000 BTU	Equipo de 5 toneladas o 60,000 BTU Inverter SEER 17 , unidad exterior con descarga vertical EER 9,5 . Casette de 4 vias EER 2,79. Volumen de flujo de aire 1900 m3/h. Nivel de ruido dB(A) 57/54/51, Función inteligente auto-swing, tres modalidades para escoger, refrigerante R-410 o R-32. Control alambrico termostato, Compresor a 220 VAC		X				X	

6	72151207	1	C/U	Suministro e instalacion de aire acondicionados Tipo techo suspendido de 60,000 BTU	Equipo de 5 toneladas o 60,000 BTU Inverter SEER 17 , unidad exterior con descarga vertical EER 9,5 . Techo suspendido EER 2,69. Volumen de flujo de aire 2300 m3/h. Nivel de ruido dB(A) 57/54/51, Función inteligente auto-swing, tres modalidades para escoger, refrigerante R-410 o R-32. Control alambrico termostato, Compresor a 220 VAC		X				X	
7	72151207	1	C/U	Suministro e instalacion de aire acondicionados Tipo techo suspendido de 60,000 BTU	Equipo de 5 toneladas o 60,000 BTU Inverter SEER 17 , unidad exterior con descarga vertical EER 9,5 . Techo suspendido EER 2,69. Volumen de flujo de aire 2300 m3/h. Nivel de ruido dB(A) 57/54/51, Función inteligente auto-swing, tres modalidades para escoger, refrigerante R-410 o R-32. Control alambrico termostato, Compresor a 220 VAC		X				X	
8	72151207	1	C/U	Suministro e instalacion de aire acondicionados Tipo cassette de 60,000 BTU	Equipo de 5 toneladas o 60,000 BTU Inverter SEER 17 , unidad exterior con descarga vertical EER 9,5 . Casette de 4 vias EER 2,79. Volumen de flujo de aire 1900 m3/h. Nivel de ruido dB(A) 57/54/51, Función inteligente auto-swing, tres modalidades para escoger, refrigerante R-410 o R-32. Control alambrico termostato, Compresor a 220 VAC		X				X	
9	72151207	1	C/U	Suministro e instalacion de aire acondicionados Tipo techo suspendido de 60,000 BTU	Equipo de 5 toneladas o 60,000 BTU Inverter SEER 17 , unidad exterior con descarga vertical EER 9,5 . Techo suspendido EER 2,69. Volumen de flujo de aire 2300 m3/h. Nivel de ruido dB(A) 57/54/51, Función inteligente auto-swing, tres modalidades para escoger, refrigerante R-410 o R-32. Control alambrico termostato, Compresor a 220 VAC		X				X	
10	72151207	1	C/U	Suministro e instalacion de aire acondicionados Tipo techo suspendido de 36,000 BTU	Equipo de 3 toneladas o 36,000 BTU Inverter SEER 17 , unidad exterior con descarga vertical EER 9,5 . Techo suspendido EER 2,69. Volumen de flujo de aire 2300 m3/h. Nivel de ruido dB(A) 57/54/51, Función inteligente auto-swing, tres modalidades para escoger, refrigerante R-410 o R-32. Control alambrico termostato, Compresor a 220 VAC		X				X	
11	72151207	1	C/U	Suministro e instalacion de aire acondicionados Tipo CENTRAL de 60,000 BTU	Equipo de 5 toneladas o 60,000 BTU Inverter SEER 17 , unidad exterior con descarga vertical EER 9,5 . CENTRAL EER 2,69. Volumen de flujo de aire 2300 m3/h. Nivel de ruido dB(A) 57/54/51, Función inteligente auto-swing, tres modalidades para escoger, refrigerante R-410 o R-32. Control alambrico termostato, Compresor a 220 VAC		X				X	
12	72101511	1	C/U	Suministro e instalacion de Equipo de A.A tipo mini split **36KBTU**	Equipo de A.A tipo mini split 36KBTU con condensadora horizontalpara trabajar con refrigerante ecológico R410a a 220V/60Hz/1F.		X				X	
13	72101511	1	C/U	Suministro e instalacion de Equipo de A.A tipo mini split de **24KBTU**	Equipo de A.A tipo mini split de **24KBTU** con condensadora horizontal para trabajar con refrigerante ecológico R410a a 220V/60Hz/1F.		X				X	
14	72101511	1	C/U	Suministro e instalacion de Equipo de A.A tipo mini split de **18KBTU**	Equipo de A.A tipo mini split de **18KBTU** con condensadora horizontal para trabajar con refrigerante ecológico R410a a 220V/60Hz/1F.		X					
15	72101511	1	C/U	Suministro e instalacion de Equipo de A.A tipo mini split de **12KBTU**	Equipo de A.A tipo mini split de **12KBTU** con condensadora horizontal para trabajar con refrigerante ecológico R410a a 220V/60Hz/1F.		X				X	
16	72101511	1	ML	Tubería de cobre 3/8" dia flexible tipo L.	Tubería de cobre 3/8" dia flexible tipo L.		X				X	

17	72101511	1	ML	Tubería de cobre 7/8" dia flexible tipo L.	Tubería de cobre 7/8" dia flexible tipo L.		X				X	
18	72101511	1	Tira	Cañuela aislante Rubatex 7/8" dia.	Cañuela aislante Rubatex 7/8" dia.		X				X	
19	72101511	1	Tira	Cañuela aislante Rubatex 3/4" dia.	Cañuela aislante Rubatex 3/4" dia.		X				X	
20	72101511	1	KG	Refrigerante R-410a	Refrigerante R-410a		X				X	
21	72101511	1	C/U.	Soldadura de plata	Soldadura de plata		X				X	
22	72101511	1	C/U.	Acometida electrica para alimentar mimi split inverter en cable calibre n° 12	Acometida electrica para alimentar mimi split inverter en cable calibre n° 12		X				X	
23	72101511	1	C/U	Base soporte para cassete	Base soporte para cassete							
24	72101511	1	C/U	Caucho anti vibratorio base unidad condensadora.	Caucho anti vibratorio base unidad condensadora.							
25	72101511	1	C/U	Filtro secador de 3/8" dia.	Filtro secador de 3/8" dia.							
26	72101511	1	C/U	Mano obra desmonte, arranque y puesta en marcha equipo. EQUIPOS DE 5TR	Mano obra desmonte, arranque y puesta en marcha equipo. EQUIPOS DE 5TR							
27	72101511	1	C/U	Mano obra desmonte, EQUIPOS DE 36BTU - 24BTU - 12BTU	Mano obra desmonte, EQUIPOS DE 36BTU - 24BTU - 12BTU							







FIRMA DE QUIEN REQUIERE	ALMACEN	LÍDER DE AREA	COORDINACION ADMINISTRATIVA	PLANEACION	ORDENADOR DEL GASTO