" MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGISTICAMENTE Y CPMS FAC".

TOTAL

TOTAL RUBRO 02-01
PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL
$ 830.359.210,01

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL
	CUBIERTAS				
3,1,1	RESTAURACION DE CUBIERTA INCLUYE LAVADO CON HIDROLAVADORA, REPARACION DE GOTERAS, PINTURA PARA CUBIERTA COLOR SIMILAR AL EXISTENTE (3 MANOS), Y REMPLAZO DE PIEZAS AFECTADAS CON EL MISMO TIPO DE MATERIAL	M2	$ 53.648,61	40,70	$ 2.183.498,43
3,1,2	TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR POR DEFINIR Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR) Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	$ 239.674,65	1040,85	$ 249.466.508,95
3,1,3	CABALLETE PARA TEJA STANDING SEAM	ML	$ 68.729,23	63,00	$ 4.329.941,49
3,1,4	CANAL AMAZONA (3M)	UN	$ 100.462,14	8,00	$ 803.697,12
3,1,5	BAJANTE EN PVC BLANCO EXTREMO LISO (3M)	UN	$ 52.596,77	4,00	$ 210.387,08
	ESTRUCTURA				
4,1,1	FLANCHE EN LÁMINA DE 0,50 ÚTIL POR 2,40ML CAL 26	ML	$ 41.492,96	26,00	$ 1.078.816,96
	CIELO RASO				
5,1,1	CIELO RASO PVC 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	$ 111.350,82	637,02	$ 70.932.699,36
	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES				
6,1,1	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	M2	$ 37.842,39	45,90	$ 1.736.965,70
6,1,2	CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	$ 79.884,55	35,18	$ 2.810.338,47
6,1,3	PISO PORCELANATO TRAFICO PESADO 60X60CM INCLUYE BOQUILLA	M2	$ 140.944,96	45,90	$ 6.469.373,66
6,1,4	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 60X60 CM H= 8CM INCLUYE BOQUILLA	ML	$ 22.655,07	32,00	$ 724.962,24
6,1,5	PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 55 X 55CM O SIMILAR	M2	$ 99.735,77	66,76	$ 6.658.360,01
6,1,6	MEDIA CAÑA COEXTRUIDA 6 CM	ML	$ 19.931,68	200,00	$ 3.986.336,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS				
7,1,1	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, CABLEADO, ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UN	$ 174.181,72	29,00	$ 5.051.269,88
7,1,2	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	UN	$ 122.458,10	5,00	$ 612.290,50
7,1,3	LUMINARIA LED SYLVANIA LED PANEL CUADRADO 60X60 DE 40W DL. 6500K, 100LM, 100-277V, IP20, FP>0.9, THD<20%, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA	UN	$ 228.248,50	41,00	$ 9.358.188,50
7,1,4	LUMINARIA LED REDONDA 18W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	UN	$ 162.257,71	66,00	$ 10.709.008,86
7,1,5	TOMACORRIENTE BIFÁSICA 20A/220V(2Ø+PT), INCLUYE CLAVIJA, SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UN	$ 204.254,04	1,00	$ 204.254,04
7,1,6	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	$ 26.247,56	10,00	$ 262.475,60
7,1,7	TUBERÍA PVC CONDUIT 1	ML	$ 23.599,86	10,00	$ 235.998,60
7,1,8	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA IMC 3/4", CAJAS, UNIONES	UN	$ 191.262,94	4,00	$ 765.051,76
7,1,9	INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V, EN SALIDA DE TUBERIA PVC; INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN	UN	$ 95.580,14	4,00	$ 382.320,56
7,1,10	INTERRUPTOR DOBLE SENCILLO	UN	$ 32.869,33	2,00	$ 65.738,66
7,1,11	ACOMETIDA EN CABLE 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	$ 27.198,30	50,00	$ 1.359.915,00
7,1,12	DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 X Ø 3/4" INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CAJAS DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	ML	$ 32.577,73	10,00	$ 325.777,30
7,1,13	TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V	UN	$ 20.743,41	5,00	$ 103.717,05
7,1,14	EXTRACTOR 14 X 14 CM	UN	$ 191.130,45	1,00	$ 191.130,45
7,1,15	LUMINARIA LED SYLVANIA LED DECO BOLARDO 10W WW MV, 450LM, 100-240V, INCLUYE CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	UN	$ 388.203,43	30,00	$ 11.646.102,90
7,1,16	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V (1Ø+N+PT) (RED NORMAL), EN SALIDA DE TUBERIA PVC, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, RESANE, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UN	$ 179.769,59	2,00	$ 359.539,18
7,1,17	SALIDA ELÉCTRICA CON LUMINARIA LED TORTUGA 12W DL P27751 DE SYLVANIA, 6500K, 1080LM, 12W, IP65, INCLUYE CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, CABLEADO, INCLUYE ANCLAJES Y ELEMENTOS DE SUJECION NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UN	$ 125.700,41	12,00	$ 1.508.404,92
7,1,18	BOMBILLO LED 15W ECOLITE LBA6015	UN	$ 8.531,68	12,00	$ 102.380,16
7,1,19	TABLERO ENCHUFABLE DE TRIFASICO CON 24 CIRCUITOS MONOFASICOS, CON INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y/O CUADROS DE CARGA, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	UN	$ 1.581.054,60	1,00	$ 1.581.054,60
	MAMPOSTERIA				
9,1,1	MURO SUPERBOARD INTEMPERIE CON ESTRUCTURA Y ACABADO 1 CARA E= 0,12 MTS	M2	$ 122.012,33	55,20	$ 6.735.080,62
9,1,2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.4	M2	$ 33.606,70	17,68	$ 594.233,67
9,1,3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	M2	$ 39.353,06	71,38	$ 2.809.178,84
9,1,4	ENCORAZADO DE MURO (REMATE DE MURO BAJO CUBIERTA)	ML	$ 31.904,45	78,25	$ 2.496.523,21
	CARPINTERIA METALICA				
10,1,1	VENTANERIA CORREDIZA ALUMINIO SERIE 7038 DE TRES CUERPOS Y VIDRIO DE 6 MM CON POLARIZADO EN FACHADA, INCLUYE ANGEO MOSQUITERO MARCOS EN ALUMINIO Y TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (m^2)	M2	$ 720.691,54	75,07	$ 54.102.313,91
10,1,2	PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED ENTAMBORADA CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE MARCO CERRADURA Y BISAGRAS Y/O RIEL Y/O MONTANTE TIPO PERSIANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18.	M2	$ 340.731,18	102,10	$ 34.788.380,89
10,1,3	PLATINA 6M X 2 X 1/8 PULG, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE A 2 CAPAS	ML	$ 48.201,61	382,50	$ 18.437.115,83
10,1,4	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	Kg	$ 24.222,54	3207,71	$ 77.698.833,53
10,1,5	LÁMINA EN ALFAJOR O ANTIDESLIZANTE, ESPESOR 3,5MM. INCLUYE REFUERZOS EN ÁNGULO DE 1½", AGARRADERAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE A 2 CAPAS POR AMBAS CARAS	M2	$ 281.554,31	15,51	$ 4.365.534,36
	APARATOS HIDRÁULICOS Y ACCESORIOS				
11,1,1	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	$ 24.285,21	1,00	$ 24.285,21
11,1,2	PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UN	$ 62.501,57	1,00	$ 62.501,57
11,1,3	TAPAS REGISTRO 20CMX20CM	UN	$ 29.288,23	1,00	$ 29.288,23
11,1,4	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2	UN	$ 109.041,04	1,00	$ 109.041,04
11,1,5	SIFÓN Ø 3X2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UN	$ 50.844,63	1,00	$ 50.844,63
11,1,6	REJILLA PISO 10X10 CM	UN	$ 59.386,60	1,00	$ 59.386,60
11,1,7	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	$ 23.839,67	10,00	$ 238.396,70
11,1,8	PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UN	$ 80.571,83	5,00	$ 402.859,15
11,1,9	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	$ 46.575,72	10,00	$ 465.757,20
11,1,10	VÁLVULA CHEQUE CORTINA Ø 1"	UN	$ 201.048,10	1,00	$ 201.048,10
11,1,11	BAJANTE AGUAS LLUVIA 6	ML	$ 93.821,15	3,00	$ 281.463,45
11,1,12	DUCHA CON GRIFERÍA TIPO I	UN	$ 116.999,32	6,00	$ 701.995,92
11,1,13	PUNTO A.F. DUCHA	UN	$ 293.884,07	6,00	$ 1.763.304,42
11,1,14	GRIFERIA LAVAMANOS MONOCONTROL ALTA, INCLUYE ACCESORIOS	UN	$ 165.365,35	1,00	$ 165.365,35
11,1,15	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	$ 27.177,68	5,00	$ 135.888,40
11,1,16	CAJA INSPECCIÓN 60CMX60CM	UN	$ 518.344,73	1,00	$ 518.344,73
11,1,17	INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PASO EN PVC DE 1/2" CON CAJA DE REGISTRO Y TAPA PROTECTORA, INCLUYENDO MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TRANSPORTE	UN	$ 96.456,32	1,00	$ 96.456,32
11,1,18	CALIBRACION TABLERO DE CONTROL SISTEMA HIDROFLOW EXISTENTE, INCLUYE AJUSTE DE PRESOSTATOS, VERIFICACION LOGICA CABLEADA, ALTERNANCIA, Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	UN	$ 315.000,00	1,00	$ 315.000,00
11,1,19	TUBO ACERO REDONDO NEGRO ASTM A53 SCH40 1-1/2 (6M)	ML	$ 74.395,29	1,00	$ 74.395,29
11,1,20	TUBO ACERO REDONDO GALVANIZADO ASTM A53 SCH40 2 (6M)	ML	$ 90.571,23	3,40	$ 307.942,18
11,1,21	TUBO ACERO REDONDO NEGRO ASTM A53 SCH40 3 (6M)	ML	$ 177.013,66	2,00	$ 354.027,32
11,1,22	UNIVERSAL GALVANIZADA 2"	ML	$ 121.030,55	2,00	$ 242.061,10
11,1,23	Válvula Cortina 3	UN	$ 1.407.811,85	1,00	$ 1.407.811,85
11,1,24	Válvula Cortina 2	UN	$ 519.557,85	3,00	$ 1.558.673,55
11,1,25	VALVULA BOLA BRONCE 1 1/2" NINGBO	UN	$ 230.676,91	1,00	$ 230.676,91
11,1,26	BUSHING GALVANIZADO 1/2X1/4"	UN	$ 24.302,01	1,00	$ 24.302,01
11,1,27	BUSHING GALVANIZADO 2X 1 1/2"	UN	$ 22.467,19	1,00	$ 22.467,19
11,1,28	BUSHING GALVANIZADO 2X1/2"	UN	$ 15.967,19	1,00	$ 15.967,19
11,1,29	CHEQUE CORTINA BRONCE SELLO METÁLICO 2"	UN	$ 465.894,29	1,00	$ 465.894,29
11,1,30	CHEQUE HIDRO BRONCE 2" S/TEFLON HELBERT	UN	$ 537.162,01	2,00	$ 1.074.324,02
11,1,31	CHEQUE HIDRO BRONCE 3" S/NITRIL HELBERT	UN	$ 1.141.682,01	1,00	$ 1.141.682,01
11,1,32	CODO GALVANIZADO 1.1/2"	UN	$ 30.347,19	1,00	$ 30.347,19
11,1,33	CODO GALVANIZADO 1/4"	UN	$ 18.057,19	2,00	$ 36.114,38
11,1,34	CODO 2 10 X 10CM GALVANIZADO	UN	$ 18.314,81	1,00	$ 18.314,81
11,1,35	CODO 3 10 X 10CM GALVANIZADO	UN	$ 22.601,19	1,00	$ 22.601,19
11,1,36	COPA GALVANIZADA 3X2"	UN	$ 62.567,19	1,00	$ 62.567,19
11,1,37	EMPAQUE BRIDA NEOPRENO 2" X150 LBR	UN	$ 17.574,86	2,00	$ 35.149,72
11,1,38	EMPAQUE NEOPRENO 3"	UN	$ 21.006,86	1,00	$ 21.006,86
11,1,39	FLANCHE AC NPT 2" 150PSI	UN	$ 46.056,95	4,00	$ 184.227,80
11,1,40	FLANCHE AC NPT 3" 150L	UN	$ 51.087,40	2,00	$ 102.174,80
11,1,41	MANOMETRO SECO 2 1/2" 0-100	UN	$ 69.300,19	2,00	$ 138.600,38
11,1,42	NIPLE GALVANIZADO 1 1/2"X2 1/2"(6.25CM)	UN	$ 19.630,71	1,00	$ 19.630,71
11,1,43	NIPLE GALVANIZADO 1 1/2"X4"(10CM)	UN	$ 22.530,71	1,00	$ 22.530,71
11,1,44	NIPLE GALVANIZADO 1/4"X2"(5CM)	UN	$ 13.330,71	3,00	$ 39.992,13
11,1,45	NIPLE GALVANIZADO 1/4"X4"(10CM)	UN	$ 14.130,71	4,00	$ 56.522,84
11,1,46	NIPLE GALVANIZADO 2"X12"(30CM)	UN	$ 30.030,71	2,00	$ 60.061,42
11,1,47	NIPLE GALVANIZADO 2"X3"(7.5CM)	UN	$ 23.630,71	2,00	$ 47.261,42
11,1,48	NIPLE GALVANIZADO 2"X4"(10CM)	UN	$ 26.930,71	3,00	$ 80.792,13
11,1,49	Niple Galvanizado Std 2" X 6"	UN	$ 31.130,71	3,00	$ 93.392,13
11,1,50	NIPLE GALVANIZADO 3"X3"(7.5CM)	UN	$ 43.630,71	1,00	$ 43.630,71
11,1,51	NIPLE GALVANIZADO 3"X8"(20CM)	UN	$ 66.330,71	2,00	$ 132.661,42

" MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGISTICAMENTE Y CPMS FAC".

				TOTAL	
				TOTAL RUBRO 02-01 PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL $ 830.359.210,01	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL
11,1,52	ROSCA HG 1 1/2	UN	$ 19.730,71	2,00	$ 39.461,42
11,1,53	ROSCA HG 2"	UN	$ 21.530,71	4,00	$ 86.122,84
11,1,54	ROSCA HG 3"	UN	$ 41.930,71	2,00	$ 83.861,42
11,1,55	TAPON MACHO GALVANIZADO 1.1/2"	UN	$ 15.330,71	1,00	$ 15.330,71
11,1,56	TEE GALVANIZADA 1.1/2"	UN	$ 27.430,71	1,00	$ 27.430,71
11,1,57	TEE GALVANIZADA 1/4"	UN	$ 15.030,71	2,00	$ 30.061,42
11,1,58	TEE GALVANIZADA 2"	UN	$ 33.930,71	2,00	$ 67.861,42
11,1,59	TORNILLO 1/2 X 2 1/2" G2 ZINC TUERCA DOBLE ARANDEL	UN	$ 5.625,54	8,00	$ 45.004,32
11,1,60	TORNILLO 5/8 X 3 1/2 G2 ZINC TUERCA DOBLE ARANDELA	UN	$ 3.555,54	4,00	$ 14.222,16
11,1,61	INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO DE 1 1/2", TIPO MEMBRANA PRECARGADA, MODELO VT500 O EQUIVALENTE, CON MEMBRANA INTERCAMBIABLE EN GOMA BUTÍLICA ESPECIAL PARA USO ALIMENTICIO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONEXIONES HIDRÁULICAS, ACCESORIOS DE ACOPLE, SOPORTES, ANCLAJES, PRUEBAS DE PRESIÓN, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y ENTREGA A SATISFACCIÓN.	UN	$ 7.312.000,00	1,00	$ 7.312.000,00
11,1,62	PUNTO DE CONEXIÓN AA	UN	$ 70.692,85	3,00	$ 212.078,55
	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
12,1,1	SANITARIO LÍNEA MONTECARLO NOVO DUAL DE DOBLE DESCARGA, CON TAPA DE ASIENTO DE CIERRE SUAVE ACCESORIOS, SOLDADURA, ETC.	UN	$ 832.386,39	7,00	$ 5.826.704,73
12,1,2	ORINAL GOTTA ENTRADA POSTERIOR REF CORONA O SIMILAR DE IGUALES O MEJORES CARACTERISTICAS	UN	$ 954.725,07	5,00	$ 4.773.625,35
12,1,3	LAVAMANOS DE SOBREPONER O PEDESTAL	UN	$ 514.011,53	1,00	$ 514.011,53
12,1,4	GRIFERIA ORINAL PUSH A 3/4 + RC CE, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PU	UN	$ 351.181,51	5,00	$ 1.755.907,55
	VIDRIOS Y ESPEJOS				
13,1,1	ESPEJO BISELADO E= 4 MM (FLOTADO EN MURO)	M2	$ 193.319,63	6,30	$ 1.217.913,67
13,1,2	DIVISIONES PARA DUCHA Y ORINALES EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO I	M2	$ 445.698,30	10,20	$ 4.546.122,66
	CARPINTERIA EN MADERA				
14,1,1	MUEBLE TABLERO MELAMINICO RH ESPESOR DE 15 MM PARA INSTALAR EN COCINAS DE PROFUNDIDAD 0,6 METROS, INCLUYE SUPERFICIE EN SUS SEIS LADOS, ENTREPAÑOS, DIVISIONES INTERNACION TÉCNICA	M2	$ 581.359,91	8,46	$ 4.918.304,84
14,1,2	MUEBLE ALTO DE COCINA, TABLEROS EN AGLOMERADO TERMINADOS EN MELAMINA, CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA INCLUYE (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL).	ML	$ 751.624,76	2,00	$ 1.503.249,52
14,1,3	MESÓN EN LÁMINA DE MÁRMOL ANCHO 60CM PIEDRA NATURAL COLOR NEGRO ABSOLUTO O SIMILAR (SEGÚN PLANOS, INCLUYE REENGUEZ (4 CMS) Y SALPICADERO DE 0.10CMS	ML	$ 1.058.566,43	12,40	$ 13.126.223,73
14,1,4	PUERTA MADECOR VALENCIA DE 0.76 - 1.10	UN	$ 283.385,93	2,00	$ 566.771,86
	CARPINTERIA ALUMINIO				
15,1,1	PUERTA BATIENTE CERRADA EN ALUMINIO EN PERFILERÍA DE 3X1/2", INCLUYE MARCO Y CERRADURA	M2	$ 722.603,00	2,10	$ 1.517.466,30
15,1,2	DIVISIONES EN ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 8MM CON PELICULA ANTIESQUIRLAS SANDBLASTING, INCLUYE LA PUERTA, EMPAQUES, CHAPA Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	$ 1.093.931,25	8,00	$ 8.751.450,00
	CARPINTERIA DE ACERO INOXIDABLE				
16,1,1	LAVAPLATOS MESON EMPOTRAR ACERO INOXIDABLE 100 X 50CM INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UN	$ 353.314,16	2,00	$ 706.628,32
16,1,2	ESTUFA DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE, DE CUATRO PUESTOS DE 58,5 CMS X 43,5 CMS DE GAS NATURAL INCLUYE TODOS SUS ACCESORIOS	UN	$ 784.594,25	2,00	$ 1.569.188,50
16,1,3	CAMPANA EXTRACTORA EN ACERO INOXIDABLE DE 60 CM	UN	$ 357.512,50	2,00	$ 715.025,00

ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
INGENIERO CIVIL
COMITE TECNICO ESTRUCTURADOR

		SUBTOTAL	$ 671.974.759,25
ADMINISTRACIÓN	19,00%	ADMINISTRACIÓN	$ 127.675.204,26
IMPREVISTOS	1,00%	IMPREVISTOS	$ 6.719.747,59
UTILIDAD	3,00%	UTILIDAD	$ 20.159.242,78
IVA / UTILIDAD	19,00%	IVA / UTILIDAD	$ 3.830.256,13
		TOTAL	$ 830.359.210,01

NOTA 1: Los oferentes deben diligenciar solamente la columna E en las dos pestañas (hojas) del archivo, la cual corresponde a los Valores Unitarios de cada uno de los Ítems, y al porcentaje de Administración, Imprevistos, Utilidad e IVA sobre la Utilidad, los cuales son establecidos por cada

NOTA 2: Las demás columnas corresponden a la descripción de las actividades, unidad de medida y cantidades, las cuales no deben ser modificadas teniendo en cuenta que ya están establecidas por la Entidad.

NOTA 3: Las columnas I, O, Q, S, U corresponden al valor total de cada actividad dentro del Rubro y al final de estas columnas se totaliza el valor ofertado, que no debe superar el valor total del presupuesto asignado y el correspondiente a cada Rubro.

NOTA 4: En caso de que el valor ofertado supere el valor total del presupuesto y/o asignado en el Rubro, se marcará la celda en color rojo. Lo cual será causal de rechazo.