ANEXO
FORMATO PARA OFERTA ECONÓMICA

San juan de pasto, 2 de diciembre de 2020.

Señores
SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
Ciudad

Referencia: Proceso No. IP – 2020 – 132

OBJETO: "EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE PASTO A REALIZAR LA APERTURA DEL SEPARADOR VIAL UBICADO EN LA CARRERA 34 CON CALLE 12 DE LA CIUDAD DE PASTO, ASÍ COMO A SU POSTERIOR PAVIMENTACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS E INVITACIÓN PUBLICA"

La suscrita María Carolina Pabón bastidas, representante legal de la empresa **ASFACON INGENIERIA SAS**, formalmente me permito presentar mi oferta económica dentro del proceso de la referencia, con base en la siguiente información:


Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	I. PRELIMINARES					
	1.1	Replanteo general (área menor 1000 m2)	M2	479,10	$ 926,00	$ 443.647
	1.2	Descapote a mano	M2	24,92	$ 3.535,00	$ 88.092
	1.3	Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco	M3	20,54	$ 14.160,00	$ 290.875
	1.4	Demolición de bordillos o sardineles h<41 cm	ML	32,20	$ 5.133,00	$ 165.283
	1.5	Demolición de pavimento asfáltico	M3	0,60	$ 39.854,00	$ 23.912
	1.6	Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano	M3	30,40	$ 21.144,00	$ 642.799
					SUBTOTAL	$ 1.654.607
	II. PAVIMENTO					
	2.1	Base granular para bacheo	M3	8,68	$ 71.464,00	$ 620.308
	2.2	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para parcheo, incluye sello de juntas en pavimento flexible.	M3	3,54	$ 623.207,00	$ 2.206.153

	2.3	Imprimación con MC-70	M2	35,40	$ 2.452,00	$ 86.801
	2.4	Suministro e instalación de tubería PVC 3"	ML	30,00	$ 23.062,00	$ 691.860
					SUBTOTAL	**$ 3.605.121**
	III. PLAN DE MANEJO DE TRAFICO					
	3.1	Dispositivos de control	GL	1,00	818.250,00	$ 818.250
	3.2	Señalización	GL	1,00	$ 3.957.720,00	$ 3.957.720
	3.3	Equipos varios	GL	1,00	$ 407.600,00	$ 407.600
	3.4	Personal profesional y auxiliares de tránsito	UND.	2,00	$ 877.802,00	$ 1.755.604
					SUBTOTAL	**$ 6.939.174**
					TOTAL OBRAS	**$ 12.198.902**

ADMINISTRACIÓN	27,00%	**$ 3.293.704**
IMPREVISTO	2,00%	**$ 243.978**
UTILIDAD	3,00%	**$ 365.967**

TOTAL COSTO DIRECTO (INCLUYE IVA)	**$ 12.198.902**
TOTAL A.I.U.	**$ 3.903.649**
VALOR TOTAL PROYECTO	**$ 16.102.551**

Atentamente,



MARÍA CAROLINA PABÓN BASTIDAS
RL. ASFACON INGENIERIA SAS
C.C. No. 1.085.289.355 de Pasto
E-mail: gerencia@asfacon.com
Celular: 315 419 6999