SERVICIVIL SAS

OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS, AMBIENTALES, HIDRÁULICAS, DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANEAMIENTO BÁSICO, DE DISPOSICION FINAL Y LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS

NIT. 800.147.909-3

Barrancabermeja, 18 de junio de 2026

COT-001-062026 ENSCR

Señores:
ESCUELA NORMALSUPERIOR CRISTO REY
Atención:
MARY DENIS DIAZ PLATA
RECTORA

ASUNTO: COTIZACIÓN PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO LOCATIVO EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

De manera atenta, nos dirigimos a ustedes con la finalidad de presentar cotización formal como **SERVICIVIL S.A.S.**, teniendo en cuenta que dentro de nuestro objeto se encuentra la ejecución de obras de construcción, mantenimiento y reparación de fachadas e interiores de acuerdo con nuestro certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio de Barrancabermeja.

Nuestra empresa cuenta con profesionales con experiencia en la ejecución de este tipo de obras y por parte de nosotros encontraran la calidad e idoneidad en la prestación del servicio.

A continuación, presentamos respectiva cotización para la ejecución de obras de mantenimiento y mejoramiento locativo en infraestructura educativade la escuela normal superior cristo rey de Barrancabermeja.

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1.1	Limpieza, Retiro y disposición final de materiales de cielo raso y materiales sobrantes	GBL	*1,00*	*$ 1.700.000,00*	*$ 1.700.000,00*
2	**BLOQUE SECUNDARIA**				
2.1	Impermeabilización cubierta para manejo de goteras en salones de grado 11°. Incluye corredor.	M2	*252,00*	*$ 91.000,00*	*$ 22.932.000,00*
2.2	Desmantelamiento de cielo raso existente. Incluye acarreo interno a punto de disposición.	M2	*252,00*	*$ 28.000,00*	*$ 7.056.000,00*
2.3	Suministro e instalación de cielo raso en PVC en salones de 11°1, 11°2, 11°3 y pasillo	M2	*252,00*	*$ 136.132,61*	*$ 34.305.417,72*
2.4	Desmonte, lavado y desinfección e instalación de láminas de cielo raso por presencia de vectores en laboratorio de Biología	M2	*49,00*	*$ 121.100,00*	*$ 5.933.900,00*
2.5	Cambio de láminas de cielo raso en mal estado en laboratorio de biología	UND.	*10,00*	*$ 65.800,00*	*$ 658.000,00*
2.6	Cambio de vidrio roto de 1,35mx0,72m en laboratorio de biología	UND.	*6,00*	*$ 130.000,00*	*$ 780.000,00*

3	**AUDITORIO**				
3.1	Lavado de muro perimetral exterior en parte superior, H= 1,2m	M2	109,2	$ 14.000,00	$ 1.528.800
3.2	Manejo y control de vectores en parte superior externa perimetral del auditorio principal, realce de muro y sellos contracubierta incluye (ladrillo, mortero, espuma expansiva, icopor y cinta sellante)	ML	*91,00*	$ 157.500,00	$ 14.332.500
3.3	Impermeabilización cubierta en área de columnas para manejo de vectores.	UND.	*13,00*	$ 120.000,00	$ 1.560.000
3.4	Cambio de láminas de cielo raso en mal estado	UND.	*10,00*	$ 65.800,00	$ 658.000
3.5	Desmonte, lavado y desinfección e instalación de láminas de cielo raso por presencia de vectores en area perimetral del auditorio. Ancho=1m	M2	*91,00*	$ 121.100,00	$ 11.020.100
3.6	Lavado de viga y columna en fondo de auditorio que presenta humedad	M2	*11,50*	*$ 14.000,00*	$ 161.000
3.7	Pintura e impermeabilización de viga y columna en fondo de auditorio que presenta humedad	M2	*11,50*	*$ 54.670,00*	$ 628.705
4	**BLOQUE SALA DE PROFESORES, INFORMATICA Y AULA MULTIPLE**			*$* -	
4.1	Lavado de muro exterior en área de goteras	M2	*216,50*	*$ 14.000,00*	*$ 3.031.000,00*
4.2	Impermeabilización de muro exterior en área de goteras	M2	*216,50*	*$ 54.000,00*	*$ 11.691.000,00*
SUB TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 117.976.422,72**
			ADMINISTRACIÓN	28%	$ 33.033.398,36
			IMPREVISTOS	1%	$ 1.179.764,23
			UTILIDAD	5%	$ 5.898.821,14
			IVA SOBRE UTIL.	19%	$ 1.120.776,02
VALOR TOTAL					**$ 159.209.182,46**

Atentamente,

Nombre: JORGE TRUJILLO NIÑO
C.C. No. 13. 893. 413 Barrancabermeja
R.L. SERVICIVIL S.A.S.
Nit. 800. 147. 909 –3