PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA SMC-ICC-170-2026

ANEXO Nº 2 FICHA TÉCNICA

1. OBJETO DEL CONTRATO: Llevar a cabo las adecuaciones de los pisos de madera de las salas de exposición de la Casa Marroquín en la sede Chía del del Instituto Caro y Cuervo

1.1. ALCANCE DEL OBJETO Y FICHA TÉCNICA DEL SERVICIOS A CONTRATAR:

En la siguiente ficha técnica se encuentra la descripción de los elementos requeridos por la entidad.

	SEDE YERBABUENA		
1	**PRELIMINARES**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1.1	Elementos de protección y señalización	gl	1
2	**PISOS**		
2.1	Desmonte y retiro de piso existente desnivelado en zonas de intervención	m2	12
2.2	Pulida y lacada general de piso en madera, incluye lañado y enmasillado	m2	295
2.3	Retiro nivelación de base y reinstalación de piso existente en tablón de arcilla	m2	4
2.4	Suministro e instalación de piso en madera granadillo listones de 15 cms de ancho y 3 cms de espesor	m2	17
3	**ORNAMENTACIÓN**		
3.1	Suministro e instalación de marcos DE 1.00 X O.30, en platina metálica de 1" X 1/8. Equivalentes a 4 kilos por metro lineal. Incluye pintura en esmalte negro mate	ml	18
3.2	Suministro e instalación de rejillas de 1.00 m X 0,30 m, en platina metálica de 1" X 1/8. Equivalentes a 25 kilos por metro lineal, incluye pintura en esmalte negro mate	ml	17
4	**ASEO Y LIMPIEZA**		
4.1	Retiro de escombros	vj	1
4.2	Aseo de obra	día	10

Nota: Con el solo hecho de presentar la propuesta a través de la Plataforma SECOP II, los proponentes se comprometen a cumplir con la totalidad de los requerimientos técnicos mínimos establecidos en este Anexo No. 2, en el Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas y en los demás estudios y documentos que hacen parte de la invitación.

Situación que además queda expresa con la suscripción de la Carta de presentación de la oferta por parte del Representante Legal.

Firma del proponente