Bogotá, mayo 29 de 2026

AGAC-O-038-2026

Señores:
Subdirección Administrativa y Financiera
INSTITUTO CARO Y CUERVO

ref.: PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA PARA LA LLEVAR A CABO LAS ADECUACIONES DE LOS PISOS DE MADERA DE LAS SALAS DE EXPOSICIÓN DE LA CASA MARROQUÍN EN LA SEDE CHÍA DEL DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO

AGAC SAS. se permite presentar la siguiente propuesta técnico económica a suservicio.

Nuestra compañía se permite informar que todo nuestro personal se encuentra capacitado para desarrollar plenamente las actividades descritas en la propuesta.

Propuesta

No. Item		Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Valor unitario	Cantidad estimada	Valor parcial
1	1.1	Preliminares	Elementos de protección y señalización	gl	1	$ 450.000,00	1,00	**$ 450.000**
2	2.1	Pisos	Desmonte y retiro de piso existente desnivelado en zonas de intervención	m2	1	$ 30.000,00	12,00	**$ 360.000**
	2.2	Pisos	Pulida y lacada general de piso en madera, incluye lañado y enmasillado	m2	1	$ 70.000,00	295,00	**$ 20.650.000**
	2,3	Pisos	Retiro, nivelación de base y reinstalación de piso existente en tablón de arcilla	m2	1	$ 165.000,00	4,00	**$ 660.000**
	2.4	Pisos	Suministro e instalación de piso en madera granadillo listones de 15 cms de ancho y 3 cms de espesor	m2	1	$ 320.000,00	17,00	**$ 5.440.000**
3	3.1	Ornamentación	Suministro e instalación de marcos en ángulo metálico de 1"X 1" X 1/8 sobre estructura metálica existente. Equivalentes a 4 kilos por metro lineal, incluye pintura en esmalte negro mate.	ml	1	$ 110.000,00	18,00	**$ 1.980.000**

CARRERA 27 #26-16 SUR
COMERCIAL.AGAC@GMAIL.COM
3124176668 – 3146728359

No. Item		Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Valor unitario	Cantidad estimada	Valor parcial
	3.2	Ornamentación	Suministro e instalación de rejillas metálicas en platina metálica de 1" X 1/8. Equivalentes a 25 kilos por metro lineal, incluye pintura en esmalte negro mate	ml	1	$ 120.000,00	17,00	**$ 2.040.000**
4	4.1	Aseo y limpieza	Retiro de escombros	vj	1	$ 650.000	1,00	**$ 650.000**
	4.2	Aseo y limpieza	Aseo de obra	día	1	$ 110.000,00	10,00	**$ 1.100.000**
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO						**$ 33.330.000**

	PORCENTAJE	VALOR
ADMINISTRACIÓN	**16,00%**	**$ 5.332.800**
IMPREVISTOS	**3,00%**	**$ 999.900**
UTILIDAD	**4,00%**	**$ 1.333.200**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19,00%**	**$ 253.308**
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 7.919.208**

TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO	**$ 41.249.208**

La presente cotización se encuentra supeditada a las siguientes condiciones:

- Las áreas deben encontrarse libre de mobiliario.
- Durante la ejecución los espacios no pueden ser transitados.

Valor de la propuesta es de cuarenta y un millones doscientos cuarenta nueve mil doscientos ocho pesos (41.249.208) M/CTE

Garantía: Las solicitadas por el cliente.

Tiempo de ejecución: Treinta (30) días

Forma de pago: 100% contra entrega.

Vigencia de la cotización: 20 días calendario

EDNA LIZETH ARIAS S.
Representante Legal
AGAC CONSTRUCCIÓN & SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
Nit. 901.146.852 - 4

CARRERA 27 #26-16 SUR
COMERCIAL.AGAC@GMAIL.COM
3124176668 – 3146728359