YUMBO, 01 DE JUNIO DE 2026

SEÑORES
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE YUMBO - IMDERTY
CARRERA 4 NRO 16 199

REFERENCIA: COTIZACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS

En referencia al asunto, agradecemos la oportunidad de ser tenidos en cuenta para el presente proceso. Dado lo anterior y tras la solicitud realizada, nos permitimos remitir la cotización solicitada, según los requerimientos técnicos suministrados:

ITEM	MARCA	CAPACIDAD BTU	CANTIDAD	FRECUENCIA	VR UNITARIO	VR TOTAL	SUBTOTAL	IVA
1	CHALLENGER	9.000	1	2	$ 350.000,00	$ 700.000,00	$ 588.235,29	$ 111.764,71
2	CIAC	12.000	1	2	$ 450.000,00	$ 900.000,00	$ 756.302,52	$ 143.697,48
3	CIAC	12.000	1	2	$ 450.000,00	$ 900.000,00	$ 756.302,52	$ 143.697,48
4	CIAC	12.000	1	2	$ 450.000,00	$ 900.000,00	$ 756.302,52	$ 143.697,48
5	CIAC	12.000	1	2	$ 450.000,00	$ 900.000,00	$ 756.302,52	$ 143.697,48
6	MIRAGE	12.000	1	2	$ 450.000,00	$ 900.000,00	$ 756.302,52	$ 143.697,48
7	MIRAGE	12.000	1	2	$ 450.000,00	$ 900.000,00	$ 756.302,52	$ 143.697,48
8	MIRAGE	12.000	1	2	$ 450.000,00	$ 900.000,00	$ 756.302,52	$ 143.697,48
9	MIRAGE	12.000	1	2	$ 450.000,00	$ 900.000,00	$ 756.302,52	$ 143.697,48
10	PANASONIC	12.000	1	2	$ 450.000,00	$ 900.000,00	$ 756.302,52	$ 143.697,48
11	WURDEN	12.000	3	2	$ 400.000,00	$ 2.400.000,00	$ 2.016.806,72	$ 383.193,28
12	BLUE LINE	18.000	1	2	$ 500.000,00	$ 1.000.000,00	$ 840.336,13	$ 159.663,87
13	MIRAGE	36.000	1	2	$ 600.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.008.403,36	$ 191.596,64
14	MIRAGE	36.000	1	2	$ 600.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.008.403,36	$ 191.596,64
15	LENNOX	60.000	1	2	$ 700.000,00	$ 1.400.000,00	$ 1.176.470,59	$ 223.529,41
TOTAL						**$ 16.000.000,00**	**$ 13.445.378,15**	**$ 2.554.621,85**

Las actividades de mantenimiento preventivo que se harían en cada uno de los equipos descritos anteriormente serán las siguientes:

1. Unidad interior

- Limpieza de filtros de aire (lavado con agua y secado)
- Revisión y limpieza del evaporador y turbina
- Verificación del estado del sensor de temperatura
- Inspección del sistema de drenaje (limpieza del tubo y bandeja para evitar obstrucciones)
- Revisión del control remoto y funciones básicas
- Comprobación de la temperatura de descarga y funcionamiento general.

2. Unidad exterior

- Limpieza del condensador y ventilador (retirar polvo, hojas, barro)
- Revisión del estado físico del compresor, aletas y conexiones
- Verificación de ruidos anómalos y vibraciones
- Inspección visual de posibles fugas de refrigerante.

3. Sistema eléctrico

- Revisión de conexiones eléctricas, borneras y protecciones
- Medición de voltaje y amperaje del equipo en operación
- Comprobación del funcionamiento de la tarjeta electrónica y sensores

- Revisión de la puesta a tierra del sistema.

Dada la información aquí consignada, el valor de la presente cotización es de DIECISÉIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($16.000.000).

La presente cotización tiene un tiempo de validez de treinta (30) días calendario.

Sin otro particular, nuevamente agradecemos la oportunidad y esperamos que la información sea de total utilidad para la entidad.

Cordialmente,



REVS UP SOLUTIONS S.A.S.
NIT. 901.795.236-0
Representada Legalmente por
René Sebastián González Pabon
CC. No. 1.118.307.944