

COTIZACIÓN

LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN- SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO NOROCCIDENTAL  
REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS CENTROS DE ACOPIO  
(CONTENEDOR) DE RESIDUOS ORDINARIOS E INERTES, PELIGROSOS Y RECICLAJE PARA LAS  
DIFERENTES SEDES DE LA FGN SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO NOROCCIDENTAL Y SECCIONAL  
ANTIOQUIA, MEDELLIN Y SECCIONAL CORDOBA Y SUCRE



1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CENTRO DE ACOPIO (CONTENEDOR/CONTAINER) DE RESIDUOS ORDINARIOS E INERTES - SEDE BÚNKER.

Dimensiones internas de container:  
Frente (ancho): 2,29 mts  
Alto: 2.39 mts  
Largo (Fondo): 5.45 mts

Dimensiones externas de container:  
Frente (ancho): 2,44 mts  
Alto: 2.59 mts  
Largo (Fondo): 6.06 mts

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IMAGEN | UNIDAD           | CANTIDAD | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1.1. Retiro y cambio de guardaescobas (material caucho) en lados y fondo interior de container. Adicionalmente re-pegado de juntas en piso ya instalado, utilizando el pegante adecuado.                                                                                                     |        | Mts <sup>2</sup> | 13,19    | \$ 178.600,00   | \$ 2.355.734,00 |
| 1.2. Pintura exterior (graffiti o mural derecho) de container. Efectuando previamente adecuación de láminas afectadas (Resanes, pulido, lijado y grateada) - Fogueo (Aplicación de base de pintura con anticorrosivo. Incluye letrero de denominación del centro de acopio y señalización.   |        | Mts <sup>2</sup> | 15,70    | \$ 135.000,00   | \$ 2.119.500,00 |
| 1.3. Pintura exterior (graffiti o mural izquierdo) de container. Efectuando previamente adecuación de láminas afectadas (Resanes, pulido, lijado y grateada) - Fogueo (Aplicación de base de pintura con anticorrosivo. Incluye letrero de denominación del centro de acopio y señalización. |        | Mts <sup>2</sup> | 15,70    | \$ 135.000,00   | \$ 2.119.500,00 |
| 1.4. Pintura exterior (graffiti o mural portón) de container. Efectuando previamente adecuación de láminas afectadas (Resanes, pulido, lijado y grateada) - Fogueo (Aplicación de base de pintura con anticorrosivo. Incluye letrero de denominación del centro de acopio y señalización.    |        | Mts <sup>2</sup> | 6,32     | \$ 135.000,00   | \$ 853.200,00   |
| 1.5. Adecuación de láminas afectadas (Resanes, pulido, lijado y grateada) - Fogueo (Aplicación de base de pintura con anticorrosivo - Pintura exterior con esmalte (base de aceite) en parte trasera externa de container. Color blanco.                                                     |        | Mts <sup>2</sup> | 6,32     | \$ 149.000,00   | \$ 941.680,00   |
| 1.6. Adecuación de láminas afectadas (Resanes, pulido, lijado y grateada) - Fogueo (Aplicación de base de pintura con anticorrosivo - Pintura exterior con esmalte (base de aceite) en techo de container. Color blanco.                                                                     | TECHO  | Mts <sup>2</sup> | 14,79    | \$ 115.000,00   | \$ 1.700.850,00 |
| 1.7. Readecuación de techo entre los dos (2) containers                                                                                                                                                                                                                                      |        | Un               | 1,00     | \$ 1.350.000,00 | \$ 1.350.000,00 |
| SUB TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                  |          |                 | 11.440.464,00   |
| IVA (19%)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                  |          |                 | 2.173.688,16    |
| COSTO TOTAL: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CENTRO DE ACOPIO (CONTENEDOR/CONTAINER) DE RESIDUOS ORDINARIOS E INERTES - SEDE BÚNKER.                                                                                                                                                             |        |                  |          |                 | 13.614.152,16   |

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CENTRO DE ACOPIO (CONTENEDOR/CONTAINER) DE MATERIAL RECICLABLE. - SEDE BÚNKER.

Dimensiones internas de container:  
Frente (ancho): 2,29 mts  
Alto: 2.39 mts  
Largo (Fondo): 5.45 mts

Dimensiones externas de container:  
Frente (ancho): 2,44 mts  
Alto: 2.59 mts  
Largo (Fondo): 6.06 mts

| ACTIVIDADES                                                                                            | IMAGEN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------------|---------------|
| 2.1. Cubrimiento de piso con Estibas Plásticas Perforadas Modulares 60 x 60 x 2.5 cm. (Color amarillo) |        | Un     | 3,00     | \$ 51.000,00   | \$ 153.000,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                  |       |               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------|-----------------|
| 2.2. Pintura exterior (graffiti o mural frontal) de container. Efectuando previamente adecuación de láminas afectadas (Resanes, pulido, lijado y grateada) - Fogueo (Aplicación de base de pintura con anticorrosivo.<br>Incluye letrero de denominación del centro de acopio y señalización. |   | Mts <sup>2</sup> | 15,70 | \$ 135.000,00 | \$ 2.119.500,00 |
| 2.3. Adecuación de láminas afectadas (Resanes, pulido y grateada) - Fogueo (Aplicación de base de pintura con anticorrosivo - Pintura exterior con esmalte (base de aceite) de paredes laterales externas y techo de contenedor.<br>Color blanco.                                             |  | Mts <sup>2</sup> | 14,26 | \$ 135.000,00 | \$ 1.925.100,00 |
| 2.4. Adecuación de láminas afectadas (Resanes, pulido, lijado y grateada) - Fogueo (Aplicación de base de pintura con anticorrosivo - Pintura exterior con esmalte (base de aceite) en partes laterales (2) de container.<br>Color blanco.                                                    | PARTES LATERALES (LÁMINAS)                                                         | Mts <sup>2</sup> | 12,64 | \$ 123.000,00 | 1.554.720,00    |
| 2.5. Adecuación de láminas afectadas (Resanes, pulido, lijado y grateada) - Fogueo (Aplicación de base de pintura con anticorrosivo - Pintura exterior con esmalte (base de aceite) en techo de container.<br>Color blanco.                                                                   | TECHO DE CONTAINER                                                                 | Mts <sup>2</sup> | 12,64 | \$ 135.000,00 | 1.706.400,00    |
| SUB TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                  |       |               | 7.458.720,00    |
| IVA (19%)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19%                                                                                |                  |       |               | 1.417.156,80    |
| COSTO TOTAL: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CENTRO DE ACOPIO (CONTENEDOR/CONTAINER) DE MATERIAL RECICLABLE. - SEDE BÚNKER.                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                  |       |               | 8.875.876,80    |


### 3. MANTENIMIENTO CENTROS DE ACOPIO PARA RESIDUOS RECICLABLES Y RESIDUOS PELIGROSOS - SEDE PRINCIPAL SINCELEJO.

#### Mantenimiento Centro de Acopio para Material Reciclable. Sede principal Sincelejo.

Dimensiones:  
Frente (ancho): 2,20 mts  
Alto: 2.20 mts  
Largo (Fondo): 1.6 mts

#### Mantenimiento Centro de Acopio para Residuos Peligrosos. Sede principal Sincelejo.

Dimensiones:  
Frente (ancho): 1,2 mts  
Alto: 2.20 mts  
Largo (Fondo): 1.6 mts

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IMAGEN                                                                               | UNIDAD           | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------------|-----------------|
| 3.1. Mantenimiento Centro de Acopio para Material Reciclable. Sede principal Sincelejo:<br>Adecuación de láminas afectadas (Resanes, pulido, lijado y grateada) - Fogueo (Aplicación de base de pintura con anticorrosivo - Pintura exterior con esmalte (base de aceite) de interior y exterior. Centro de Acopio para Material Reciclable. Sede principal Sincelejo.<br>Color Verde. |  | Mts <sup>2</sup> | 28,20    | \$ 140.000,00  | \$ 3.948.000,00 |
| 3.2. Mantenimiento Centro de Acopio para Residuos Peligrosos. Sede principal Sincelejo:<br>Adecuación de láminas afectadas (Resanes, pulido, lijado y grateada) - Fogueo (Aplicación de base de pintura con anticorrosivo - Pintura exterior con esmalte (base de aceite) de interior y exterior. Centro de Acopio para Residuos Peligrosos. Sede principal Sincelejo.<br>Color Rojo   |   | Mts <sup>2</sup> | 26,60    | \$ 140.000,00  | \$ 3.724.000,00 |
| 3.3. Cambio de techo a los dos centro de acopio, sobre estructura metálica, con corriente hacia el frente, con voladizo frontal de 50 cms y laterales, hasta donde el espacio lo permita. Teja acrilica blanca. Calibre adecuado y resistente.                                                                                                                                         |  | Mts <sup>2</sup> | 7,00     | \$ 104.000,00  | \$ 728.000,00   |
| 3.4. Cubrimiento de piso con Estibas Plásticas Perforadas Modulares 60 x 60 x 2.5 cm. (Color amarillo)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | Un               | 15,00    | \$ 51.000,00   | \$ 765.000,00   |
| SUB TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                  |          |                | 9.165.000,00    |
| IVA (19%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19%                                                                                  |                  |          |                | 1.741.350,00    |
| COSTO TOTAL MANTENIMIENTO CENTROS DE ACOPIO PARA RESIDUOS RECICLABLES Y RESIDUOS PELIGROSOS - SEDE PRINCIPAL SINCELEJO.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                  |          |                | 10.906.350,00   |

### 4. MANTENIMIENTO PUNTOS DE ACOPIO PARA RESIDUOS ORDINARIOS Y RECICLABLES Y, RESIDUOS PELIGROSOS (SEDE PRINCIPAL) - MONTERÍA.



#### Mantenimiento Centro de Acopio para Residuos Ordinarios y Material Reciclable (Sede Principal Montería).

Dimensiones:  
Frente (ancho): 3,5 mts  
Alto: 2.2 mts  
Largo (Fondo): 1.8 mts


#### Mantenimiento Centro de Acopio para Residuos Peligrosos.(Sede Principal Montería).

Dimensiones:  
Frente (ancho): 1,2 mts  
Alto: 2.0 mts  
Largo (Fondo): 1.0 mts

| ACTIVIDADES | IMAGEN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------|--------|--------|----------|----------------|-------------|
|-------------|--------|--------|----------|----------------|-------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                  |       |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------|-----------------|
| 4.1. Mantenimiento Centro de Acopio para Material Reciclable y Residuos Ordinarios e Inertes. Sede principal Montería:<br>Adecuación de láminas afectadas (Resanes, pulido, lijado y grateada) - Fogueo (Aplicación de base de pintura con anticorrosivo - Pintura exterior con esmalte (base de aceite) de interior y exterior. Color verde claro |    | Mts <sup>2</sup> | 61,00 | \$ 140.000,00 | \$ 8.540.000,00 |
| 4.2. Cambio de techo a los dos centro de acopio, sobre estructura metálica, con corriente hacia el frente, con voladizo frontal de 50 cms y laterales, hasta donde el espacio lo permita. Teja acrílica blanca. Calibre adecuado y resistente.                                                                                                     |   | Mts <sup>2</sup> | 10,40 | \$ 104.000,00 | \$ 1.081.600,00 |
| 4.3. Cubrimiento de piso con Estibas Plásticas Perforadas Modulares 60 x 60 x 2.5 cm. (Color amarillo)                                                                                                                                                                                                                                             |    | Un               | 22,00 | \$ 51.000,00  | \$ 1.122.000,00 |
| 4.4. Mantenimiento Centro de Acopio para Residuos Peligrosos.<br>Sede principal Montería:<br>Adecuación de láminas afectadas (Resanes, pulido, lijado y grateada) - Fogueo (Aplicación de base de pintura con anticorrosivo - Pintura exterior con esmalte (base de aceite) de interior y exterior. Color Rojo.                                    |    | Mts <sup>2</sup> | 19,00 | \$ 140.000,00 | \$ 2.660.000,00 |
| 4.5. Cambio de techo a centro de acopio, sobre estructura metálica, con corriente hacia el frente, con voladizo frontal de 50 cms y laterales, hasta donde el espacio lo permita. Teja acrílica blanca. Calibre adecuado y resistente.                                                                                                             |   | Mts <sup>2</sup> | 3,80  | \$ 104.000,00 | \$ 395.200,00   |
| 4.6. Cubrimiento de piso con Estibas Plásticas Perforadas Modulares 60 x 60 x 2.5 cm. (Color amarillo)                                                                                                                                                                                                                                             |  | Un               | 4,00  | \$ 51.000,00  | \$ 204.000,00   |
| SUB TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                  |       |               | 14.002.800,00   |
| IVA (19%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19%                                                                                 |                  |       |               | 2.660.532,00    |
| COSTO TOTAL MANTENIMIENTO PUNTOS DE ACOPIO PARA RESIDUOS ORDINARIOS Y RECICLABLES Y, RESIDUOS PELIGROSOS (SEDE PRINCIPAL) - MONTERÍA.                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                  |       |               | 16.663.332,00   |
| COSTO TOTAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS CENTROS DE ACOPIO (CONTENEDORES) DE RESIDUOS ORDINARIOS E INERTES, PELIGROSOS Y RECICLAJE EN SEDES DE LA FGN                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                  |       |               | 50.059.710,96   |

OBSERVACIONES: Favor cotizar con los datos de la empresa

|                            |                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPRESA CONTRATISTA:       | FLUIMOS INGENIERÍA / ALEXIS RIOS MAZO                                                      |
| DIRECCIÓN:                 | CR 51 # 51 - 17 OFICINA 304                                                                |
| NIT:                       | 1020425166-2                                                                               |
| CORREO:                    | <a href="mailto:alexis.riosm@fluimosingenieria.com">alexis.riosm@fluimosingenieria.com</a> |
| TELÉFONO:                  | 3155445964 - 3012026641                                                                    |
| FIRMA:                     |        |
| FECHA VIGENCIA COTIZACIÓN: | 15 DE JULIO DE 2026                                                                        |
| FECHA EMISIÓN:             | 05 DE JUNIO DE 2026                                                                        |