

COTIZACIÓN

LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN- SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO NOROCCIDENTAL
REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS CENTROS DE ACOPIO
(CONTENEDOR) DE RESIDUOS ORDINARIOS E INERTES, PELIGROSOS Y RECICLAJE PARA LAS
DIFERENTES SEDES DE LA FGN SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO NOROCCIDENTAL Y SECCIONAL
ANTIOQUIA, MEDELLIN Y SECCIONAL CORDOBA Y SUCRE



1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CENTRO DE ACOPIO (CONTENEDOR/CONTAINER) DE RESIDUOS ORDINARIOS E INERTES - SEDE BÚNKER.

Dimensiones internas de container:
Frente (ancho): 2,29 mts
Alto: 2.39 mts
Largo (Fondo): 5.45 mts

Dimensiones externas de container:
Frente (ancho): 2,44 mts
Alto: 2.59 mts
Largo (Fondo): 6.06 mts

ACTIVIDADES	IMAGEN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1. Retiro y cambio de guardaescobas (material caucho) en lados y fondo interior de container. Adicionalmente re-pegado de juntas en piso ya instalado, utilizando el pegante adecuado.		Mts ²	13,19	\$ 159.800,00	\$ 2.107.762,00
1.2. Pintura exterior (graffiti o mural derecho) de container. Efectuando previamente adecuación de láminas afectadas (Resanes, pulido, lijado y grateada) - Fogueo (Aplicación de base de pintura con anticorrosivo. Incluye letrero de denominación del centro de acopio y señalización.		Mts ²	15,70	\$ 141.000,00	\$ 2.213.700,00
1.3. Pintura exterior (graffiti o mural izquierdo) de container. Efectuando previamente adecuación de láminas afectadas (Resanes, pulido, lijado y grateada) - Fogueo (Aplicación de base de pintura con anticorrosivo. Incluye letrero de denominación del centro de acopio y señalización.		Mts ²	15,70	\$ 141.000,00	\$ 2.213.700,00
1.4. Pintura exterior (graffiti o mural portón) de container. Efectuando previamente adecuación de láminas afectadas (Resanes, pulido, lijado y grateada) - Fogueo (Aplicación de base de pintura con anticorrosivo. Incluye letrero de denominación del centro de acopio y señalización.		Mts ²	6,32	\$ 141.000,00	\$ 891.120,00
1.5. Adecuación de láminas afectadas (Resanes, pulido, lijado y grateada) - Fogueo (Aplicación de base de pintura con anticorrosivo - Pintura exterior con esmalte (base de aceite) en parte trasera externa de container. Color blanco.		Mts ²	6,32	\$ 141.000,00	\$ 891.120,00
1.6. Adecuación de láminas afectadas (Resanes, pulido, lijado y grateada) - Fogueo (Aplicación de base de pintura con anticorrosivo - Pintura exterior con esmalte (base de aceite) en techo de container. Color blanco.	TECHO	Mts ²	14,79	\$ 102.000,00	\$ 1.508.580,00
1.7. Readecuación de techo entre los dos (2) containers		Un	1,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
SUB TOTAL					11.325.982,00
IVA (19%)					2.151.936,58
COSTO TOTAL: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CENTRO DE ACOPIO (CONTENEDOR/CONTAINER) DE RESIDUOS ORDINARIOS E INERTES - SEDE BÚNKER.					13.477.918,58

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CENTRO DE ACOPIO (CONTENEDOR/CONTAINER) DE MATERIAL RECICLABLE. - SEDE BÚNKER.

Dimensiones internas de container:
Frente (ancho): 2,29 mts
Alto: 2.39 mts
Largo (Fondo): 5.45 mts

Dimensiones externas de container:
Frente (ancho): 2,44 mts
Alto: 2.59 mts
Largo (Fondo): 6.06 mts

ACTIVIDADES	IMAGEN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.1. Cubrimiento de piso con Estibas Plásticas Perforadas Modulares 60 x 60 x 2.5 cm. (Color amarillo)		Un	3,00	\$ 46.000,00	\$ 138.000,00

2.2. Pintura exterior (graffiti o mural frontal) de container. Efectuando previamente adecuación de láminas afectadas (Resanes, pulido, lijado y grateada) - Fogueo (Aplicación de base de pintura con anticorrosivo. Incluye letrero de denominación del centro de acopio y señalización.		Mts ²	15,70	\$ 141.000,00	\$ 2.213.700,00
2.3. Adecuación de láminas afectadas (Resanes, pulido y grateada) - Fogueo (Aplicación de base de pintura con anticorrosivo - Pintura exterior con esmalte (base de aceite) de paredes laterales externas y techo de contenedor. Color blanco.		Mts ²	14,26	\$ 141.000,00	\$ 2.010.660,00
2.4. Adecuación de láminas afectadas (Resanes, pulido, lijado y grateada) - Fogueo (Aplicación de base de pintura con anticorrosivo - Pintura exterior con esmalte (base de aceite) en partes laterales (2) de container. Color blanco.	PARTES LATERALES (LÁMINAS)	Mts ²	12,64	\$ 112.000,00	1.415.680,00
2.5. Adecuación de láminas afectadas (Resanes, pulido, lijado y grateada) - Fogueo (Aplicación de base de pintura con anticorrosivo - Pintura exterior con esmalte (base de aceite) en techo de container. Color blanco.	TECHO DE CONTAINER	Mts ²	12,64	\$ 102.000,00	1.289.280,00
SUB TOTAL					7.067.320,00
IVA (19%)	19%				1.342.790,80
COSTO TOTAL: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CENTRO DE ACOPIO (CONTENEDOR/CONTAINER) DE MATERIAL RECICLABLE. - SEDE BÚNKER.					8.410.110,80


3. MANTENIMIENTO CENTROS DE ACOPIO PARA RESIDUOS RECICLABLES Y RESIDUOS PELIGROSOS - SEDE PRINCIPAL SINCELEJO.

Mantenimiento Centro de Acopio para Material Reciclable. Sede principal Sincelejo.

Dimensiones:
Frente (ancho): 2,20 mts
Alto: 2.20 mts
Largo (Fondo): 1.6 mts

Mantenimiento Centro de Acopio para Residuos Peligrosos. Sede principal Sincelejo.

Dimensiones:
Frente (ancho): 1,2 mts
Alto: 2.20 mts
Largo (Fondo): 1.6 mts

ACTIVIDADES	IMAGEN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.1. Mantenimiento Centro de Acopio para Material Reciclable. Sede principal Sincelejo: Adecuación de láminas afectadas (Resanes, pulido, lijado y grateada) - Fogueo (Aplicación de base de pintura con anticorrosivo - Pintura exterior con esmalte (base de aceite) de interior y exterior. Centro de Acopio para Material Reciclable. Sede principal Sincelejo. Color Verde.		Mts ²	28,20	\$ 129.000,00	\$ 3.637.800,00
3.2. Mantenimiento Centro de Acopio para Residuos Peligrosos. Sede principal Sincelejo: Adecuación de láminas afectadas (Resanes, pulido, lijado y grateada) - Fogueo (Aplicación de base de pintura con anticorrosivo - Pintura exterior con esmalte (base de aceite) de interior y exterior. Centro de Acopio para Residuos Peligrosos. Sede principal Sincelejo. Color Rojo		Mts ²	26,60	\$ 129.000,00	\$ 3.431.400,00
3.3. Cambio de techo a los dos centro de acopio, sobre estructura metálica, con corriente hacia el frente, con voladizo frontal de 50 cms y laterales, hasta donde el espacio lo permita. Teja acrilica blanca. Calibre adecuado y resistente.		Mts ²	7,00	\$ 98.000,00	\$ 686.000,00
3.4. Cubrimiento de piso con Estibas Plásticas Perforadas Modulares 60 x 60 x 2.5 cm. (Color amarillo)		Un	15,00	\$ 46.000,00	\$ 690.000,00
SUB TOTAL					8.445.200,00
IVA (19%)	19%				1.604.588,00
COSTO TOTAL MANTENIMIENTO CENTROS DE ACOPIO PARA RESIDUOS RECICLABLES Y RESIDUOS PELIGROSOS - SEDE PRINCIPAL SINCELEJO.					10.049.788,00

4. MANTENIMIENTO PUNTOS DE ACOPIO PARA RESIDUOS ORDINARIOS Y RECICLABLES Y, RESIDUOS PELIGROSOS (SEDE PRINCIPAL) - MONTERÍA.



Mantenimiento Centro de Acopio para Residuos Ordinarios y Material Reciclable (Sede Principal Montería).

Dimensiones:
Frente (ancho): 3,5 mts
Alto: 2.2 mts
Largo (Fondo): 1.8 mts

Mantenimiento Centro de Acopio para Residuos Peligrosos.(Sede Principal Montería).

Dimensiones:
Frente (ancho): 1,2 mts
Alto: 2.0 mts
Largo (Fondo): 1.0 mts

ACTIVIDADES	IMAGEN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
-------------	--------	--------	----------	----------------	-------------

4.1. Mantenimiento Centro de Acopio para Material Reciclable y Residuos Ordinarios e Inertes. Sede principal Montería: Adecuación de láminas afectadas (Resanes, pulido, lijado y grateada) - Fogueo (Aplicación de base de pintura con anticorrosivo - Pintura exterior con esmalte (base de aceite) de interior y exterior. Color verde claro		Mts ²	61,00	\$ 150.000,00	\$ 9.150.000,00
4.2. Cambio de techo a los dos centro de acopio, sobre estructura metálica, con corriente hacia el frente, con voladizo frontal de 50 cms y laterales, hasta donde el espacio lo permita. Teja acrílica blanca. Calibre adecuado y resistente.		Mts ²	10,40	\$ 98.000,00	\$ 1.019.200,00
4.3. Cubrimiento de piso con Estibas Plásticas Perforadas Modulares 60 x 60 x 2.5 cm. (Color amarillo)		Un	22,0	\$ 46.000,00	\$ 1.012.000,00
4.4. Mantenimiento Centro de Acopio para Residuos Peligrosos. Sede principal Montería: Adecuación de láminas afectadas (Resanes, pulido, lijado y grateada) - Fogueo (Aplicación de base de pintura con anticorrosivo - Pintura exterior con esmalte (base de aceite) de interior y exterior. Color Rojo.		Mts ²	19,00	\$ 129.000,00	\$ 2.451.000,00
4.5. Cambio de techo a centro de acopio, sobre estructura metálica, con corriente hacia el frente, con voladizo frontal de 50 cms y laterales, hasta donde el espacio lo permita. Teja acrílica blanca. Calibre adecuado y resistente.		Mts ²	3,80	\$ 98.000,00	\$ 372.400,00
4.6. Cubrimiento de piso con Estibas Plásticas Perforadas Modulares 60 x 60 x 2.5 cm. (Color amarillo)		Un	4,00	\$ 46.000,00	\$ 184.000,00
SUB TOTAL					14.188.600,00
IVA (19%)	19%				2.695.834,00
COSTO TOTAL MANTENIMIENTO PUNTOS DE ACOPIO PARA RESIDUOS ORDINARIOS Y RECICLABLES Y, RESIDUOS PELIGROSOS (SEDE PRINCIPAL) - MONTERÍA.					16.884.434,00
COSTO TOTAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS CENTROS DE ACOPIO (CONTENEDORES) DE RESIDUOS ORDINARIOS E INERTES, PELIGROSOS Y RECICLAJE EN SEDES DE LA FGN					48.822.251,38

OBSERVACIONES: Favor cotizar con los datos de la empresa

EMPRESA CONTRATISTA:	INCO SOLUCIONES DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA ZOMAC SAS
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 90 C # 108 C 76 LOS ALMENDROS
NIT:	901532158-6
CORREO:	INCOSOLUCIONESURAB@gmail.com
TELÉFONO:	3147673115 - 3113412899
FIRMA:	
FECHA VIGENCIA COTIZACIÓN:	09 DE JULIO DE 2026
FECHA EMISIÓN:	09 DE JUNIO DE 2026