OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARTE ELECTRICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LOS LAURELES, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			
ITEM:	3.1	Suministro e instalación de cable 3*4+6 AWG THWN para acometida general en baja tensión, desde bornera de conexión hasta tablero de medidor incluye cableado, tubo galvanizado, conectores de perforacion y elementos de fijacion	UNIDAD :	ml
			FECHA :	

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA M. DE O.)	%MO	$ 27,685.00	20.0	$ 1,384.00	
ESCALERA EXTENSIÓN DIELECTRICA		$ 48,000.00	10.0	$ 4,800.00	
				Sub-Total	$ 6,184.00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Desperdicio	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Cable trebol CU XLPE 3×4 + 6 AWG		ML	$ 91,428.00	1.00	$ 91,428.00	
Acrilicos de identificacion		UND	$ 75,000.00	0.07	$ 5,000.00	
Tensor de acometida		UND	$ 15,000.00	0.03	$ 500.00	
Conector de perforacion		UND	$ 45,000.00	0.10	$ 4,500.00	
				Sub-Total	$ 101,428.00	


III. TRANSPORTES

Material	UND	CANTIDAD	REND.	Tarifa/ HR	Valor-Unit.	
					0.00	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Vlr Día Integral	Rendimiento	Valor-Unit.	
Oficial Electricista	1	DIA	$ 193,558.67	15.00	$ 12,904.00	
AYUDANTE	2	DIA	$ 110,854.02	15.0	$ 14,781.00	
					Sub-Total	$ 27,685.00

Total Costo Directo		$ 135,297.00
AIU	**35%**	$ 47,353.95
Valor Unitario Total		$ 182,650.95



R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARTE ELECTRICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LOS LAURELES, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			
ITEM:	3.2	suministro e instalacion Tablero principal de 18 circuitos (Incluye proteciones)	UNIDAD :	und
			FECHA :	

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA M. DE O.)	%MO	$ 1,153,519.00	1.0	$ 1,153,519.00	
				Sub-Total	$ 1,153,519.00

II. MATERIALES EN OBRA


Descripción	Desperdicio	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Tablero de 18 circuitos		UND	$ 298,650.00	1.00	$ 298,650.00	
breaker bipolar de 2x30A		UND	$ 62,223.00	9.00	$ 560,007.00	
CABLE CU #8 THWN		ML	$ 9,500.00	90.00	$ 855,000.00	
Tuberia EMT de 3/4"		ML	$ 23,000.00	6.00	$ 138,000.00	
Señalizacion color naranja		UND	$ 50,000.00	1.00	$ 50,000.00	
					Sub-Total	$ 1,901,657.00

III. TRANSPORTES

Material	UND	CANTIDAD	REND.	Tarifa/ HR	Valor-Unit.	
					0.00	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Vlr Día Integral	Rendimiento	Valor-Unit.	
Oficial Electricista	1	DIA	$ 193,558.67	0.4	$ 537,663.00	
AYUDANTE	2	DIA	$ 110,854.02	0.4	$ 615,856.00	
					Sub-Total	$ 1,153,519.00



R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON

Total Costo Directo		$ 4,208,695.00
AIU	**35%**	$ 1,473,043.25
Valor Unitario Total		$ 5,681,738.25

OBJETO:	**ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARTE ELECTRICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LOS LAURELES, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.**			
ITEM:	3.3	Tablero de medida incluye medidor bidireccional parametrizado a cuatro cuadrante y protección de 80 A	**UNIDAD :**	Und
			FECHA :	

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA M. DE O.)	%MO	$ 1,522,063.00	12.0	$ 126,839.00	
				Sub-Total	$ 126,839.00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Desperdicio	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
medidor bidirecional parametrizado 4		und	$ 1,250,000.00	1.00	$ 1,250,000.00	
totalizador 3x80 amp		und	$ 175,890.00	1.00	$ 175,890.00	
Tablero galvanizado para medidor tri		UND	$ 350,000.00	1.00	$ 350,000.00	
					Sub-Total	$ 1,775,890.00

III. TRANSPORTES

Material	UND	CANTIDAD	REND.	Tarifa/ HR	Valor-Unit.	
					0.00	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Vlr Día Integral	Rendimiento	Valor-Unit.	
Oficial Electricista	1	DIA	$ 193,558.67	0.20	$ 967,793.00	
AYUDANTE	1	DIA	$ 110,854.02	0.2	$ 554,270.00	
					Sub-Total	$ 1,522,063.00



R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON

Total Costo Directo		$ 3,424,792.00
AIU	**35%**	$ 1,198,677.20
Valor Unitario Total		$ 4,623,469.20

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARTE ELECTRICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LOS LAURELES, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			
ITEM:	3.4	Suministro y colocación de tubería PVC 1 1/2" . Incluye accesorios, terminales, curvas, pega PVC	UNIDAD :	ml
			FECHA :	

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA M. DE O.)	%MO	$ 27,685.00	20.0	$ 1,384.00	
MARTILLO DEMOLEDOR	DIA	$ 250,000.00	10.0	$ 25,000.00	
				Sub-Total	$ 26,384.00

II. MATERIALES EN OBRA


Descripción	Desperdicio	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Curva PVC de 1 1/2"		UND	$ 19,405.00	0.33	$ 6,468.33	
Tuberia PVC de 1 1/2" x 3 mts		UND	$ 5,200.00	0.10	$ 520.00	
					Sub-Total	$ 6,988.33

III. TRANSPORTES

Material	UND	CANTIDAD	REND.	Tarifa/ HR	Valor-Unit.	
					0.00	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Vlr Día Integral	Rendimiento	Valor-Unit.	
Oficial Electricista	1	DIA	$ 193,558.67	15.00	$ 12,904.00	
AYUDANTE	2	DIA	$ 110,854.02	15.0	$ 14,781.00	
					Sub-Total	$ 27,685.00



R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON

Total Costo Directo		$ 61,057.00
AIU	**35%**	$ 21,369.95
Valor Unitario Total		$ 82,426.95

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARTE ELECTRICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LOS LAURELES, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			
ITEM:	4.1	Suministro e instalación de punto electrico de 220V para salida de aires acondicionados, incluye cable calibre 2#10F+1#12T Cu THWN libre de halógenos, tuberia EMT de 3/4", incluye elementos de anclajes, sujeción, conexión, movimiento de cielo raso y puesta en servicio.	UNIDAD :	Und
			FECHA :	

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA M. DE O.)	%MO	$ 30,441.00	20.0	$ 1,522.00	
				Sub-Total	$ 1,522.00

II. MATERIALES EN OBRA


Descripción	Desperdicio	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Cable Cu #10 libre de halogenos		UND	$ 3,750.00	15.00	$ 56,250.00	
conectores roscado		UND	$ 1,500.00	2.00	$ 3,000.00	
gancho para ventilador		UND	$ 85,000.00	1.00	$ 85,000.00	
Cable encauchetado 3x14 AWG		UND	$ 7,977.78	3.00	$ 23,933.00	
Tuberia EMT de 3/4"		UND	$ 23,000.00	1.00	$ 23,000.00	
Curva EMT de 3/4"		UND	$ 2,000.00	2.00	$ 4,000.00	
Terminal EMT de 3/4"		UND	$ 4,100.00	2.00	$ 8,200.00	
Grapa doble ala de 3/4"		UND	$ 667.00	3.00	$ 2,001.00	
Caja radwelt		UND	$ 14,334.00	1.00	$ 14,334.00	
Chazo metalico de 3/8"		UND	$ 1,500.00	6.00	$ 9,000.00	
tomacorriente para trabada		UND	$ 45,000.00	1.00	$ 45,000.00	
					$ -	
					Sub-Total	$ 273,718.00

III. TRANSPORTES

Material	UND	CANTIDAD	REND.	Tarifa/ HR	Valor-Unit.	
					0.00	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Vlr Día Integral	Rendimiento	Valor-Unit.	
Oficial Electricista	1	DIA	$ 193,558.67	10.00	$ 19,356.00	
AYUDANTE	1	DIA	$ 110,854.02	10.0	$ 11,085.00	
					Sub-Total	$ 30,441.00



R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON

Total Costo Directo		$ 305,681.00
AIU	**35%**	$ 106,988.35
Valor Unitario Total		$ 412,669.35

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARTE ELECTRICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LOS LAURELES, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			
ITEM:	4.2	Tablero de medida incluye medidor trifasico electronico y protección de 80A	UNIDAD :	Und
			FECHA :	

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA M. DE O.)	%MO	$ 1,198,475.00	12.0	$ 99,873.00	
				Sub-Total	$ 99,873.00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Desperdicio	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
medidor trifasico electronico activa reactiva		und	$ 365,000.00	1.00	$ 365,000.00	
totalizador 3x80 amp		und	$ 175,890.00	1.00	$ 175,890.00	
Tablero galvanizado para medidor tri		und	$ 350,000.00	1.00	$ 350,000.00	
					Sub-Total	$ 890,890.00

III. TRANSPORTES

Material	UND	CANTIDAD	REND.	Tarifa/ HR	Valor-Unit.	
					0.00	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Vlr Día Integral	Rendimiento	Valor-Unit.	
Oficial Electricista	1	DIA	$ 193,558.67	0.25	$ 762,042.00	
AYUDANTE	1	DIA	$ 110,854.02	0.25	$ 436,433.00	
					Sub-Total	$ 1,198,475.00



R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON

Total Costo Directo		$ 2,189,238.00
AIU	35%	$ 766,233.30
Valor Unitario Total		$ 2,955,471.30

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARTE ELECTRICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LOS LAURELES, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			
ITEM:	4.3	Suministro e instalación de cable CU 2#10 + 1#12 para la instalación de los aires acondicionados	UNIDAD :	ml
			FECHA :	

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA M. DE O.)	%MO	$ 20,294.00	10.0	$ 2,029.00	
				Sub-Total	$ 2,029.00

II. MATERIALES EN OBRA


Descripción	Desperdicio	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Cable Cu #10 THWN		und	$ 3,750.00	2.00	$ 7,500.00	
CABLE CALIBRE 12		ml	$ 2,750.00	1.00	$ 2,750.00	
					Sub-Total	$ 10,250.00

III. TRANSPORTES

Material	UND	CANTIDAD	REND.	Tarifa/ HR	Valor-Unit.	
					0.00	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Vlr Día Integral	Rendimiento	Valor-Unit.	
Oficial Electricista	1	DIA	$ 193,558.67	15.00	$ 12,904.00	
AYUDANTE	1	DIA	$ 110,854.02	15.0	$ 7,390.00	
					Sub-Total	$ 20,294.00



R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON

Total Costo Directo		$ 32,573.00
AIU	**35%**	$ 11,400.55
Valor Unitario Total		$ 43,973.55

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARTE ELECTRICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LOS LAURELES, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			
ITEM:	4.4	Suministro e instalación de subacometida en cable calibre 1#12F + 1#12N + 1#12T	UNIDAD :	ml
			FECHA :	

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA M. DE O.)	%MO	$ 17,907.00	10.0	$ 1,791.00	
				Sub-Total	$ 1,791.00

II. MATERIALES EN OBRA


Descripción	Desperdicio	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Cable Cu #12 libre de halogenos		und	$ 2,750.00	3.00	$ 8,250.00	
-					$ -	
					Sub-Total	$ 8,250.00

III. TRANSPORTES

Material	UND	CANTIDAD	REND.	Tarifa/ HR	Valor-Unit.	
					0.00	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Vlr Día Integral	Rendimiento	Valor-Unit.	
Oficial Electricista	1	DIA	$ 193,558.67	17	$ 11,386.00	
AYUDANTE	1	DIA	$ 110,854.02	17	$ 6,521.00	
					Sub-Total	$ 17,907.00



R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON

Total Costo Directo		$ 27,948.00
AIU	**35%**	$ 9,781.80
Valor Unitario Total		$ 37,729.80

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARTE ELECTRICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LOS LAURELES, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			
ITEM:	4.5	Desmantelamiento de instalaciones electricas internas incluye desmonte de tablero de medidor	UNIDAD :	Und
			FECHA :	

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA M. DE O.)	%MO	$ 296,619.00	20.0	$ 14,831.00	
PULIDORA		$ 49,980.00	2.0	$ 24,990.00	
ESCALERA DE TIJERAS		$ 80,000.00	2	$ 40,000.00	
				Sub-Total	$ 79,821.00

II. MATERIALES EN OBRA


Descripción	Desperdicio	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

III. TRANSPORTES

Material	UND	CANTIDAD	REND.	Tarifa/ HR	Valor-Unit.	
					0.00	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Vlr Día Integral	Rendimiento	Valor-Unit.	
Oficial Electricista	1	DIA	$ 193,558.67	1	$ 138,256.00	
AYUDANTE	2	DIA	$ 110,854.02	1	$ 158,363.00	
					Sub-Total	$ 296,619.00



R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON

Total Costo Directo		$ 376,440.00
AIU	**35%**	$ 131,754.00
Valor Unitario Total		$ 508,194.00

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARTE ELECTRICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LOS LAURELES, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			
ITEM:	4.6	Desmantelamiento de instalaciones electricas internas incluye desmonte de, tablero de distribucion,	UNIDAD :	Und
			FECHA :	

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA M. DE O.)	%MO	$ 244,274.00	10.0	$ 24,427.00	
PULIDORA		$ 49,980.00	10.0	$ 4,998.00	
ESCALERA DE TIJERAS		$ 80,000.00	10	$ 8,000.00	
				Sub-Total	$ 37,425.00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Desperdicio	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

III. TRANSPORTES

Material	UND	CANTIDAD	REND.	Tarifa/ HR	Valor-Unit.	
					0.00	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Vlr Día Integral	Rendimiento	Valor-Unit.	
Oficial Electricista	1	DIA	$ 193,558.67	1.7	$ 113,858.00	
AYUDANTE	2	DIA	$ 110,854.02	1.7	$ 130,416.00	
					Sub-Total	$ 244,274.00



R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON

Total Costo Directo		$ 281,699.00
AIU	**35%**	$ 98,594.65
Valor Unitario Total		$ 380,293.65

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARTE ELECTRICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LOS LAURELES, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			
ITEM:	4.7	Desmantelamiento de instalaciones electricas internas incluye desmonte de cableado, luminarias, tomacorrientes y demas	UNIDAD :	Und
			FECHA :	

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA M. DE O.)	%MO	$ 1,483,095.00	3.0	$ 494,365.00	
ESCALERA DE TIJERA		$ 80,000.00	2.0	$ 40,000.00	
TALADRO INALAMBRICO		$ 70,000.00	2	$ 35,000.00	
				Sub-Total	$ 569,365.00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Desperdicio	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

III. TRANSPORTES

Material	UND	CANTIDAD	REND.	Tarifa/ HR	Valor-Unit.	
					0.00	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Vlr Día Integral	Rendimiento	Valor-Unit.	
Oficial Electricista	1	DIA	$ 193,558.67	0.3	$ 691,281.00	
AYUDANTE	2	DIA	$ 110,854.02	0.3	$ 791,814.00	
					Sub-Total	$ 1,483,095.00



R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON

Total Costo Directo		$ 2,052,460.00
AIU	**35%**	$ 718,361.00
Valor Unitario Total		$ 2,770,821.00

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARTE ELECTRICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LOS LAURELES, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			
ITEM:	4.8	Pintura Vinilo Tipo I sobre muros interiores	UNIDAD :	m2
			FECHA :	

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA M. DE O.)	%MO	$ 9,077.00	1.0	$ 9,077.00	
				Sub-Total	$ 9,077.00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Desperdicio	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Pintura Vinilo tipo 1	5%	GALON	$ 60,000.00	0.30	$ 18,900.00	
					Sub-Total	$ 18,900.00

III. TRANSPORTES

Material	UND	CANTIDAD	REND.	Tarifa/ HR	Valor-Unit.	
					0.00	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Vlr Día Integral	Rendimiento	Valor-Unit.	
Oficial	1	DIA	$ 193,558.67	45.8	$ 4,231.00	
AYUDANTE	2	DIA	$ 110,854.02	45.8	$ 4,846.00	
					Sub-Total	$ 9,077.00



R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON

Total Costo Directo		$ 37,054.00
AIU	**35%**	$ 12,968.90
Valor Unitario Total		$ 50,022.90

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARTE ELECTRICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LOS LAURELES, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			
ITEM:	4.9	Plastiestuco sobre muro	UNIDAD :	m2
			FECHA :	

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA M. DE O.)	%MO	$ 9,657.00	3.0	$ 3,219.00	
				Sub-Total	$ 3,219.00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Desperdicio	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Estuco	5%	KG	$ 4,000.00	2.00	$ 8,400.00	
Lija		UND	$ 2,500.00	0.18	$ 450.00	
					Sub-Total	$ 8,850.00

III. TRANSPORTES

Material	UND	CANTIDAD	REND.	Tarifa/ HR	Valor-Unit.	
					0.00	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Vlr Día Integral	Rendimiento	Valor-Unit.	
Oficial	1	DIA	$ 193,558.67	43.0	$ 4,501.00	
AYUDANTE	2	DIA	$ 110,854.02	43.0	$ 5,156.00	
					Sub-Total	$ 9,657.00



R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON

Total Costo Directo		$ 21,726.00
AIU	**35%**	$ 7,604.10
Valor Unitario Total		$ 29,330.10