SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

AUTORIZA LA CONTRATACIÓN

OBJETO: "Prestar los servicios de control integral de plagas, de poda, mantenimiento de extintores, lavado, limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, incluyendo la toma de muestras y el análisis de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del agua, para la sede principal y las sedes alternas adscritas al CIGEC, conforme a la normatividad sanitaria vigente".

PRESUPUESTO OFICIAL: El valor estimado del (de los) contrato(s) será hasta por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($281.972.586). IVA incluido, cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, costos directos e indirectos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal o de carácter legal.

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS

Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el anexo técnico del proceso, el cual hace parte integral del presente documento.

Ítem	CÓDIGO UNSPSC	Descripción	Unid. de Medida	Cant.
A		**PODA DE ARBOLES ESPECIES MAYORES A 5 METROS**		
1		**Sede Principal del Centro de Innovación y Gestión Empresarial y Cultural "ubicado en la carrera 19 entre calles 14 y 15 esquina- Valledupar**		
1.1	70111503	Servicio de poda de árboles con altura superior a 5 metros mediante el uso de sistemas elevadores como carro canasta, B26camión, grúa, etc., de acuerdo con el inventario presentado. INCLUYE: Retiro de materiales vegetales, Aplicación de cicatrizante. Frecuencia de mantenimiento: Anual	UN	36
2		**Subsede de Emprendimiento y Formación Cultural ubicada en la Calle 39 No. 5 – 170, barrio Panamá de Valledupar**		
2.1	70111503	Servicio de poda de árboles con altura superior a 5 metros mediante el uso de sistemas elevadores como carro canasta, B26 camión, grúa, etc., de acuerdo con el inventario presentado. INCLUYE: Retiro de materiales vegetales, Aplicación de cicatrizante. Frecuencia de mantenimiento: Anual	UN	34
3		**Subsede de Centro de Desarrollo Vecinal – CDV ubicada en Carrera 30a No. 18a-73 de Valledupar**		
3.1	70111503	Servicio de poda de árboles con altura superior a 5 metros mediante el uso de sistemas elevadores como carro canasta, B26camión, grúa, etc., de acuerdo con el inventario presentado. INCLUYE: Retiro de materiales vegetales, Aplicación de cicatrizante. Frecuencia de mantenimiento: Anual	UN	22
B		**MANTENIMIENTO ZONAS VERDES JARDINES**		
4.		**Sede Principal del Centro de Innovación y Gestión Empresarial y Cultural "ubicado en la carrera 19 entre calles 14 y 15 esquina- Valledupar**		
4.1	70111706	Servicio de poda de árboles (de hasta 5 metros de altura) y arbustos; y mantenimiento general de zonas verdes y jardines que incluye: corte de maleza, podas, desbroces, perfilados o escarificados, limpieza, abono, riego, tratamientos fitosanitarios y resiembra de plantas de ornatos. El servicio finaliza con la recolección, transporte y disposición final de residuos vegetales. (Area a intervenir: área entre el costado norte del ambiente de Mecánica Automotriz y la calle 14) - A realizar en 3 eventos en el año-	M2	600
5		**Subsede de Emprendimiento y Formación Cultural ubicada en la Calle 39 No. 5 – 170, barrio Panamá de Valledupar**		
5.2	70111706	Poda de Cesped con guadaña INCLUYE: Retiro de material vegetal sobrante. Frecuencia de mantenimiento: - A realizar en 3 eventos en el año-	M2	21.000
5.3	70111706	Servicio de poda de árboles (de hasta 5 metros de altura) y arbustos; y mantenimiento general de zonas verdes y jardines que incluye: corte de maleza, podas, desbroces, perfilados o escarificados, limpieza, abono, riego, tratamientos fitosanitarios y resiembra de plantas de ornatos. El servicio finaliza con la recolección, transporte y disposición final de residuos vegetales. Frecuencia de mantenimiento: - A realizar en 3 eventos en el año-	M2	11.400
6		**Subsede de Centro de Desarrollo Vecinal – CDV ubicada en Carrera 30a No. 18a-73 de Valledupar**		

Ítem	CÓDIGO UNSPSC	Descripción	Unid. de Medida	Cant.
6.1	70111706	Servicio de poda de árboles (de hasta 5 metros de altura) y arbustos; y mantenimiento general de zonas verdes y jardines que incluye: corte de maleza, podas, desbroces, perfilados o escarificados, limpieza, abono, riego, tratamientos fitosanitarios y resiembra de plantas de ornatos. El servicio finaliza con la recolección, transporte y disposición final de residuos vegetales. Frecuencia de mantenimiento: - A realizar en 3 eventos en el año-	M2	1.500
7		**Subsede estación de apoyo y salvamiento minero – La Jagua de Ibiríco ubicada en Carretera Via la Palmita Km 1-39 de Valledupar.**		
7.1	70111706	Poda de Cesped con guadaña INCLUYE: Retiro de material vegetal sobrante. Frecuencia de mantenimiento: - A realizar en 3 eventos en el año-	M2	13.725
7.2	70111706	Servicio de poda de árboles (de hasta 5 metros de altura) y arbustos; y mantenimiento general de zonas verdes y jardines que incluye: corte de maleza, podas, desbroces, perfilados o escarificados, limpieza, abono, riego, tratamientos fitosanitarios y resiembra de plantas de ornatos. El servicio finaliza con la recolección, transporte y disposición final de residuos vegetales. Frecuencia de mantenimiento: - A realizar en 3 eventos en el año-	M2	5.700
C.		**CONTROL DE PLAGAS**		
8		**Subsede de Emprendimiento y Formación Cultural ubicada en la Calle 39 No. 5 – 170, barrio Panamá de Valledupar**		
8.1	72102103	Fumigación por el sistema de aspersión, nebulización con productos ecológicos contra insectos en general (voladores, rastreros y comején) Desratización para el control de las diferentes especies de ratas y ratones. Inclye la instalacion de 10 cajas cebaderascajas cebaderas y recambio de rotencididas a los 15 dias de instalación Control de Murciélagos y limpieza de excrementos y control de madrigueras. Aplicar Control directo de plaga por el método químico, para las plagas; Zancudos, Arácnidos, Termitas, Polillas, Ácaros, Alacrán, Hormigas, Cucarachas y Moscas, utilizando insecticidas. Frecuencia de mantenimiento: - A realizar en 3 eventos en el año-	M2	8.952
9		**Subsede de Centro de Desarrollo Vecinal – CDV ubicada en Carrera 30a No. 18a-73 de Valledupar**		
9.1	72102103	Fumigación por el sistema de aspersión, nebulización con productos ecológicos contra insectos en general (voladores, rastreros y comején). Desratización para el control de las diferentes especies de ratas y ratones. Inclye la instalacion de 10 cajas cebaderas. Control de Murciélagos y limpieza de excrementos y control de madrigueras. Aplicar Control directo de plaga por el método químico, para las plagas; Zancudos, Arácnidos, Termitas, Polillas, Ácaros, Alacrán, Hormigas, Cucarachas y Moscas, utilizando insecticidas. Frecuencia de mantenimiento: - A realizar en 3 eventos en el año-	M2	8.904
10.		**Sede Centro Biotecnológico del Caribe ubicada en Carretera Via a la Paz Km 7-100 de Valledupar**		
10.1	72102103	Fumigación por el sistema de aspersión, nebulización con productos ecológicos contra insectos en general (voladores, rastreros y comején). Desratización para el control de las diferentes especies de ratas y ratones. Inclye la instalacion de 10 cajas cebaderas. Control de Murciélagos y limpieza de excrementos y control de madrigueras. Aplicar Control directo de plaga por el método químico, para las plagas; Zancudos, Arácnidos, Termitas, Polillas, Ácaros, Alacrán, Hormigas, Cucarachas y Moscas, utilizando insecticidas. Frecuencia de mantenimiento: - A realizar en 3 eventos en el año-	M2	9.300
11.		**Subsede Bosconia ubicada en Carrera 14 No. 20-04 Barrio Villa Estadio del Municipio Bosconia**		
11.1	72102103	Fumigación por el sistema de aspersión, nebulización con productos ecológicos contra insectos en general (voladores, rastreros y comején). Desratización para el control de las diferentes especies de ratas y ratones. Inclye la instalacion de 10 cajas cebaderas. Control de Murciélagos y limpieza de excrementos y control de madrigueras. Aplicar Control directo de plaga por el método químico, para las plagas; Zancudos, Arácnidos, Termitas, Polillas, Ácaros, Alacrán, Hormigas, Cucarachas y Moscas, utilizando insecticidas. Frecuencia de mantenimiento: - A realizar en 3 eventos en el año-	M2	7.056
12.		**Subsede estación de apoyo y salvamiento minero – La Jagua de Ibiríco ubicada en Carretera Via la Palmita Km 1-39 de Valledupar.**		
12.1	72102103	Fumigación por el sistema de aspersión, nebulización con productos ecológicos contra insectos en general (voladores, rastreros y comején). Desratización para el control de las diferentes especies de ratas y ratones. Incluye la instalacion de 10 cajas cebaderas, recambio y monitoteo. Control de Murciélagos y limpieza de excrementos y control de madrigueras. Aplicar Control directo de plaga por el método químico, para las plagas; Zancudos, Arácnidos, Termitas, Polillas, Ácaros, Alacrán, Hormigas, Cucarachas y Moscas, utilizando insecticidas. Frecuencia de mantenimiento: - A realizar en 3 eventos en el año-	M2	8.724

Ítem	CÓDIGO UNSPSC	Descripción	Unid. de Medida	Cant.
D.		**LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES**		
13.		**Sede Principal del Centro de Innovación y Gestión Empresarial y Cultural "ubicado en la carrera 19 entre calles 14 y 15 esquina- Valledupar**		
13.1	72154055	Lavado y desinfección de tanque de almacenamiento de agua de la sede CIGEC principal con las siguientes características: Tanque subterráneo con capacidad 200 m3 el tanque subterráneo cuenta con escaleras metálicas para el descenso y ascenso del mismo. Análisis de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos mediante laboratorio acreditado que cuente con la capacidad certificadora para dicho fin garantizando el cumplimiento de los establecido en la Resolución 2115 de 2007 luego de cinco (05) días hábiles de ejecutadas las actividades. Frecuencia de mantenimiento: - A realizar en 2 eventos en el año-	M3	400
14.		**Subsede de Emprendimiento y Formación Cultural ubicada en la Calle 39 No. 5 – 170, barrio Panamá de Valledupar**		
14.1	72154055	Lavado y desinfección de tanque de almacenamiento de agua de la Subsede de Emprendimiento y Formación Cultrural adscrita al CIGEC con las siguientes características: Tanque subterráneo con capacidad 120 m3 el tanque subterráneo cuenta con escaleras metálicas para el descenso y ascenso del mismo. Análisis de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos mediante laboratorio acreditado que cuente con la capacidad certificadora para dicho fin garantizando el cumplimiento de los establecido en la Resolución 2115 de 2007 luego de cinco (05) días hábiles de ejecutadas las actividades. Frecuencia de mantenimiento: - A realizar en 2 eventos en el año-	M3	240
15.		**Subsede estación de apoyo y salvamiento minero – La Jagua de Ibiríco ubicada en Carretera Via la Palmita Km 1-39 de Valledupar.**		
15.1	72154055	Lavado y desinfección de tanque de almacenamiento de agua de la Subsede de Emprendimiento y Formación Cultrural adscrita al CIGEC con las siguientes características: Tanque subterráneo con capacidad 60 m3 el tanque subterráneo cuenta con escaleras metálicas para el descenso y ascenso del mismo. Análisis de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos mediante laboratorio acreditado que cuente con la capacidad certificadora para dicho fin garantizando el cumplimiento de los establecido en la Resolución 2115 de 2007 luego de cinco (05) días hábiles de ejecutadas las actividades. Frecuencia de mantenimiento: - A realizar en 2 eventos en el año-	M3	120
16.		**Subsede Bosconia ubicada en Carrera 14 No. 20-04 Barrio Villa Estadio del Municipio Bosconia**		
16.1	72154055	Lavado y desinfección de tanque de almacenamiento de agua de la Subsede de Emprendimiento y Formación Cultrural adscrita al CIGEC con las siguientes características: Tanque subterráneo con capacidad 35 m3 el tanque subterráneo cuenta con escaleras metálicas para el descenso y ascenso del mismo. Análisis de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos mediante laboratorio acreditado que cuente con la capacidad certificadora para dicho fin garantizando el cumplimiento de los establecido en la Resolución 2115 de 2007 luego de cinco (05) días hábiles de ejecutadas las actividades. Frecuencia de mantenimiento: - A realizar en 2 eventos en el año-	M3	70
E.		**EXTINTORES**		
17		**Sede Principal del Centro de Innovación y Gestión Empresarial y Cultural "ubicado en la carrera 19 entre calles 14 y 15 esquina- Valledupar**		
17.1	46191601	Extintor de CO2 capacidad 10 lb	UN	2
17.2	46191601	Extintor de F500 capacidad 10 lts	UN	1
18.		**Subsede de Emprendimiento y Formación Cultural ubicada en la Calle 39 No. 5 – 170, barrio Panamá de Valledupar**		
18.1	46191601	Extintor de CO2 capacidad 10 lb	UN	2
18.2	46191601	Extintor de F500 capacidad 10 lts	UN	1
18.3	46191601	Extintor ABC CAPACIDAD 10 LB	UN	5
18.4	72101516	Recarga de extintor A CAPACIDAD 2,5 GL	UN	1
18.5	72101516	Recarga de extintor ABC CAPACIDAD 10 LB	UN	19
18.6	72101516	Recarga de Extintor ABC CAPACIDAD 20 LB	UN	1
18.7	72101516	Recarga de extintor K CAPACIDAD 10 LB	UN	3
19.		**Subsede de Centro de Desarrollo Vecinal – CDV ubicada en Carrera 30a No. 18a-73 de Valledupar**		
19.1	46191601	Extintor de CO2 capacidad 10 lb	UN	2
19.2	46191601	Extintor de F500 capacidad 10 lts	UN	1
19.3	46191601	Extintor ABC CAPACIDAD 10 LB	UN	3
19.4	72101516	Recarga de Extintor ABC CAPACIDAD 20 LB	UN	1
19.5	72101516	Recarga de Extintor ABC CAPACIDAD 10 LB	UN	13
19.6	72101516	Recarga de extintor A CAPACIDAD 2,5 GL	UN	1
20.		**Sede Centro Biotecnológico ubicada en Carretera Via a la Paz Km 7-100 de Valledupar**		

Ítem	CÓDIGO UNSPSC	Descripción	Unid. de Medida	Cant.
20.1	46191601	Extintor ABC CAPACIDAD 10 LB	UN	5
20.2	46191601	Extintor F500 CAPACIDAD 10 LTS	UN	1
20.3	72101516	Recarga de extintor CO2 CAPACIDAD 10 LB	UN	1
20.4	72101516	Recarga de extintor ABC CAPACIDAD 10 LB	UN	5
21.		**Subsede Bosconia ubicada en Carrera 14 No. 20-04 Barrio Villa Estadio del Municipio Bosconia**		
21.1	46191601	Extintor ABC CAPACIDAD 10 LB	UN	5
21.2	46191601	Extintor F500 CAPACIDAD 10 LTS	UN	1
21.3	46191601	Extintor CO2 CAPACIDAD 10 LB	UN	1
21.4	72101516	Recarga de extintor A CAPACIDAD 2,5 GL	UN	9
21.5	72101516	Recarga de extintor ABC CAPACIDAD 10 LB	UN	5
22.		**Subsede estación de apoyo y salvamiento minero – La Jagua de Ibiríco ubicada en Carretera Via la Palmita Km 1-39 de Valledupar.**		
22.1	46191601	Extintor CO2 CAPACIDAD 10 LB	UN	1
22.2	46191601	Extintor F500 CAPACIDAD 10 LTS	UN	1
22.3	46191601	Extintor ABC CAPACIDAD 10 LB	UN	3
22.4	72101516	Recarga de extintor K CAPACIDAD 10 LB	UN	2
22.5	72101516	Recarga de extintor A CAPACIDAD 2,5 GL	UN	3
22.6	72101516	Recarga de extintor CO2 CAPACIDAD 10 LB	UN	2
22.7	72101516	Recarga de extintor ABC CAPACIDAD 10 LB	UN	10
23.		**Subsede Tecnoacademia Codazzi**		
23.1	46191601	Extintor CO2 CAPACIDAD 10 LB	UN	3
23.2	46191601	Extintor F500 CAPACIDAD 10 LTS	UN	1
23.3	46191601	Extintor ABC CAPACIDAD 10 LB	UN	2
23.4	72101516	Recarga de extintor ABC CAPACIDAD 5 LB	UN	10

PLAZO: El término de ejecución del negocio jurídico será cinco (5) meses. El plazo se contabilizará a partir del inicio de la ejecución contractual en la plataforma SECOP 2, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, expedición de Registro presupuestal y aprobación de la garantía única, sin exceder el 31 de diciembre de 2026.

RECURSOS: Para respaldar el compromiso que resulte del proceso se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 8926 de 2026-03-18.

Se expide en Valledupar – Cesar, 12 de junio de 2026.

Firmado digitalmente por EUDES DE JESUS ZAPATA SANJUAN
Fecha: 2026.06.17 09:41:46 -05'00'

EUDES DE JESUS ZAPATA SANJUAN
Director (e) SENA Regional Cesar

Proyectó área jurídica: Hugo Peñaranda Cotes – Profesional G2 CIGEC
Revisó: Yoislin Palacio Conde, Abogada contratista del Despacho