Código	CCE-EICP-F	Versión	1

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

MUNICIPIO DE PUERTO RICO - DEPARTAMENTO DE CAQUETA

Nº	ITEM	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	V. TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				"MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE PUERTO RICO CAQUETA"				
				1. MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE PUERTO RICO CAQUETA				
				1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA				$ 3.815.317,00
1	1.1.1	x		Suministro e instalación de puerta	UND	1,00	$ 3.815.317,00	$ 3.815.317,00
2	PINTURAS							$ 66.150.587,00
2	2.1.1	x		Pintura Vinilo Tipo 2 para Interiores (3 Manos)	M2	1.530,86	$ 29.606,00	$ 45.322.745,00
3	2.1.2	X		Pintura Tipo 1 para Exteriores (3 Manos)	M2	349,93	$ 35.589,00	$ 12.453.495,00
4	2.1.3	x		Pintura Estructura Metalica	M2	213,96	$ 39.140,00	$ 8.374.347,00
							SUBTOTAL	$ 69.965.904,00
							TOTAL OBRAS	$ 69.965.904,00

ADMINISTRACION	30%
IMPREVISTOS	0%
UTILIDAD	5%
VALOR AIU	35%
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ 69.965.904,00

Elaborado y revisado por:

DANA MARCELA CALDERON ORDOÑEZ
Apoyo Profesional

MARIA STHEPANIE MEDINA GARCIA
Secretaria de Planeación e Infraestructura y de las Tic s

FECHA	DD	MM	AA
	25	5	2026

Código [illegible] Versión [illegible]

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA DE PUERTO RICO

"MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE PUERTO RICO CAQUETA"

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSION			
PAGINA	1	DE	1

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

FECHA	DD	MM	AA
	25	5	2026

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.1.1	Suministro e instalación de puerta	UND	1.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (10% DE M.O.)					$ 2.378,00
				SUBTOTAL $	$ 2.378,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	Vr. UNITARIO
Suministro e instalacion de puerta de 1.40 x 2.00m (incluye todos lo necesesario para su correcta instalacion)	UND	1,00	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00
			SUBTOTAL $	2.800.000,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
M.O ALB. 2 AYUDANTES	$ 116.728,00	163,00%	$ 190.266,64	8,00	$ 23.783,00
				SUBTOTAL $	$ 23.783,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 2.826.161,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	30%	$ 847.848,00
IMPREVISTOS		
UTILIDAD	5%	$ 141.308,00
		SUBTOTAL $ $ 989.156,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $ $ 3.815.317,00

Elaborado y revisado por:

DANA MARCELA CALDERON
Apoyo Profesional

MARIA STHEFANIE MEDINA GARCIA
Secretaria de Planeación e Infraestructura y de las Tic's

Codigo	GCE-FICP-FM-47	Version	0

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA DE PUERTO RICO

"MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE PUERTO RICO CAQUETA"

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSION			
PAGINA	1	DE	1

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

FECHA	DD	MM	AA
	25	5	2026

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2.1.1	Pintura Vinilo Tipo 2 para Interiores (3 Manos)	UND	1.530,86

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (10% DE M.O.)					$ 1.464,00
				SUBTOTAL $	$ 1.464,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PINTURA VINILO TIPO 2 PARA INTERIORES (3 MANOS)	GL	0,05	$ 105.000,00	$ 5.250,00
RODILLO 9"	UNIDAD	0,03	$ 15.000,00	$ 450,00
CINTA DE ENMASCARAR MULTIPROPOSITO 40mtx 18mm	UNIDAD	0,01	$ 13.000,00	$ 130,00
			SUBTOTAL $	$ 5.830,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
M.O ALB. 2 AYUDANTES	$ 116.728,00	163,00%	$ 190.266,64	13,00	$ 14.636,00
				SUBTOTAL $	$ 14.636,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 21.930,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	30%	$ 6.579,00	
IMPREVISTOS			
UTILIDAD	5%	$ 1.097,00	
		SUBTOTAL $	$ 7.676,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 29.606,00

Elaborado y revisado por:

DANA MARCELA CALDERON
Apoyo Profesional

MARIA STHEFANIE MEDINA GARCIA
Secretaria de Planeación e Infraestructura y de las Tic's

Código	GCS-FICP-FM-4	Versión	1

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA DE PUERTO RICO

"MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE PUERTO RICO CAQUETA"

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSION			
PAGINA	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	25	5	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2.1.2	Pintura Tipo 1 para Exteriores (3 Manos)	M2	349.93

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/DIA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (10% DE M.O.)					$ 1.586,00
				SUBTOTAL $	$ 1.586,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PINTURA TIPO 1 PARA EXTERIORES 3 MANOS	GL	0,06	$ 139.000,00	$ 8.340,00
RODILLO 9"	UNIDAD	0,03	$ 15.000,00	$ 450,00
CINTA DE ENMASCARAR MULTIPROPOSITO 40mx 18mm	UNIDAD	0,01	$ 13.000,00	$ 130,00
			SUBTOTAL $	$ 8.920,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
M.O ALB. 2 AYUDANTES	$ 116.728,00	163,00%	$ 190.266,64	12,00	$ 15.856,00
				SUBTOTAL $	$ 15.856,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 26.362,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	30%	$ 7.909,00
IMPREVISTOS		
UTILIDAD	5%	$ 1.318,00
		SUBTOTAL $ $ 9.227,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $ $ 35.589,00

Elaborado y revisado por:

DANA MARCELA CALDERON
Apoyo Profesional

MARIA STHEFANIE MEDINA GARCIA
Secretaria de Planeación e Infraestructura y de las Tic´s

Código	COD-SOPM-47	Versión	1

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA DE PUERTO RICO

"MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE PUERTO RICO CAQUETA"

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN			
PÁGINA	1	DE	1

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

FECHA	DD	MM	AA
	25	5	2026

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2.1.3	Pintura Estructura Metalica	M2	213.96

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (10% DE M.O.)					$ 1.586,00
				SUBTOTAL $	$ 1.586,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	Vr. UNITARIO
PINTURA EN ACEITE	GL	0,08	$ 138.000,00	$ 11.040,00
TINER	GL	0,01	$ 29.000,00	$ 290,00
BROCHA CERDA 3"	UNIDAD	0,02	$ 11.000,00	$ 220,00
			SUBTOTAL $	$ 11.550,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
M.O ALB. 2 AYUDANTES	$ 116.728,00	163,00%	$ 190.260,64	12,00	$ 15.856,00
				SUBTOTAL $	$ 15.856,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 28.992,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION			
IMPREVISTOS	30%	$ 8.698,00	
UTILIDAD			
	5%	$ 1.450,00	
		SUBTOTAL $	$ 10.148,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 39.140,00

Elaborado y revisado por:

DANA MARCELA CALDERON
Apoyo Profesional

MARIA STHEFANIE MEDINA GARCIA
Secretaria de Planeación e Infraestructura y de las Tic´s

"MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE PUERTO RICO CAQUETA"

DEPARTAMENTO	HOJA	1	DE	1
CAQUETÁ	MUNICIPIO: PUERTO RICO			

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

DESCRIPCIÓN	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA
Suministro e instalación de puerta	1.1.1	UND	1,00	25/05/2026

ÁREA PARA DIBUJO

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
OFICINA DE PLANEACION		1,40	2,00	1,00	2,80
				TOTAL	2,80

Elaborado y revisado por:

DANA MARCELA CALDERON
Apoyo Profesional

MARIA STHEFANIE MEDINA GARCIA
Secretaria de Planeación e Infraestructura y de las Tic´s

"MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE PUERTO RICO CAQUETA"

DEPARTAMENTO	HOJA	1	DE	1
CAQUETÁ	MUNICIPIO: PUERTO RICO			

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

DESCRIPCIÓN	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA
Pintura Vinilo Tipo 2 para Interiores (3 Manos)	2.1.1	M2	1.530,86	25/05/2026

ÁREA PARA DIBUJO

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
INTERIOR ALCALDIA					1.530,86
TOTAL					1.530,86

Elaborado y revisado por:

DANA MARCELA CALDERON
Apoyo Profesional

MARIA STHEFANIE MEDINA GARCIA
Secretaria de Planeación e Infraestructura y de las Tic´s

"MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE PUERTO RICO CAQUETA"

DEPARTAMENTO	HOJA	1	DE	1
CAQUETÁ	MUNICIPIO			
	PUERTO RICO			

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

DESCRIPCIÓN	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA
Pintura Tipo 1 para Exteriores (3 Manos)	2.1.2	M2	349,93	25/05/2026

ÁREA PARA DIBUJO	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
	EXTERIO ALACALDIA		20,85	6,40	1,00	133,44
			-1,84	1,20	10,00	-22,08
			-1,98	1,84	3,00	-10,93
			4,50	6,40	1,00	28,80
			-1,82	2,91	1,00	-5,30
			1,00	6,40	1,00	6,40
			5,51	6,40	1,00	35,26
			6,18	6,40	1,00	39,55
			3,46	6,40	1,00	22,14
			8,72	6,40	1,00	55,81
			2,46	6,40	1,00	15,74
			-1,82	1,92	1,00	-3,49
			-1,82	2,00	1,00	-3,64
			-1,18	1,84	5,00	-10,86
			-1,98	1,84	2,00	-7,29
			-1,98	2,80	4,00	-22,18
			1,46	6,80	1,00	9,93
			8,73	6,80	1,00	59,36
			4,30	6,80	1,00	29,24
					TOTAL	349,93

Elaborado y revisado por:

DANA MARCELA CALDERON
Apoyo Profesional

MARIA STHEFANIE MEDINA GARCIA
Secretaria de Planeación e Infraestructura y de las Tic´s

"MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE PUERTO RICO CAQUETA"

DEPARTAMENTO	HOJA	1	DE	1
CAQUETÁ	MUNICIPIO: PUERTO RICO			

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

DESCRIPCIÓN	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA
Pintura Estructura Metalica	2.1.3	M2	213,96	25/05/2026

ÁREA PARA DIBUJO	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
	ALCALDIA MUNICIPAL - ESTRUCTURA METALICA		1,17	1,85	8,00	17,32
			1,98	1,86	8,00	29,46
			1,20	1,87	12,00	26,93
			2,06	2,56	4,00	21,09
			2,05	2,94	2,00	12,05
			1,20	1,87	8,00	17,95
			2,00	1,87	8,00	29,92
			2,06	2,94	4,00	24,23
			1,17	1,87	16,00	35,01
					TOTAL	213,96

Elaborado y revisado por:

DANA MARCELA CALDERON
Apoyo Profesional

MARIA STHEFANIE MEDINA GARCIA
Secretaria de Planeación e Infraestructura y de las Tic´s