

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS VÍAS

3. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
ITEM: 3.4. EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 KM)

PROVINCIA: UBATE ESPECIFICACIÓN: INV 465.1-07
 MUNICIPIO: Simijaca UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
CORTADORA DE PAVIMENTO	H	93.265,00	2,00	46.632,50	
COMPRESOR DE 250 CPM	H	155.951,00	3,00	51.983,67	
MARTILLO DEMOLEDOR 60 LB	H	17.588,00	3,00	5.862,67	
VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA (RANA)	D	185.713,00	3,00	61.904,33	
HERRAMIENTA MENOR	GL	1.186,72	7,00	169,53	
Sub-Total					\$ 166.552,70

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Sub-Total					\$ 0,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
MATERIAL DESMONTADO	1,30	5,00	6,50	1.823,00	11.849,50	
Sub-Total					\$ 11.849,50	

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (6) AA	455.235,00	200,00%	910.470,00	48,00	18.968,13	
OFICIAL (1) AA	114.392,00	200,00%	228.784,00	48,00	4.766,33	
Sub-Total					\$ 23.734,46	

Total Costo Directo **\$ 202.137**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS VÍAS

2
ITEM: 2.9. EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA
DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

PROVINCIA:
MUNICIPIO:

UBATE
Simijaca

ESPECIFICACIÓN: INV 600.1-07
UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
RETROEXCAVADORA 75 HP	H	164.614,00	20,00	8.230,70	
Sub-Total					\$ 8.230,70

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
DERECHO A BOTADERO	M3	7.798,00	1,00	7.798,00	
Sub-Total					\$ 7.798,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
MATERIAL EXCAVADO	1,30	5,00	6,50	1.823,00	11.849,50	
Sub-Total						\$ 11.849,50

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL (1) AA	114.392,00	200,00%	228.784,00	200,00	1.143,92	
AYUDANTE (1) AA	75.873,00	200,00%	151.746,00	200,00	758,73	
Sub-Total						\$ 1.902,65

Total Costo Directo **\$ 29.781**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS VÍAS

3. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
ITEM: 3.3. BASE GRANULAR

PROVINCIA:
MUNICIPIO:

UBATE
Simijaca

ESPECIFICACIÓN: INV 330.1-07
UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
MOTONIVELADORA 120 HP	H	207.934,00	20,00	10.396,70	
CARROTANQUE DE AGUA 10000 LITROS	H	149.084,00	20,00	7.454,20	
VIBROCOMPACTADOR 8 TON	H	155.951,00	20,00	7.797,55	
Sub-Total					\$ 25.648,45

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
BASE GRANULAR	M3	47.800,00	1,30	62.140,00	
Sub-Total					\$ 62.140,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
TRANS. BASE	1,30	26,00	33,8	1.823,00	61.617,40	
Sub-Total						\$ 61.617,40

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (2) AA	151.745,00	200,00%	303.490,00	100,00	3.034,90	
Sub-Total						\$ 3.034,90

Total Costo Directo

\$ 152.441

		ALCALDÍA MUNICIPIO DE SIMIJACA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA			
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
CAPITULO	2		SUB CAPITULO	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD
2.02	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)				M3
I. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
COMPACTADOR LLANTAS		H	\$ 170.527,00	10,00	\$ 17.052,70
HERRAMIENTA MENOR		GL	\$ 9.618,00	1,00	\$ 9.618,00
SUB TOTAL					\$ 26.670,70
II. MATERIALES					
Descripción		Unidad	Pecio Unitario	Cantidad	Vr. Unitario
MEZCLA ASFALTICO MDC-19		M3	\$ 822.667,00	1,25	\$ 1.028.333,75
EMULSION CRR-2		LT	\$ 5.715,00	13,00	\$ 74.295,00
SUB TOTAL					\$ 1.102.628,75
III. TRANSPORTES					
Material	Vol-peso o cantidad	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario
TRANS.MDC-19	1,25	91,00	113,80	\$ 1.383,86	\$ 157.413,72
SUB TOTAL					\$ 157.413,72
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Unitario
OFICIAL (1) AA	\$ 114.392,00	200%	\$ 228.784,05	15,00	\$ 15.252,27
AYUDANTE (8) AA	\$ 606.980,03	200%	\$ 1.213.960,05	15,00	\$ 80.930,67
SUB TOTAL					\$ 96.182,94
 Sec. Planeacion e Infraestructura ING. JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA M. P. 25202-397434					Costo Directo \$ 1.382.896,11 Ajuste al Peso \$ - Total Costo Directo \$ 1.382.896,11

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS VÍAS

3. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
ITEM: 3.10. MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)

PROVINCIA:
MUNICIPIO:

UBATE
Ubate

ESPECIFICACIÓN: INV 450.2P-07
UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
TERMINADORA DE ASFÁLTO 150 HP	H	316.893,00	15,00	21.126,20	
VIBROCOMPACTADOR 8 TON	H	155.951,00	15,00	10.396,73	
COMPACTADOR LLANTAS	H	170.527,00	15,00	11.368,47	
HERRAMIENTA MENOR	GL	3.227,50	1,00	3.227,50	
Sub-Total					\$ 46.118,90

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19	M3	822.667,00	1,25	1.028.333,75	
Sub-Total					\$ 1.028.333,75

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
TRANS. MDC-19	1,25	52,00	65,0	1.823,00	118.495,00	
Sub-Total						\$ 118.495,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL (1) AA	114.392,00	200,00%	228.784,00	40,00	5.719,60	
AYUDANTE (7) AA	531.108,00	200,00%	1.062.216,00	40,00	26.555,40	
Sub-Total						\$ 32.275,00

Total Costo Directo **\$ 1.225.223**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS VÍAS

3. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
ITEM: 3.6. RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1

PROVINCIA:
MUNICIPIO:

UBATE
Ubate

ESPECIFICACIÓN: INV 421.1-07
UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
IRRIGADOR DE ASFÁLTO	H	131.562,00	500,00	263,12	
COMPRESOR DE 250 CPM	H	155.951,00	500,00	311,90	
HERRAMIENTA MENOR	GL	7,59	7,00	1,08	
Sub-Total					\$ 576,11

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
EMULSIÓN CRR-1	LT	5.715,00	0,42	2.400,30	
Sub-Total					\$ 2.400,30

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						\$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (4) AA	303.490,00	200,00%	606.980,00	4.000,00	151,75	
Sub-Total						\$ 151,75

Total Costo Directo

\$ 3.128

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS URBANISMO

4. ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS
ITEM: 4.13. NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M
(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)

PROVINCIA: UBATE
MUNICIPIO: Simijaca
ESPECIFICACIÓN:
UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	4.435,62	1,00	4.435,62	
Sub-Total					\$ 4.435,62

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
DEMOLICIÓN LADRILLO TOLETE	ML	79.992,00	0,21	16.798,32	
LADRILLO TOLETE RECOCIDO	UN	860,00	90,00	77.400,00	
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO ELABORADO EN OBRA	M3	875.879,00	0,02	17.517,58	
ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI	KG	8.657,00	0,40	3.462,80	
Sub-Total					\$ 115.178,70

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						\$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL (1) AA	114.392,00	200,00%	228.784,00	6,00	38.130,67	
AYUDANTE (2) AA	151.745,00	200,00%	303.490,00	6,00	50.581,67	
Sub-Total						\$ 88.712,33

Total Costo Directo **\$ 208.327**