



MEDELLÍN, 20 DE MAYO 2026

SEÑORES,
I.E JOSE EUSEBIO CARO.
DIR: MEDELLIN
TEL:

CORDIAL SALUDO.

ASUNTO: COTIZACIÓN A TODO COSTO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO PRESENTARLE LA COTIZACIÓN SOLICITADA POR USTEDES.

COTIZACION

DETALLE	CANT	VALOR UNI	VALOR TOTAL
CABLE UTP CAT 6 100% COBLE. POR CARRETA	3	\$750.000	\$2.250.000
PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT6	3	\$280.000	\$840.000
RACK METÁLICO 4U	1	\$350.000	\$350.000
JACK CAT 6.	57	\$9.600	\$547.200
PLUG RJ 45	250	\$1.250	\$312.500
TAPA FACEPLATE DOBLE	25	\$12.900	\$322.500
TAPA FACEPLATE CENCILLO	8	\$11.900	\$95.200
CANALETA METÁLICA 10*4 BLANCA, CON DIVISIÓN.	6	\$147.000	\$882.000
TROQUEL METÁLICO PARA CANALETA 10*4 BLANCA	10	\$28.900	\$289.000
CABLE ELÉCTRICO ROJO #14 POR METROS	15	\$3.500	\$52.500
CABLE ELÉCTRICO BLANCO #14 POR METROS	15	\$3.500	\$52.500
CABLE ELÉCTRICO VERDE #14 POR METROS	15	\$3.500	\$52.500
TUBO EMT DE 3/4"	10	\$32.500	\$325.000
TUBO EMT DE 1/2"	8	\$24.800	\$198.400
UNIÓN EMT DE 1/2"	20	\$1.950	\$39.000
LLEGADA A CAJA EMT DE 1/2"	30	\$1.950	\$58.500
GRAPAS METÁLICA DOBLE OREJA	30	\$850	\$25.500
CLAVIJA ELÉCTRICA 220V 3P +32 AMP CLA32/024 TIERRA 9 H IP44	2	\$160.000	\$320.000
LÁMPARA LED DE TUBO 18V	5	\$78.000	\$390.000
TUBO LED DE 18V	16	\$12.900	\$206.400
CAJA DE SUMINISTROS METÁLICA 12x12	15	\$13.500	\$202.500
CURVA EMT DE 3/4"	2	\$2.150	\$4.300
LLEGADA A CAJA EMT 3/4"	15	\$2.200	\$33.000
UNIÓN EMT 3/4"	15	\$2.200	\$33.000
GRAPAS METÁLICA DOBLE OREJA	20	\$850	\$17.000
TOMA ELECTRICO DOBLE P TIERRA S/PLACA BCO LEVINTON	25	\$9.800	\$245.000
BREKES ELÉCTRICO DE 20A	12	\$25.000	\$300.000
CAJA DE BREAKER DE 4 TACOS HOMOLOGADA CERTIFICADA.	1	\$130.000	\$130.000
CABLE ELÉCTRICO ROJO #10 POR METROS	30	\$9.500	\$285.000
CABLE ELÉCTRICO ROJO #14 POR METROS	15	\$3.500	\$52.500
CABLE ELÉCTRICO BLANCO #14 POR METROS	15	\$3.500	\$52.500
CABLE ELÉCTRICO VERDE #14 POR METROS	15	\$3.500	\$52.500



MATERIAL DE INSTALACIÓN: CINTA AISLANTE, TORNILLOS DE AUTO-PERFORANTES Y DE ENSAMBLE, CHASOS, DISCO DE CORTE.	1	\$400.000	\$400.000
INSTALACIÓN DE RED DE DATOS EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA I.E. DETALLE DE TRABAJO A REALIZAR: INSTALACIÓN DE 10 PUNTOS RED DE DATOS EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN. ✓ INSTALACIÓN DE RACK METÁLICO, CON SUS RESPECTIVAS CONEXIONES ELÉCTRICAS. ✓ INSTALACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICO DONDE SE REQUIERA. ✓ LA RED SE INSTALA CON CANALETA METÁLICA Y TUBERÍA EMT. ✓ REUBICACIÓN DE ESPACIO DE OFICINA.	1	\$2.350.000	\$2.350.000
TRASLADO DE RACK, ADECUACIÓN DE LA SALA DE SISTEMAS CON LA INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA 30 PUNTOS DE LA RED DE DATOS DE LA SALA DE SISTEMAS. ✓ INSTALACIÓN DE RED DE DATOS DE 21 PUNTOS CON CABLEADO ESTRUCTURADO. ✓ PONCHEO DE PATCH PANEL. ✓ INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO REGULADO. ✓ DESMONTE DE LA ESTRUCTURAD DE RED ANTERIOR.	1	\$4.600.000	\$4.600.000
ADECUACIÓN DE LA SALA DE SISTEMAS CON LA INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA 26 PUNTOS DE LA RED DE DATOS DE LA SALA DE SISTEMAS. ✓ PONCHEO DEL RACK PRINCIPAL. ✓ INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6 NUEVO. ✓ REUBICACIÓN DE CANALETAS. ✓ ORGANIZACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO REGULADO. ✓ INSTALACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO REGULADO. ✓ DESMONTE DE LA ESTRUCTURAD DE LA RED ANTERIOR	1	\$4.700.000	\$4.700.000
INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CAFETERÍA DE LA INSTITUCIÓN. ✓ INSTALACIÓN DE CAJA DE BREAKES DE 4 CIRCUITOS. ✓ INSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DESDE LA CAJA DE BREAKES PRINCIPAL. ✓ INSTALACIÓN DE 4 CIRCUITOS EN TODO EL ÁREA DE LA CAFETERÍA DE LA INSTITUCIÓN. ✓ INSTALACIÓN DE TOMAS ELÉCTRICOS.	1	\$1.400.000	\$1.400.000

VALOR TOTAL: \$22.466.000

VALIDES DE LA OFERTA: 15 DÍAS CALENDARIO.

TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS CALENDARIO.

GARANTÍA: 1 AÑO.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN PRESTADA.

ISABEL CRISTINA BELARCAZAR G

NIT: 1.017.192.217-7

TEL: 317.2744794