Formato 13– Oferta económica

Ciudad y Fecha

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL
Municipio de San Miguel
Departamento del Putumayo

Referencia: Presentación de propuesta económica dentro del Proceso de selección Abreviada Menor cuantía No. **xxx- xxx-xxxx**

El suscrito _____, obrando en nombre y representación de _____, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, oferto en firme, de forma irrevocable y como precio fijo y global, con destino a la celebración del contrato objeto del presente proceso, prestar los servicios correspondientes a las especificaciones técnicas del proceso de contratación de la referencia, en los términos y conforme a las condiciones previstos para tal efecto, por un valor total de _____ Pesos Colombianos ($ _____) **M/CTE., INCLUIDO IVA.**

PROPUESTA ECONÓMICA

AMPLIACION Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, LOCALIZADO EN EL BARRIO LOS CRISTALES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL – PUTUMAYO					
PRESUPUESTO GENERAL					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR/UNITARIO**	**VR/TOTAL**
ALCANTARILLADO SANITARIO					
1	**LOCALIZACION Y REPLANTEO**				
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	231,00		
				subtotal	
2	**EXCAVACIONES**				
2,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL MIXTO	M3	489,00		
2,2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL MIXTO	M3	155,00		
				subtotal	
3	**ESTRUCTURA ALCANTARILLADO PARA AGUAS RESIDUALES**				
3,1	ENTIBADO TIPO 1 APUNTALAMIENTO CON MADERA	M2	126,00		
3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1800 O SIMILAR	M2	692,00		
				subtotal	
4	**TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO**				
4,1	SUM. E INSTALACION TUBERIA SANITARIA PVC CORRUGADA DIM: 12 IN	ML	149,00		
				subtotal	
5	**RELLENOS**				

5,1	CAMA DE SOPORTE PARA TUBERÍA ESPESOR 0,15 M (70% ARENA - 30% TRITURADO)	M3	11,00		
5,2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACION CON MATERIAL DE RECEBO, CBR DEL 95%	M3	13,00		
5,3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN	M3	135,00		
				subtotal	
6	**ESTRUCTURAS**				
6,1	CONSTRUCCION CAMARAS DE INSPECCION H=0.00-2,00M (REDONDA), DIM INTERNO: 1,2M, E:20CM	UND	4,00		
6,2	AROS Y CONTRA AROS PARA TAPAS DE CAMARAS DE INSPECCION	UND	4,00		
6,3	CONSTRUCCIÓN SUMIDERO TRANVERSAL INLCUYE TAPA	UND	4,00		
6,4	REPOSICION DE ESCALERAS EN CONCRETO HIDRAULICO SOBRE TRAMO DE DESCOLE DE TUBERIA	M	37,00		
6,5	CARCAMO PROTECCIÓN PARA TUBERIA SANITARIA 12" 50X50CM	M	27,00		
6,6	APOYO EN TUBERIA 3" EN FORMA DE "H" PARA CARCAMO 50X50CM UBICADOS CADA 3M (INCLUYE EXCAVACION)	UND	9,00		
				subtotal	
7	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**				
7,1	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION Y LIMPIEZA	M3	107,00		
7,2	DEMOLICIÓN ESCALERAS EXISTENTES Y CUNETA DESCOLE DE AGUAS LLUVIAS SOBRE CAÑO	M2	73,50		
7,3	SUMINISTRO, INSTALACION,COMFORMACION Y COMPACTACION PARA MEJORAMIENTO DE RED VIAL AFECTADA CON MATERIAL DE RIO E:30CM	M3	154,80		
				subtotal	
				TOTAL COSTO DIRECTO OBRA	
				ADMINISTRACION	27%
				IMPREVISTOS	2%
				UTILIDAD	3%
				TOTAL AIU	
				SUBTOTAL OBRA	
COSTO TOTAL PROYECTO					

Atentamente,

Nombre del proponente _____
Nombre del representante legal _____
C. C. No. _____ de _____
Matrícula profesional No. _____ [anexar copia]

Dirección de correo _____
Correo electrónico _____
Telefax _____
Ciudad _____

_____

(Firma del proponente o de su representante legal)