MOBILIARIO SECRETARIA GENERAL						
ITEM	**ELEMENTO**	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNT**	**VALOR TOTAL**
1	**ESCRITORIOS DE TRABAJO EN FORMA DE "L"**	Escritorio de oficina conformado por dos superficies o plantillas: superficie principal de 1.50 m x 0.60 m y superficie de retorno auxiliar de 0.90 m x 0.60 m en tableros aglomerados de madecor melamínico de 25 mm de espesor, cara superior textura soft y cara inferior textura Baker completamente maciza en madera tipo RH (Resistente a la humedad), finiquitado con madecanto rígido de alto tráfico (2 mm). Escritorios con altura completa de 0.75 m. - Archivador 2x1 fabricado en lamina coll rolled, C. 20 (0.80) CRS con medidas de 0.70 m x 0.38 m x 0.50 m (Al x An x Pr) con acabado en pintura electrostática y terminaciones en soldadura Mig. - Rieles full extensión tipo pesado para cada gaveta. - Seguridad de bloqueo único para las tres gavetas. - Estructura metálica rectangular en perfil de 40 mm x 80 mm C. 16 tipo "C". - Faldero metálico con proceso de punzonado ornamental. - Archivadores con frentes en madera en sus tres gavetas. incluye acondicionamiento del mobiliario en sitio.	UND	14	$ 3.163.865	$ 44.294.110
2	**ESCRITORIO GERENCIAL**	Escritorio de oficina conformado por dos superficies o plantillas: superficie principal de 1.80 m x 0.70 en vidrio templado de 12 mm, credenza de retorno retorno auxiliar de 1.50 m x 0.50 m en tableros aglomerados de madecor melamínico de 15 mm de espesor, cara superior textura soft y cara inferior textura Baker completamente maciza en madera tipo RH (Resistente a la humedad), finiquitado con madecanto rígido de alto tráfico (2 mm). Escritorios con altura completa de 0.75 m. - - Rieles full extensión tipo pesado para cada gaveta 2x1. - Seguridad de bloqueo único para las tres gavetas. - Faldero en aglomerado de 15mm. incluye acondicionamiento del mobiliario en sitio.	UND	2	$ 4.865.546	$ 9.731.092
3	**ESCRITORIOS DE TRABAJO LINEALES**	Escritorio de oficina de 1.50 m x 0.60 m en tableros aglomerados de madecor melamínico de 25 mm de espesor, cara superior textura soft y cara inferior textura Baker completamente maciza en madera tipo RH (Resistente a la humedad), finiquitado con madecanto rígido de alto tráfico (2 mm). Escritorios con altura completa de 0.75 m. - Archivador 2x1 fabricado en aceros laminados en frio, C. 20 (0.80) CRS con medidas de 0.70 m x 0.38 m * 0.50 m (Al x An x Pr) con acabado en pintura electrostática y terminaciones en soldadura Mig. - Rieles full extensión tipo pesado para cada gaveta. - Seguridad de bloqueo único para las tres gavetas. - Estructura metálica rectangular en perfil de 40 mm x 80 mm C. 16 tipo "C". - Faldero metálico con proceso de punzonado ornamental. - Archivadores con frentes en madera en sus tres gavetas. incluye acondicionamiento del mobiliario en sitio.	UND	57	$ 2.341.176	$ 133.447.032
4	**SILLA EJECUTIVA CON MECANISMO SINCRO 4 BLOQUEOS**	Silla ejecutiva, base nylon/mecanismo sincro cuatro bloqueos/Cabecero graduable en altura y basculante 2D/apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2D/brazo graduable en altura, gira y desliza 3D/Espaldar en malla negra y asiento en paño negro/ajuste en recueste de silla cuando no está en posición fija, base en acero con terminación cromado - Ruedas en Nylon	UND	73	$ 839.496	$ 61.283.208
5	**DIVISIÓN DE OFICINA DE PISO A TECHO**	División de oficina de piso a techo con altura de 2.40 m; el sistema debe permitir la conducción de cableado en dirección horizontal y vertical interna respondiendo adecuadamente en calidad y cantidad a las necesidades de cableado estructural; debe cumplir con la normativa técnica colombiana para el cableado estructurado; debe cumplir con la normativa técnica colombiana para el cableado estructurado; debe poseer conducción por ducto a nivel de piso. - Estructura en perfilería aluminio con aplicación de pintura electrostática. - Paneles ornamentales en tableros aglomerados de madecor melamínico de 15 mm completamente macizo con canto flexible - Zona central con paneles de vidrio templado de 6 mm de espesor con elementos sobrepuestos de película polarizada. - Puerta entamborada con perfilería en aluminio de 5 cm de espesor, recubierta con fondos de melamina RH de 5.5 mm de espesor - Cerradura tipo pomo de madera con cerrojo de seguridad incluye acondicionamiento del mobiliario en sitio.	MTR LINEAL	53	$ 3.092.437	$ 163.899.161
6	**PUERTAS DE ACCESO A ZONA DE TRABAJO MEDIA ALTURA**	Puerta entamborada con perfilería en aluminio de 5 cm de espesor, recubierta con fondos de melamina RH de 5.5 mm de espesor - 1.10 m de altura al piso y 0.9 m de ancho de la puerta, con cerradura tipo cantonera con cerrojo de seguridad Incluye instalación del nuevo mobiliario	UND	3	$ 1.680.672	$ 5.042.016
7	**ENCIMERA O CUBIERTA DE RECEPCIÓN O VENTANILLA DE ATENCIÓN**	Superficies fabricadas en tableros aglomerados de madecor melamínico finiquitadas con madecanto rígido de alto tráfico (2 mm) a colocar entre columnas con el fin de favorecer los espacios entre las zonas de trabajo, con una profundidad de 0.25 m x 1.50 m de largo. incluye acondicionamiento del mobiliario en sitio.	UND	19	$ 234.454	$ 4.454.626
8	**DIVISION MEDIA ALTURA**	Divisiones en madera a media altura con perfilería en aluminio con aplicación de pintura electrostática a 1.10 m de altura; el sistema debe permitir la conducción de cableado en dirección horizontal y vertical interna respondiendo adecuadamente en calidad y cantidad a las necesidades de cableado estructural; debe cumplir con la normativa técnica colombiana para el cableado estructurado; debe cumplir con la normativa técnica colombiana para el cableado estructurado; debe poseer conducción por ducto a nivel de piso. - Superficie alta de la división con remate en lámina aglomerada de madecor melamínico de 25 mm completamente maciza con canto rígido - Elementos decorativos entre perfiles conformando retícula con acabados contrastantes - Estructura en lámina CRS C. 16 y 18 la cual debe garantizar un excelente comportamiento estructural - El ducto debe tener un separador metálico fijo o removible que permita independizar los dos (2) tipos de cableado (eléctrico, y de voz y datos) debe poseer troqueles para una toma doble de energía regulada, una toma doble de energía normal y una toma doble de comunicaciones (voz y datos) por puesto como mínimo. - La perfilería que conforman la estructura debe pintarse en pintura electroestática, color por definir. incluye acondicionamiento del mobiliario en sitio.	MTR LINEAL	54	$ 1.638.655	$ 88.487.370
9	**DIVISION MEDIA ALTURA CON VIDRIO**	División de oficina de media altura a 1,70 m de altura aprox; el sistema debe permitir la conducción de cableado en dirección horizontal y vertical interna respondiendo adecuadamente en calidad y cantidad a las necesidades de cableado estructural; debe cumplir con la normativa técnica colombiana para el cableado estructurado; debe cumplir con la normativa técnica colombiana para el cableado estructurado; debe poseer conducción por ducto a nivel de piso. - Estructura en perfilería aluminio con aplicación de pintura electrostática. - Paneles ornamentales en tableros aglomerados de madecor melamínico de 15 mm completamente macizo con canto flexible - Zona central con paneles de vidrio templado de 6 mm de espesor con elementos sobrepuestos de película	MTR LINEAL	17	$ 2.500.000	$ 42.500.000
		polarizada. Incluye desinstalación del ítem actual e instalación del nuevo mobiliario				

K10 DESIGN S.A.S. NIT: 900 157 564-1
Bogotá – Colombia
Calle 73A No. 68 G – 23 300 15 55 / 927 78 32 K10design@yahoo.es

10	**MESA DE JUNTAS**	Mesa de juntas gerencial de cuatro puestos en tableros aglomerados de madecor melamínico de 25 mm de espesor, cara superior textura soft y cara inferior textura Baker completamente maciza en madera tipo RH (Resistente a la humedad), finiquitado con madecanto rígido de alto tráfico (2 mm); Incluye base central en tubo cold rolled redondo de 3" C16 en pintura electrostatica. Dimensiones generales: 90 cm x 90 cm x 73cm	UNIDAD	1	$ 1.336.134	$ 1.336.134
11	**SILLAS INTERLOCUTORAS**	Sillas Interlocutoras - Silla Isoceles tapizada. Estructura en tuberia cold rolled oval calibre 16 en pintura electrostástica negro o gris. Asiento externo en polipropileno de alta resistencia. Asiento interno de madera Triplex, asiento en espuma laminada de alta densidad. Espaldar externo e interno en polipropileno de alta resistencia. tapizada Espaldar con espuma laminada de alta densidad, tapizada en tela nacional	UNIDAD	4	$ 502.521	$ 2.010.084
12	**SUPERFICIES COMPLEMENTARIAS PARA AJUSTE DE PUESTOS DE TRABAJO**	Suministro, fabricación e instalación de superficies o plantillas complementarias en tablero aglomerado de madecor melamínico de 25 mm de espesor, con cara superior textura Soft y cara inferior Baker, en madera tipo RH (resistente a la humedad), con acabado en madecanto rígido de alto tráfico de 2 mm en bordes visibles. Con platinas de unión. Para efectos de cotización, se establece como medida de referencia una plantilla de 1.00 m x 0.60 m. Las dimensiones definitivas deberán ajustarse en campo mediante toma de medidas, con el fin de fabricar superficies que permitan cubrir los espacios existentes entre puestos de trabajo, muros o columnas, así como generar superficies adicionales de apoyo para equipos de oficina.	MTR LINEAL	40	$ 529.412	$ 21.176.480
13	**BASE O PATA PARA ESCRITORIO**	Base o pata para escritorio, Estructura metálica rectangular en perfil de 40 mm x 80 mm C. 16 tipo "C". Altura: 70cm.	UNIDAD	10	$ 410.924	$ 4.109.240
14	**SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACANALADOS EN WPC**	Paneles acanalados en WPC de composición híbrida de fibras de madera y polímeros plásticos, para garantizar durabilidad, resistencia a la humedad y bajo mantenimiento. Su instalación se realiza mediante una subestructura nivelada, usando clips de sujeción ocultos que permiten una fijación precisa, segura y estética sobre muros. Panel acanalado melamina 15 mm RH (Resistente a la Humedad) medida alto 242 x ancho 120 finalizado en canto rigido de 2mm tráfico alto, incluye acondicionamiento del mobiliario en sitio..	METRO CUADRADO	4	$ 453.782	$ 1.815.128
15	**RECEPCIÓN DESPACHO ALCALDE**	fabricada en tableros aglomerados de madecor melamínico de 25 mm de espesor, cara superior textura soft y cara inferior textura Baker completamente maciza en madera tipo RH (Resistente a la humedad), finiquitado con madecanto rígido de alto tráfico (2 mm). con canto termo-fundidos. El frente de recepción cuenta con un alistonado en melamina del mismo color del fondo y un aplique en letras fabricadas en acrílico negro y una barra en la parte superior. En el interior cuenta con superficie de escritorio soportada por pedestal metálico de 3" x 1 ½"con tapa en melamina, archivador 2x1 con cuerpo metálico y frentes melamina; Cuenta además con credenza lateral en melamina con dos gavetas, un cajón para carpeta colgante y un mueble tipo buzón para almacenar teléfonos móviles con dos puertas de corredera. Por último, la recepción se completa con una puerta abatible a media altura con sistema de cantonera eléctrica para apertura. Dimensiones generales 394 cm x 244 cm x 110 cm.	UNIDAD	1	$ 17.647.059	$ 17.647.059
16	**ENCHAPE PARED RECEPCIÓN DESPACHO ALCALDE**	Fabricada en tablero melamínico con inclusión de alistonado en el diseño; Cuenta con una puerta abatible piso techo con sistema de cantonera eléctrica para apertura. Adicional, cuenta con el escudo de la Alcaldía de Bucaramanga en acrílico negro. Dimensiones generales 396 cm x 4,5 cm x 180 cm.	UNIDAD	1	$ 7.478.992	$ 7.478.992
17	**ESCRITORIOS DE TRABAJO EN FORMA DE "L" ASESORES**	Escritorio de oficina conformado por dos superficies o plantillas: superficie principal de 2,05 m x 0,6 m y superficie de retorno de 2.00 m x 0.60 m en tableros aglomerados de madecor melamínico de 25 mm de espesor, cara superior textura soft y cara inferior textura Baker completamente maciza en madera tipo RH (Resistente a la humedad), finiquitado con madecanto rígido de alto tráfico (2 mm). Escritorios con altura completa de 0.75 m. - Archivador 2x1 fabricado en lamina coll rolled, C. 20 (0.80) CRS con medidas de 0.70 m x 0.38 m x 0.50 m (Al x An x Pr) con acabado en pintura electrostática y terminaciones en soldadura Mig. - Rieles full extensión tipo pesado para cada gaveta. - Seguridad de bloqueo único para las tres gavetas. - Estructura metálica rectangular en perfil de 40 mm x 80 mm C. 16 tipo "C". - Faldero metálico con proceso de punzonado ornamental. - Archivadores con frentes en madera en sus tres gavetas. incluye acondicionamiento del mobiliario en sitio.	UNIDAD	3	$ 3.361.345	$ 10.084.035
18	**ESCRITORIO DE TRABAJO OFICINA DE PROTOCOLO**	Escritorio de oficina en forma de "L", superficies en tableros aglomerados de madecor melamínico de 25 mm de espesor, cara superior textura soft y cara inferior textura Baker completamente maciza en madera tipo RH (Resistente a la humedad), finiquitado con madecanto rígido de alto tráfico (2 mm). Escritorios con altura completa de 0.75 m. - Archivador 2x1 fabricado en lamina coll rolled, C. 20 (0.80) CRS con medidas de 0.70 m x 0.38 m x 0.50 m (Al x An x Pr) con acabado en pintura electrostática y terminaciones en soldadura Mig. - Rieles full extensión tipo pesado para cada gaveta. - Seguridad de bloqueo único para las tres gavetas. - Estructura metálica rectangular en perfil de 40 mm x 80 mm C. 16 tipo "C". - Faldero metálico con proceso de punzonado ornamental. - 3 und de Archivadores con frentes en madera en sus tres gavetas. Incluye desinstalación de los escritorios actuales e instalación del nuevo mobiliario. Dimensiones generales: 378 cm x 200 cm x 75 cm. Para 3 puestos de trabajo.	UNIDAD	1	$ 3.235.294	$ 3.235.294
19	**RECEPECIÓN INTERNA DESPACHO**	fabricada en tableros aglomerados de madecor melamínico de 25 mm de espesor, cara superior textura soft y cara inferior textura Baker completamente maciza en madera tipo RH (Resistente a la humedad), finiquitado con madecanto rígido de alto tráfico (2 mm). El frente de recepción cuenta con un alistonado en melamina del mismo color del fondo y una barra en la parte superior. En el interior cuenta con dos escritorios en L ; Cada uno con superficie soportada por pedestal metálico de 3" x 1 ½", archivador 2x1 con cuerpo metálico y frentes melamina; Cuenta además con plantilla lateral en melamina con un mueble tipo pedestal con un entrepaño con puerta batiente.. Por último, la recepción se completa con una puerta abatible a media altura con sistema de cantonera eléctrica para apertura. Dimensiones generales 470 cm x 216 cm x 110 cm.	UNIDAD	1	$ 13.445.378	$ 13.445.378
20	**PUERTA AUDITORIO**	Puerta auditorio de dos hojas con marco y golpeadores en tablero melaminico RH de 15 mm; La puerta es entamborada, con alma en melamina RH de 15 mm, con lámina de Poliestireno expandible para aislamiento acústico y tapas y sobremarcos en tablero melamínico de 5,5 mm canteado con canto flexible y	UNIDAD	3	$ 1.503.361	$ 4.510.083
		pasadores en una puerta. Dimensiones generales 79 cm x 10cm x 208 cm.				

21	**ATRIL**	Atril en tablero aglomerados de madecor melamínico de 30 mm de espeso con peto y costados de 30mm y superficie soporte inclinada auxiliar y plantilla de respaldo horizontal en tablero aglomerado de madecor melamínico 15 mm. Soportado sobre tornillo nivelador, logo en acrilico. Dimensiones generales 60 cm x 50 cm x 125 cm.	UNIDAD	1	$ 3.042.017	$ 3.042.017
22	**RECEPCIÓN INGRESO FASE 2**	Recepción ingreso fase 2 fabricada en melamina con canto termo-fundidos. El frente de recepción cuenta con un alistonado en melamina del mismo color del fondo y un aplique del escudo y una barra en la parte superior. En el interior cuenta con escritorio en L soportada por pedestales metálico de 3" x 1 ½" acabados en pintura electrostática, archivador 2x1 con cuerpo y frentes en melamina; La disposición de los módulos del mueble permiten la atención tanto en posición erguida, como sedente (discapacitados). Dimensiones generales 260 cm x 161 cm x 110 cm.	UNIDAD	1	$ 6.352.941	$ 6.352.941
SUB-TOTAL						**$ 649.381.480**
IVA(19%)						**$ 123.382.481**
TOTAL						**$ 772.763.961**

SECRETARIA DEL INTERIOR						
ITEM	**ELEMENTO**	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNT**	**VALOR TOTAL**
1	**SILLA EJECUTIVA CON MECANISMO SINCRO 4 BLOQUEOS**	Silla ejecutiva, base nylon/mecanismo sincro cuatro bloqueos/Cabecero graduable en altura y basculante 2D/apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2D/brazo graduable en altura, gira y desliza 3D/Espaldar en malla negra y asiento en paño negro/ajuste en recueste de silla cuando no está en posición fija, base en acero con terminación cromado - Ruedas en Nylon	UND	200	$ 839.496	$ 167.899.200
2	**SILLAS INTERLOCUTORAS**	Sillas Interlocutoras - Silla Isoceles tapizada. Estructura en tuberia cold rolled oval calibre 16 en pintura electrostástica negro o gris. Asiento externo en polipropileno de alta resistencia. Asiento interno de madera Triplex, asiento en espuma laminada de alta densidad. Espaldar externo e interno en polipropileno de alta resistencia. tapizada Espaldar con espuma laminada de alta densidad, tapizada en tela nacional	UNIDAD	118	$ 502.521	$ 59.297.478
3	**ESTANTE METALICO 6 ESPACIOS**	Parales: Lámina ColdRolled calibre mínimo 16, Bandejas: Lámina ColdRolled calibre mínimo 22 reforzado, Alto: 2 metros, Ancho: 95 centímetros, Fondo: 43 centímetros, Características: Seis espacios útiles para almacenar cajas de archivo X-200, Recubierta con pintura Ignifuga, Armado e instalación en los espacios requeridos.	UNIDAD	70	$ 831.933	$ 58.235.310
4	**TANDEM DE ESPERA 3 PUESTOS**	Sillas o sofás de espera TANDEM DE ESPERA DE 3PUESTOS. Estructura 100% en acero. Patas metálicas en Acero-Cromado con niveladores. Apoyabrazos metálicos en Acero Cromado. Asiento y espaldar metálico. Travesaño de acero con pintura electrostática en color negro.	UNIDAD	34	$ 2.016.807	$ 68.571.438
5	**ARCHIVADOR VERTICAL 3 GAVETAS**	Fabricado en aceros laminados en frio, C. 20 (0.80) CRS con acabado en pintura electrostática Pintuco y terminaciones en soldadura Mig; superficie superior en tablero aglomerado melaminico de 25 mm; puertas y frentes de gaveta en tableros aglomerados melaminicos de 15 mm con sistema de chapa de seguridad de bloqueo multiple para las 3 gavetas. Lamina Cold Rolled calibre 20 - Madera Industrial en laminado alta presión Medidas en cm: Ancho:46 Alto:115 Profundo:60	UNIDAD	10	$ 2.176.471	$ 21.764.710
SUB-TOTAL						**$ 375.768.136**
IVA(19%)						**$ 71.395.946**
TOTAL						**$ 447.164.082**



CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA
C. C. No. 79.794.246 de Bogotá D.C.
Representante Legal de K10 DESIGN S.A.S.
NIT **900.157.564-1**