CONSORCIO MALLA VIAL VYP	SÁBANA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES	TIERRASUA ¡Conectamos regiones!

CONTRATANTE: TIERRASUA S.A.S. **NIT:** 901.285.377-2

CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL VYP **NIT:** 902.050.878-5

CONTRATO N°: IPO-006-2026

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

MODIFICACIÓN No: 1

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACION 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	+/-	CANTIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
1,00	**REALIZAR OBRAS PRELIMINARES**									
1,01	APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	1.398,30	$ 211.491,00	$ 295.727.865,30	-	-279,66	$ 211.491,00	1.118,64	$ 236.582.292,24
1,02	FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ESPESOR DE 10 CM. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	17.210,22	$ 9.971,00	$ 171.603.103,62	+	4442,04	$ 9.971,00	21.652,26	$ 215.894.684,46
2,00	**REALIZAR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**									
2,01	REPOSICIÓN, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE BASE GRANULAR PARA REPARCHEO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	Metro Cúbico	1.398,30	$ 100.196,00	$ 140.104.066,80	-	-559,32	$ 100.196,00	838,98	$ 84.062.440,08
2,02	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CRR-1 O SIMILAR	Metro Cuadrado	26.532,21	$ 4.913,00	$ 130.352.747,73	-	-10612,88	$ 4.913,00	15.919,33	$ 78.211.668,29
2,03	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) (**)	Metro Cúbico	2.635,22	$ 1.153.902,00	$ 3.040.785.628,44	-	-1043,29	$ 1.153.902,00	1.591,93	$ 1.836.931.210,86
3,00	**ITEMS NO PREVISTOS**									
3,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE MDC-19. INCLUYE BARRIDO, SOPLADO, SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM) NORMA INVIAS (**).	Metro Cúbico	0,00	$ 1.109.988,30	0,00	+	1066,29	$ 1.109.988,30	1.066,29	$ 1.183.548.098,61
3,02	EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	$ 981,95	0,00	+	559,35	$ 981,95	559,35	$ 549.253,73
3,03	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 O SIMILAR	Metro Cuadrado	0,00	$ 5.758,82	0,00	+	10612,97	$ 5.758,82	10.612,97	$ 61.118.183,90
3,04	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**)	Metro Cúbico	0,00	$ 106.463,40	0,00	+	594,08	$ 106.463,40	594,08	$ 63.247.559,13
3,05	CONFORMACIÓN DE PEDRAPLEN COMPACTO	Metro Cúbico	0,00	$ 122.853,47	0,00	+	150,00	$ 122.853,47	150,00	$ 18.428.020,50
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 3.778.573.412,00					$ 3.778.573.411,79
	ADMINISTRACIÓN 14%				$ 529.000.277,68					$ 529.000.277,65
	IMPREVISTOS 1%				$ 37.785.734,12					$ 37.785.734,12
	UTILIDAD 3%				$ 113.357.202,36					$ 113.357.202,35
	PMT				$ 30.000.000,00					$ 30.000.000,00
	SUBTOTAL				$ 4.488.716.626,00					$ 4.488.716.626,00
	TOTAL FINAL				$ 4.488.716.626,00					$ 4.488.716.626,00

JULIAN EDGARDO GUERRERO RINCON
SUPERVISOR DE CONTRATO
TIERRASUA SAS

YUBER GONZALO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
TIERRASUA

MARTHA CECILIA PARRA BEJARANO
R/L CONSORCIO MALLA VIAL VYP
CONTRATISTA