Miraflores, Boyaca 30 de junio de 2026.

Alcaldia municipal de Miraflores
Dra **LEDYS SORAYA VERA MONROY**
Alcaldesa
Miraflores-Boyaca

Asunto: mantenimiento de la planta de beneficio animal.

Por medio de la presente me permito relacionar los elementos y servicios relacionados para el mantenimiento de la planta de beneficio animal del municipio de Miraflores, los elementos e insumos se relacionan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Mantenimiento y reestructuración general de caldera cilíndrica de volumen general de 1.861Lt, remplazo del sistema de ignición eléctrico de alta tensión, con accesorios tolerantes a 15.000 V y alta temperatura, mejoras del sistema de suministro de gas, modificando módulo de suministro de serie a paralelo, con accesorios y tubería galvanizada, interconexión y activación del sistema de suministro Diesel, así como el sistema hidráulico y estructura, reparación de cilindros calentamiento corrigiendo fugas de agua, incluye limpieza, purgas y pruebas de todos sus sistemas en general.	UND	1	$ 9.808.000	$ 9.808.000
2	Mantenimiento mecánico de cierra de manual, suministro e instalación guías de hoja dentada, así como rectificación de roscas y fijación de pernos tipo prisioneros.	UND	1	$ 398.000	$ 398.000
3	Mantenimiento y reparación estructural de cuartos fríos “puertas herméticas” suministro e instalación para reemplazo de sellos tipo pestaña (380*10 cm) y cilíndricos (380*20 cm) en termo lona de doble capa 10mm, con adhesivo de alta resistencia mecánica, manijas, rodajes de deslizamiento lubricadas, soportes averiados, pestañas barredoras inferiores (120*10cm).	UND	5	$ 1.876.000	$ 9.380.000

CALLE 6 7 - 43 LOCAL 5 – Centro Miraflores Boyacá
Email.
jhonera0723@gmail.com
Cel. 3102844784

4	Mantenimiento de módulos de refrigeración grandes con recarga de gas, lubricantes, reemplazo de componentes y redes eléctricas en mal estado, faltantes como accesorios de protección, pruebas con nitrógeno, revisión y remplazo de ventiladores averiados de los evaporadores en cuartos, así como demás accesorios necesarios de cada sistema para tener totalmente funcionales y automáticos.	UND	4	$ 3.302.000	$ 13.208.000
5	Cable eléctrico encauchetado numero 6 x 100 metros para de lavado exteriores.	ML	100	$ 13.000	$ 1.300.000
6	Adecuación de tanque de reserva de más de 60 m3 con la aplicación de pañete impermeabilizado para evitar fugas de agua.	M2	80	$ 53.000	$ 4.240.000
7	Adecuación del tanque de reserva de más de 60 m3 con el suministro e instalación de enchape cerámico para mejorar las condiciones de higiene y/o asepsia de las aguas utilizadas en el sacrificio de bovinos y porcinos.	M2	80	$ 125.000	$ 10.000.000
TOTAL					**$ 48.334.000**

Atentamente,

Jhon Alexander Neira P

JHON ALEXANDER NEIRA PLAZAS
CC: 7188337 DE TUNJA
CELULAR: 3102844784