



1,1	Actividad	DEMOLICIÓN DE PISO EN GRAVILLA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)		
	U.M.	M2		
1				
Equipo				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	\$ 8.767,41	3	\$ 263,02
				\$ 0,00
Total Equipo				\$ 263,02
2				
Mano de obra				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AYUDANTE (AA)	HH	\$ 11.689,88	0,75	\$ 8.767,41
				\$ 0,00
				\$ 0,00
				\$ 0,00
Total Mano de obra				\$ 8.767,41
3				
Transporte				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VOLQUETA	M3-5KM	\$ 10.464,00	0,065	\$ 680,16
Total Materiales				\$ 680,16
Costo Total Actividad				\$ 9.710,59



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

1,2	Actividad	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)		
	U.M.	M2		
1				
Equipo				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	\$ 7.306,17	5	\$ 365,31
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001	DIA	\$ 27.700,00	0,08	\$ 2.216,00
Total Equipo				\$ 2.581,31
2				
Mano de obra				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CUADRILLA ALBAÑILERIA (AA)	HC	\$ 29.224,69	0,25	\$ 7.306,17
				\$ 0,00
				\$ 0,00
				\$ 0,00
Total Mano de obra				\$ 7.306,17
3				
Transporte				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VOLQUETA	M3-5KM	\$ 10.464,00	0,05	\$ 523,20
Total Materiales				\$ 523,20
Costo Total Actividad				\$ 10.410,68



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

1,3	Actividad	DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES		
	U.M.	UND		
1 Equipo				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	\$ 5.746,50	1	\$ 57,47
Total Equipo				\$ 57,47
2 Mano de obra				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B)	HH	\$ 11.493,00	0,5	\$ 5.746,50
				\$ 0,00
				\$ 0,00
				\$ 0,00
Total Mano de obra				\$ 5.746,50
3 Transporte				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Total Materiales				\$ 0,00
Costo Total Actividad			\$ 5.803,97	



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

1,4	Actividad	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)		
	U.M.	M2		
1Equipo				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	\$ 8.182,92	5	\$ 409,15
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001	DIA	\$ 27.700,00	0,05	\$ 1.385,00
Total Equipo				\$ 1.794,15
2Mano de obra				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AYUDANTE (AA)	HH	\$ 11.689,88	0,7	\$ 8.182,92
				\$ 0,00
				\$ 0,00
				\$ 0,00
Total Mano de obra				\$ 8.182,92
3Transporte				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VOLQUETA	M3-5KM	\$ 10.464,00	0,103	\$ 1.077,79
Total Materiales				\$ 1.077,79
Costo Total Actividad				\$ 11.054,85



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

1,5	Actividad	DEMOLICIÓN DE PAÑETES. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)		
	U.M.	M2		
1 Equipo				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	\$ 6.429,43	5	\$ 321,47
				\$ 0,00
Total Equipo				\$ 321,47
2 Mano de obra				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AYUDANTE (AA)	HH	\$ 11.689,88	0,55	\$ 6.429,43
				\$ 0,00
				\$ 0,00
				\$ 0,00
Total Mano de obra				\$ 6.429,43
3 Transporte				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VOLQUETA	M3-5KM	\$ 10.464,00	0,039	\$ 408,10
Total Materiales				\$ 408,10
Costo Total Actividad				\$ 7.159,00



1,6	Actividad	ALISTAMIENTO SUPERFICIE, LAVADO FACHADA		
	U.M.	M2		
1				
Equipo				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	\$ 7.306,17	5	\$ 365,31
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO	DD	\$ 24.994,00	0,15	\$ 3.749,10
Total Equipo				\$ 4.114,41
2				
Mano de obra				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (3)	HC	\$ 29.224,69	0,25	\$ 7.306,17
				\$ 0,00
				\$ 0,00
				\$ 0,00
Total Mano de obra				\$ 7.306,17
3				
Material				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ACIDO MURIATICO / NITRICO	GL	\$ 23.750,00	0,03	\$ 712,50
AGUA	L	\$ 3,65	10	\$ 36,50
Total Materiales				\$ 749,00
Costo Total Actividad				\$ 12.169,58

		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA		
1,7	Actividad	CORTE Y DESMONTE DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE		
	U.M.	ML		
1	Equipo			
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	\$ 7.013,92	5	\$ 350,70
PULIDORA	DD	\$ 43.083,00	0,05	\$ 2.154,15
Total Equipo				\$ 2.504,85
2	Mano de obra			
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
OFICIAL (AA)	HH	\$ 17.534,81	0,4	\$ 7.013,92
				\$ 0,00
				\$ 0,00
				\$ 0,00
Total Mano de obra				\$ 7.013,92
3	Material			
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
DISCO ABRASIVO CORTE ACERO INOX 4 1/2	UND	\$ 7.400,00	0,25	\$ 1.850,00
Total Materiales				\$ 1.850,00
Costo Total Actividad				\$ 11.368,77

Contacto serviciocliente@ferricentro.com

Ferricentro

Productos Combos Ofertas Niveles y Medidores Almacenamiento Días Amarillos

Inicio > Disco Corte Acero Inoxidable 4 1/2"X 1Mm X 7/8"

Busca por código o producto...

MAKITA E-17142/B
Disco Corte Acero Inoxidable 4 1/2"X 1Mm X 7/8"

\$ 7.400

Cantidad
1 **AGREGAR AL CARRO**

[Incluir en favoritos](#) [Comparar](#)





1,8		Actividad	PASO PARA ESCALERA EN GRAVILLA LAVADA		
		U.M.	ML		
1					
Equipo					
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial	
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	\$ 78.906,67	5	\$ 3.945,33	
				\$ 0,00	
Total Equipo			\$ 3.945,33		
2					
Mano de obra					
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial	
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)	HC	\$ 29.224,69	2,7	\$ 78.906,67	
				\$ 0,00	
				\$ 0,00	
				\$ 0,00	
Total Mano de obra			\$ 78.906,67		
3					
Material					
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial	
CEMENTO BLANCO	KG	\$ 2.047,50	3,5	\$ 7.166,25	
GRAVILLA ¾, ½	M3	\$ 103.133,33	0,1	\$ 10.313,33	
MINERAL PARA PISOS	LB	\$ 10.950,00	0,3	\$ 3.285,00	
PIRLAN DE ALUMINIO DORADO	ML	\$ 16.400,00	1,03	\$ 16.892,00	
AGUA	L	\$ 3,65	1,59	\$ 5,80	
Total Materiales			\$ 37.662,39		
Costo Total Actividad			\$ 120.514,39		



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

1,9	Actividad	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8 MM.		
	U.M.	M2		
1 Equipo				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	\$ 29.224,69	5	\$ 1.461,23
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001	DIA	\$ 27.700,00	0,1	\$ 2.770,00
TALADRO	HORA	\$ 4.621,00	0,03	\$ 138,63
Total Equipo				\$ 4.369,86
2 Mano de obra				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)	HC	\$ 29.224,69	1	\$ 29.224,69
				\$ 0,00
				\$ 0,00
				\$ 0,00
Total Mano de obra				\$ 29.224,69
3 Material				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8.00 MM.	M2	\$ 66.075,40	1,1	\$ 72.682,94
CONECTOR BASE Y TAPA HCP PARA POLICARBONATO ALVEOLAR	ML	\$ 20.532,76	0,5	\$ 10.266,38
PERFIL DE REMATE EN ALUMINIO PARA POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8 MM.	ML	\$ 10.140,48	0,2	\$ 2.028,10
CINTA ALUM MICROPERFORADA PARA POLICARBONATO ALVEOLAR	ML	\$ 8.570,53	0,1	\$ 857,05
TORNILLO AUTOPERFORANTE CON ARENDELA DE NEOPRENO DE 12 MM X 1 1/2"	UND	\$ 514,50	4	\$ 2.058,00
Total Materiales				\$ 87.892,47
Costo Total Actividad				\$ 121.487,02



1,10	Actividad	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 8.0 MM		
	U.M.	M2		
1 Equipo				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	\$ 40.213,18	5	\$ 2.010,66
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001	DIA	\$ 27.700,00	0,125	\$ 3.462,50
TALADRO	HORA	\$ 4.621,00	0,03	\$ 138,63
Total Equipo				\$ 5.611,79
2 Mano de obra				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CUADRILLA DE DRY WALL (GG)	HC	\$ 50.266,47	0,8	\$ 40.213,18
				\$ 0,00
				\$ 0,00
				\$ 0,00
Total Mano de obra				\$ 40.213,18
3 Material				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TORNILLO 6X1	UND	\$ 50,00	6	\$ 300,00
TORNILLO LARGO PARA LAMINA CABEZA DE LENTEJA	UND	\$ 124,50	12	\$ 1.494,00
ÁNGULO DE ACERO 20 MM X 20 MM X 0.38 MM X 2.44 M.	UND	\$ 2.250,00	1	\$ 2.250,00
VIGUETA EN ALUMINIO CAL 26	UND	\$ 3.193,06	0,71	\$ 2.267,07
CINTA MALLA, DE 50 MM. PARA DRY WALL.	ML	\$ 150,67	2	\$ 301,34
LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 8 MM.	UND	\$ 71.615,33	0,35	\$ 25.065,37
LIJA DE AGUA No. 120	UND	\$ 1.845,00	0,3	\$ 553,50
MASILLA PLÁSTICA PARA DRY WALL	CUÑ	\$ 62.633,00	0,14	\$ 8.768,62
OMEGA EN ALUMINIO CAL 26	UND	\$ 5.170,00	0,81	\$ 4.187,70
Total Materiales				\$ 45.187,60
Costo Total Actividad				\$ 91.012,57



1,11	Actividad	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL CUADRADO DE SOBREPONER DE 60X60 CM, 40-60W		
	U.M.	UND		
1				
Equipo				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	\$ 51.435,46	5	\$ 2.571,77
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001	DIA	\$ 27.700,00	0,05	\$ 1.385,00
TALADRO	HORA	\$ 4.621,00	0,07	\$ 323,47
Total Equipo				\$ 4.280,24
2				
Mano de obra				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (FF)	HC	\$ 46.759,51	1,1	\$ 51.435,46
				\$ 0,00
				\$ 0,00
				\$ 0,00
Total Mano de obra				\$ 51.435,46
3				
Material				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
BASE O MARCO METÁLICO PARA SOPORTE DE PANEL LED DE 60 X 60	UND	\$ 25.660,00	1	\$ 25.660,00
CABLE DE ACERO GALVANIZADO - PLASTIFICADO DE 1/8". (GUAYA).	ML	\$ 3.108,00	4	\$ 12.432,00
CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3X12 AWG	ML	\$ 13.105,00	1	\$ 13.105,00
LUMINARIA PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 60 X 60 CM. X 40-60 W.	UND	\$ 82.961,00	1	\$ 82.961,00
CONECTOR TIPO PERRO PARA GUAYA	UND	\$ 2.280,00	6	\$ 13.680,00
				\$ 0,00
				\$ 0,00
				\$ 0,00
				\$ 0,00
Total Materiales				\$ 147.838,00
Costo Total Actividad				\$ 203.553,70



1,12		Actividad	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	
		U.M.	M2	
1				
Equipo				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	\$ 20.457,28	5	\$ 1.022,86
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001	DIA	\$ 27.700,00	0,1	\$ 2.770,00
				\$ 0,00
Total Equipo				\$ 3.792,86
2				
Mano de obra				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)	HC	\$ 29.224,69	0,7	\$ 20.457,28
				\$ 0,00
				\$ 0,00
				\$ 0,00
Total Mano de obra				\$ 20.457,28
3				
Material				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	\$ 713.708,61	0,02	\$ 14.274,17
				\$ 0,00
				\$ 0,00
				\$ 0,00
				\$ 0,00
				\$ 0,00
				\$ 0,00
				\$ 0,00
				\$ 0,00
Total Materiales				\$ 14.274,17
Costo Total Actividad				\$ 38.524,31



1,13	Actividad	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS		
	U.M.	M2		
1				
Equipo				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	\$ 10.801,45	5	\$ 540,07
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001	DIA	\$ 27.700,00	0,06	\$ 1.662,00
Total Equipo				\$ 2.202,07
2				
Mano de obra				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CUADRILLA DE PINTURAS Y ESTUCOS (CC)	HC	\$ 49.097,48	0,22	\$ 10.801,45
				\$ 0,00
				\$ 0,00
				\$ 0,00
Total Mano de obra				\$ 10.801,45
3				
Materiales				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
PINTURA VINILO PARA EXTERIOR TIPO KORAZA O SIMILAR	GL	\$ 112.445,50	0,06	\$ 6.746,73
LIJA DE AGUA No. 120	UND	\$ 1.845,00	0,04	\$ 73,80
AGUA	L	\$ 3,65	0,03	\$ 0,11
Total Materiales				\$ 6.820,64
Costo Total Actividad				\$ 19.824,16




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

1,14	Actividad	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRÁFICO SEGUN NORMA INVIAS. (INCLUYE MICROESFERAS)		
	U.M.	M2		
1				
Equipo				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	\$ 20.457,28	5	\$ 1.022,86
CAMIONETA (CAPACIDAD 1 TON.)	HORA	\$ 56.854,00	0,06	\$ 3.411,24
Total Equipo				\$ 4.434,10
2				
Mano de obra				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CUADRILLA DE SEÑALIZACIÓN VIAL (PP)	HC	\$ 29.224,69	0,7	\$ 20.457,28
				\$ 0,00
				\$ 0,00
				\$ 0,00
Total Mano de obra				\$ 20.457,28
3				
Materiales				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
PINTURA DEMARCACIÓN TIPO TRÁFICO	GL	\$ 154.733,67	0,2	\$ 30.946,73
ESFERAS REFLECTIVAS	KG	\$ 20.466,67	0,5	\$ 10.233,34
CINTA DE DEMARCACIÓN Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m)	ML	\$ 65,30	4	\$ 261,20
Total Materiales				\$ 41.441,27
Costo Total Actividad				\$ 66.332,65

		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA		
1,15	Actividad	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPES DE RUEDA EN CAUCHO PARA PARQUEADERO		
	U.M.	UND		
1 Equipo				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	\$ 18.996,05	5	\$ 949,80
Total Equipo				\$ 949,80
2 Mano de obra				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CUADRILLA DE SEÑALIZACIÓN VIAL (PP)	HC	\$ 29.224,69	0,65	\$ 18.996,05
				\$ 0,00
				\$ 0,00
				\$ 0,00
Total Mano de obra				\$ 18.996,05
3 Material				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TOPE DE RUEDA EN CAUCHO	UND	\$ 62.450,00	1	\$ 62.450,00
ANCLAJE Y TORNILLERIA	UND	\$ 8.000,00	1	\$ 8.000,00
Total Materiales				\$ 70.450,00
Costo Total Actividad				\$ 90.395,85





Topes ruedas x 2 und

5.0 ★★★★★ (1 opinión del usuario)

↗ Precio habitual CLP 16,990

 Homecenter COP 124,900

Tope Ruedas X 2 Und Fixser - Fixser

En stock para compras en línea

Devoluciones por 15 días



1,16	Actividad	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO STANDING SEAM, EN LÁMINA GALVANIZADA PREPINTADA CAL. 26. (FIGURADA EN OBRA).		
	U.M.	M2		
1				
Equipo				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	\$ 34.777,38	5	\$ 1.738,87
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001	DIA	\$ 27.700,00	0,18	\$ 4.847,50
GRÚA DE BRAZO ARTICULADO	HORA	\$ 250.000,00	0,04	\$ 10.000,00
TALADRO	HORA	\$ 4.621,00	0,05	\$ 231,05
Equipo				\$ 16.817,42
2				
Mano de obra				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERÍA (AA1)	HC	\$ 40.914,57	0,85	\$ 34.777,38
				\$ 0,00
				\$ 0,00
				\$ 0,00
Total Mano de obra				\$ 34.777,38
3				
Material				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TEJA GALVANIZADA TIPO STANDING SEAM CALIBRE 26	M2	\$ 86.000,00	1,02	\$ 87.720,00
TORNILLO AUTOPERFORANTE CON ARENDELA DE NEOPRENO DE 12 MM X 1 1/2"	UND	\$ 514,50	4	\$ 2.058,00
			160	\$ 0,00
Total Materiales				\$ 89.778,00
Costo Total Actividad				\$ 141.372,80



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

1,17	Actividad	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).		
	U.M.	M2		
1	Equipo			
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	\$ 96.441,48	5	\$ 4.822,07
EQUIPO DE SOLDADURA	HORA	\$ 14.981,00	0,03	\$ 449,43
TALADRO	HORA	\$ 4.621,00	0,03	\$ 138,63
COMPRESOR DE AIRE PORTÁTIL CON ACCESORIOS	HORA	\$ 53.840,00	0,05	\$ 2.692,00
Equipo				\$ 8.102,13
2	Mano de obra			
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CUADRILLA CARPINTERÍA METÁLICA (HH1)	HC	\$ 64.294,32	1,5	\$ 96.441,48
				\$ 0,00
				\$ 0,00
				\$ 0,00
Total Mano de obra				\$ 96.441,48
3	Material			
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ANGULO 3/4" X 1/8"	ML	\$ 3.237,99	2	\$ 6.475,98
VIDRIO INCOLORO DE 5 MM.	M2	\$ 80.000,00	1	\$ 80.000,00
BISAGRA COMUN 2"	UND	\$ 2.250,00	2	\$ 4.500,00
LÁMINA COLD ROLLED CAL 18. DE 2 X 1	UND	\$ 108.441,33	0,4	\$ 43.376,53
MANIJA PARA VENTANA	UND	\$ 2.260,50	1	\$ 2.260,50
ANTICORROSIVO PRIMER	GL	\$ 137.419,50	0,23	\$ 31.606,49
SOLDADURA ELECTRICA.	KG	\$ 22.149,33	0,16	\$ 3.543,89
DISCO CORTE DE METAL 7"	UND	\$ 7.445,00	0,2	\$ 1.489,00
Total Materiales				\$ 173.252,39
Costo Total Actividad			\$ 277.796,00	



1,18	Actividad	MANTENIMIENTO ZONA DURA PARQUEDADERO (PASTO)		
	U.M.	M2		
1	Equipo			
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	\$ 6.546,33	5	\$ 327,32
FUMIGADORA	DD	\$ 150.000,00	0,01	\$ 15,00
Total Equipo				\$ 342,32
2	Mano de obra			
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CUADRILLA DE JARDINERIA (AA)	HC	\$ 32.731,65	0,2	\$ 6.546,33
				\$ 0,00
				\$ 0,00
				\$ 0,00
Total Mano de obra				\$ 6.546,33
3	Material			
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HERBICIDA	LT	\$ 36.100,00	0,01	\$ 361,00
GRAVILLA 1/2	M3	\$ 103.133,33	0,05	\$ 5.156,67
AGUA	LT	\$ 3,65	160	\$ 584,00
Total Materiales				\$ 6.101,67
Costo Total Actividad				\$ 12.990,31



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

1,19	Actividad	CARGUE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS		
	U.M.	M3		
1Equipo				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				\$ 0,00
Total Equipo				\$ 0,00
2Mano de obra				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (3)	HORA	\$ 35.829,00	0,800	\$ 28.663,20
Total				\$ 28.663,20
3Transporte				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL CERTIFICADO	M3	\$ 80.335,00	1,1	\$ 88.368,50
Total Materiales				\$ 88.368,50
Costo Total Actividad			\$ 117.031,70	