




MEMORIA DE CANTIDADES
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

1,00			MANTENIMIENTO Y ADECUACION PALACIO DE RAMIRIQUI							
APU GOB	ITEM	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				Unidades	M2	
	1,1	DEMOLICIÓN DE PISO EN GRAVILLA (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)		LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD	RENDIMIENTO KG*M3		TOTAL	
DIAGRAMA										
			Huella Escalon 1	4,135	0,5				2,07	
			Contrahuella Escalon 1	4,135	0,17					0,70
			Huella Escalon 1	3,283	0,327					1,07
			Contrahuella Escalon 1	3,283	0,17					0,56
			Huella Escalon 2	4,484	0,5					2,24
			Contrahuella Escalon 2	4,484	0,17					0,76
			Huella Escalon 2	5,316	0,327					1,74
			Contrahuella Escalon 2	5,316	0,17					0,90
			Huella Escalon 3	4,803	0,5					2,40
			Contrahuella Escalon 3	4,803	0,17					0,82
			Huella Escalon 3	5,817	0,327					1,90
			Contrahuella Escalon 3	5,817	0,17					0,99
			Huella Escalon 4	5,1217	0,5					2,56
			Contrahuella Escalon 4	5,1217	0,17					0,87
			Huella Escalon 4	6,317	0,327					2,07
			Contrahuella Escalon 4	6,317	0,17					1,07
			Huella Escalon 5	5,563	0,5					2,78
			Contrahuella Escalon 5	5,563	0,17					0,95
			Huella Escalon 5	6,817	0,327					2,23
			Contrahuella Escalon 5	6,817	0,17					1,16
			Huella Escalon 6	5,819	0,5					2,91
			Contrahuella Escalon 6	5,819	0,17					0,99
			Huella Escalon 6	7,317	0,327					2,39
			Contrahuella Escalon 6	7,317	0,17					1,24
			Huella Escalon 7	6,154	0,5					3,08
			Contrahuella Escalon 7	6,154	0,17					1,05
			Huella Escalon 7	7,817	0,327					2,56
Contrahuella Escalon 7	7,817	0,17					1,33			
Huella Escalon 8	6,469	0,5					3,23			
Contrahuella Escalon 8	6,469	0,17					1,10			
Huella Escalon 8	8,317	0,327					2,72			
Contrahuella Escalon 8	8,317	0,17					1,41			
Huella Escalon 9	6,851	0,5					3,43			
Contrahuella Escalon 9	6,851	0,17					1,16			
Huella Escalon 9	8,817	0,327					2,88			
Contrahuella Escalon 9	8,817	0,17					1,50			
						TOTAL ITEM	62,83			

OBSERVACIONES:



MEMORIA DE CANTIDADES

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

MANTENIMIENTO Y ADECUACION PALACIO DE RAMIRIQUI

DESCRIPCIÓN

DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

LOCALIZACIÓN

DIMENSIONES

LONGITUD

ANCHC

CANTIDAD

RENDIMIENTO
KG*M3

Unidades

M2

TOTAL

DIAGRAMA



Cubierta cuarto de bombeo

7.7

2,65

20,41

Cubierta hall	
---------------	--

4,469


3,733

16,68

TOTAL ITEM

37,09

OBSERVACIONES:




MEMORIA DE CANTIDADES
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

MANTENIMIENTO Y ADECUACION PALACIO DE RAMIRIQUI

APU GOB	ITEM	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				Unidades	UND
	1,3	DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES		LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD	RENDIMIENTO KG*M3		TOTAL
DIAGRAMA									
   	Juzgados			32			32,00		
	Salas de Audiencias			32			32,00		
	Archivos			20			20,00		
	Sala Capacitación			16			16,00		
	Sala de Conciliación			4			4,00		
	Juzgados vacios			12			12,00		

OBSERVACIONES:




MEMORIA DE CANTIDADES
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

MANTENIMIENTO Y ADECUACION PALACIO DE RAMIRIQUI

APU GOB	ITEM	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				Unidades	M2			
	1,4	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)		LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD	RENDIMIENTO KG*M3		TOTAL			
DIAGRAMA												
			Juzgados	1,5		32		2,00	96,00			
			Salas de Audiencias	1,5		32		2,00	96,00			
			Archivos	1,5		20		2,00	60,00			
			Sala Capacitación	1,5		16		2,00	48,00			
			Sala de Conciliación	1,5		4		2,00	12,00			
			Juzgados vacios	1,5		12		2,00	36,00			
									TOTAL ITEM	348,00		

OBSERVACIONES:



MEMORIA DE CANTIDADES

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

MANTENIMIENTO Y ADECUACION PALACIO DE RAMIRIQUI

APU GOB	ITEM	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				Unidades	M2			
	1,5	DEMOLICIÓN DE PAÑETES. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)		LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD	RENDIMIENTO KG*M3		TOTAL			
DIAGRAMA												
			Pañete cuarto de motobomba	7,7	0,5	2			7,70			
				2,65	0,5	2			2,65			
									TOTAL ITEM		10,35	

OBSERVACIONES:



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

MANTENIMIENTO Y ADECUACION PALACIO DE RAMIRIQUI

APU GOB	ITEM	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				Unidades	M2
	1,6	ALISTAMIENTO SUPERFICIE, LAVADO FACHADA		LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD	RENDIMIENTO KG*M3		TOTAL
DIAGRAMA									
 			Pañete cuarto de motobomba	7,7	0,5				3,85
				2,65	0,5				1,33
			Fachada recepción primer nivel, borde superior	25,63	0,4				10,25
									0,00
			Fachada Lateral derecha recepción	3,8	2,58				9,80
									0,00
			Fachada depósito	2	2,58	2			10,32
									0,00
			Fachada frontal primer nivel	3,13	0,4	2			2,50
				23,95	1,2				28,74
			Fachada lateral derecha primer piso	10,87	3,33				36,20
									0,00
			Marcos fachada lateral derecha primer piso	9,27	0,3	2			5,56
				1,73	0,3	2			1,04
			Fachada lateral izquierda primer nivel	9,02	2,58				23,27
									0,00
			Columnas frente a planta eléctrica	2,2	2,58				5,68
									0,00
			Viga cubierta policarbonato primer nivel	34,45	0,4				13,78
									0,00
			Fachada frotal segundo nivel	23,95	1,1				26,35
									0,00
			Fachada lateral derecha segundo nivel	8,7	3,28				28,54
									0,00
			Marcos fachada lateral derecha segundo piso	8,3	1,1	2			18,26
				1,1	2,58	2			5,68
			Fachada lateral izquierda segundo nivel	8,7	3,28				28,54
									0,00
			Fachada posterior segundo nivel (Auditorio y cafetería)	13,5	2,98				40,23
									0,00
			Fachada posterior segundo nivel (Salas audiencias y baños)	21,65	2,98				64,52
									0,00
			Fachada frotal tercer nivel nivel	23,95	1,3				31,14
									0,00
			Fachada lateral derecho tercer nivel	10,92	3,33				36,36
									0,00
			Marcos fachada lateral derecha primer piso	9,32	0,3	2			5,59
				1,73	0,3	2			1,04
			Fachada lateral izquierda tercer nivel	10,92	3,33				36,36
									0,00
			Fachada posterior tercer nivel (Juzgado Civil del Cto)	13,48	2,98				40,17
									0,00
			Fachada posterior tercer nivel (Juzgados y baño)	21,65	2,98				64,52
						TOTAL ITEM		579,60	

OBSERVACIONES:



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

MANTENIMIENTO Y ADECUACION PALACIO DE RAMIRIQUI

APU GOB	ITEM	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				Unidades	M2
				LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD	RENDIMIENTO KG*M3		
	1,7	CORTE Y DESMONTE DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE		7,14		2			14,28
DIAGRAMA									
 									
						TOTAL ITEM		14,28	

OBSERVACIONES:



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

MANTENIMIENTO Y ADECUACION PALACIO DE RAMIRIQUI

APU GOB	ITEM	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				Unidades	M2
	1,8	PASO PARA ESCALERA EN GRAVILLA LAVADA		LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD	RENDIMIENTO KG*M3		TOTAL
DIAGRAMA									
 			Huella Escalon 1	4,135	0,5				2,07
			Contrahuella Escalon 1	4,135	0,17				0,70
			Huella Escalon 1	3,283	0,327				1,07
			Contrahuella Escalon 1	3,283	0,17				0,56
			Huella Escalon 2	4,484	0,5				2,24
			Contrahuella Escalon 2	4,484	0,17				0,76
			Huella Escalon 2	5,316	0,327				1,74
			Contrahuella Escalon 2	5,316	0,17				0,90
			Huella Escalon 3	4,803	0,5				2,40
			Contrahuella Escalon 3	4,803	0,17				0,82
			Huella Escalon 3	5,817	0,327				1,90
			Contrahuella Escalon 3	5,817	0,17				0,99
			Huella Escalon 4	5,1217	0,5				2,56
			Contrahuella Escalon 4	5,1217	0,17				0,87
			Huella Escalon 4	6,317	0,327				2,07
			Contrahuella Escalon 4	6,317	0,17				1,07
			Huella Escalon 5	5,563	0,5				2,78
			Contrahuella Escalon 5	5,563	0,17				0,95
			Huella Escalon 5	6,817	0,327				2,23
			Contrahuella Escalon 5	6,817	0,17				1,16
			Huella Escalon 6	5,819	0,5				2,91
			Contrahuella Escalon 6	5,819	0,17				0,99
			Huella Escalon 6	7,317	0,327				2,39
			Contrahuella Escalon 6	7,317	0,17				1,24
			Huella Escalon 7	6,154	0,5				3,08
			Contrahuella Escalon 7	6,154	0,17				1,05
			Huella Escalon 7	7,817	0,327				2,56
			Contrahuella Escalon 7	7,817	0,17				1,33
			Huella Escalon 8	6,469	0,5				3,23
			Contrahuella Escalon 8	6,469	0,17				1,10
			Huella Escalon 8	8,317	0,327				2,72
			Contrahuella Escalon 8	8,317	0,17				1,41
			Huella Escalon 9	6,851	0,5				3,43
			Contrahuella Escalon 9	6,851	0,17				1,16
			Huella Escalon 9	8,817	0,327				2,88
			Contrahuella Escalon 9	8,817	0,17				1,50
						TOTAL ITEM		62,83	

OBSERVACIONES:



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

MANTENIMIENTO Y ADECUACION PALACIO DE RAMIRIQUI

APU GOB	ITEM	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				Unidades	M2
				LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD	RENDIMIENTO KG*M3		TOTAL
	1,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8 MM.							
DIAGRAMA									
 				4,46	3,73				16,64
						TOTAL ITEM		16,64	

OBSERVACIONES:




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

MANTENIMIENTO Y ADECUACION PALACIO DE RAMIRIQUI

APU GOB	ITEM	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				Unidades	M2
				LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD	RENDIMIENTO KG*M3		TOTAL
	1,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 8.0 MM.							
DIAGRAMA			Juzgados	1,5		32		2,00	96,00
			Salas de Audiencias	1,5		32		2,00	96,00
			Archivos	1,5		20		2,00	60,00
			Sala Capacitación	1,5		16		2,00	48,00
			Sala de Conciliación	1,5		4		2,00	12,00
			Juzgados vacios	1,5		12		2,00	36,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
				TOTAL ITEM				348,00	


OBSERVACIONES:



MANTENIMIENTO Y ADECUACION PALACIO DE RAMIRIQUI

			MANTENIMIENTO Y ADECUACION PALACIO DE RAMIRQUI								
APU GOB	ITEM	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				Unidades	UND		
	1,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL CUADRADO DE SOBREPONER DE 60X60 CM, 40-60W		LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD	RENDIMIENTO KG*M3		TOTAL		
DIAGRAMA											
			Juzgados			32			32,00		
			Salas de Audiencias			32			32,00		
			Archivos			20			20,00		
			Sala Capacitación			16			16,00		
			Sala de Conciliación			4			4,00		
			Juzgados vacios			12			12,00		
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
									TOTAL ITEM	116,00	

OBSERVACIONES:



MEMORIA DE CANTIDADES
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

MANTENIMIENTO Y ADECUACION PALACIO DE RAMIRIQUI

APU GOB	ITEM	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				Unidades	M2			
	1,12	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3		LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD	RENDIMIENTO KG*M3		TOTAL			
DIAGRAMA												
			Pañete cuarto de motobomba	7,7	0,5	2			7,70			
				2,65	0,5	2			2,65			
									TOTAL ITEM		10,35	

OBSERVACIONES:




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

MANTENIMIENTO Y ADECUACION PALACIO DE RAMIRIQUI

APU GOB	ITEM	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				Unidades	M2
	1,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS		LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD	RENDIMIENTO KG*M3		TOTAL
DIAGRAMA									
 			Pañete cuarto de motobomba	7,7	0,5				3,85
				2,65	0,5				1,33
			Fachada recepción primer nivel, borde superior	25,63	0,4				10,25
									0,00
			Fachada Lateral derecha recepción	3,8	2,58				9,80
									0,00
			Fachada depósito	2	2,58	2			10,32
									0,00
			Fachada frontal primer nivel	3,13	0,4	2			2,50
				23,95	1,2				28,74
			Fachada lateral derecha primer piso	10,87	3,33				36,20
									0,00
			Marcos fachada lateral derecha primer piso	9,27	0,3	2			5,56
				1,73	0,3	2			1,04
			Fachada lateral izquierda primer nivel	9,02	2,58				23,27
									0,00
			Columnas frente a planta eléctrica	2,2	2,58				5,68
									0,00
			Viga cubierta policarbonato primer nivel	34,45	0,4				13,78
									0,00
			Fachada frotal segundo nivel	23,95	1,1				26,35
									0,00
			Fachada lateral derecha segundo nivel	8,7	3,28				28,54
									0,00
			Marcos fachada lateral derecha segundo piso	8,3	1,1	2			18,26
				1,1	2,58	2			5,68
			Fachada lateral izquierda segundo nivel	8,7	3,28				28,54
									0,00
			Fachada posterior segundo nivel (Auditorio y cafetería)	13,5	2,98				40,23
									0,00
			Fachada posterior segundo nivel (Salas audiencias y baños)	21,65	2,98				64,52
									0,00
			Fachada frotal tercer nivel nivel	23,95	1,3				31,14
									0,00
			Fachada lateral derecho tercer nivel	10,92	3,33				36,36
									0,00
			Marcos fachada lateral derecha primer piso	9,32	0,3	2			5,59
				1,73	0,3	2			1,04
			Fachada lateral izquierda tercer nivel	10,92	3,33				36,36
									0,00
			Fachada posterior tercer nivel (Juzgado Civil del Cto)	13,48	2,98				40,17
									0,00
			Fachada posterior tercer nivel (Juzgados y baño)	21,65	2,98				64,52
						TOTAL ITEM		579,60	

OBSERVACIONES:



MANTENIMIENTO Y ADECUACION PALACIO DE RAMIRIQUI

[illegible]**OBSERVACIONES:**



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

MANTENIMIENTO Y ADECUACION PALACIO DE RAMIRIQUI

APU GOB	ITEM	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				Unidades	M2
	1,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENE/FILTROS		LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD	RENDIMIENTO KG*M3		TOTAL
DIAGRAMA									
  			Viga canal cuarto de bombas	7,7	0,3	2			4,62
			Aleros	9,27	0,6	2			11,12
				1,73	0,6	2			2,08
				8,3	0,6	2			9,96
				1,1	0,6	2			1,32
				9,32	0,6	2			11,18
				1,73	0,6	2			2,08
			Terrazas	9,01	42,22	1			380,40
				23,66	4,8	1			113,57
						TOTAL ITEM		536,33	

OBSERVACIONES:



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

MANTENIMIENTO Y ADECUACION PALACIO DE RAMIRIQUI

APU GOB	ITEM	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				Unidades	ML
				LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD	RENDIMIENTO KG*M3		
	1,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRÁFICO SEGUN NORMA INVIAS. (INCLUYE MICROESFERAS)							
DIAGRAMA									
				8,67		2			17,34
				6		12			72,00
									0,00
				22		1,5			33,00
									0,00
									0,00
									0,00
						TOTAL ITEM		122,34	

OBSERVACIONES:




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

MANTENIMIENTO Y ADECUACION PALACIO DE RAMIRIQUI

APU GOB	ITEM	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				Unidades	UND
				LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD	RENDIMIENTO KG*M3		TOTAL
	1,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPES DE RUEDA EN CAUCHO PARA PARQUEADERO				20			20,00
DIAGRAMA									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
						TOTAL ITEM		20,00	

OBSERVACIONES:



MEMORIA DE CANTIDADES
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

MANTENIMIENTO Y ADECUACION PALACIO DE RAMIRIQUI

APU GOB	ITEM	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				Unidades	M2		
				LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD	RENDIMIENTO KG*M3		TOTAL		
	1,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO STANDING SEAM, EN LÁMINA GALVANIZADA PREPINTADA CAL. 26. (FIGURADA EN OBRA).									
DIAGRAMA											
 			Cubierta cuarto de bombeo	7,7	2,65				20,41		
										0,00	
									TOTAL ITEM		20,41

OBSERVACIONES:



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

MANTENIMIENTO Y ADECUACION PALACIO DE RAMIRIQUI

APU GOB	ITEM	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				Unidades	M2
				LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD	RENDIMIENTO KG*M3		
	1,19	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).							
DIAGRAMA									
 				7,14	3	2			42,84
						TOTAL ITEM		42,84	

OBSERVACIONES:



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

MANTENIMIENTO Y ADECUACION PALACIO DE RAMIRIQUI

APU GOB	ITEM	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				Unidades	M2
				LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD	RENDIMIENTO KG*M3		
		CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS							
DIAGRAMA			MANTO ASFALTICO	214,53				0,05	10,73
			PISO EN GRAVILLA	62,83				0,05	3,14
			CUBIERTA EN LAMINA	37,09				0,05	1,85
			CIELO FALSO	348				0,05	17,40
						TOTAL ITEM		33,12	

OBSERVACIONES: