	FORMATO	VERSIÓN: 6
		CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios		FECHA: 11/Feb/2026

ID	1709696	NOMBRE DEL PROYECTO:	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE LIXIVIADOS Y AGUAS LLUVIAS EN LA PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES. BOYACÁ	AÑO BASE DE LOS PRECIOS	2025
BPIN				1er AÑO DE LOS RECURSOS	2026

ITEM	ITEM GOBER.	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE PRECIOS	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
1	Construir placa de concreto macizo en el área de recepción de residuos orgánicos, para garantizar el adecuado manejo de lixiviados.						TIPO:	OBRA PÚBLICA	
1,01	2.01.62	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	Precios Gober.	Metro Cuadrado	100		$ 7.740,80	$ 774.080,00	1,78%
1,02	2.01.42	DESCAPOTE MANUAL HASTA 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precios Gober.	Metro Cuadrado	100		$ 10.392,12	$ 1.039.212,00	2,39%
1,03	2.01.39	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E.< = 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precios Gober.	Metro Cuadrado	25		$ 83.303,83	$ 2.082.595,75	4,79%
1,04	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	Precios Gober.	Metro Cúbico	10		$ 140.393,81	$ 1.403.938,10	3,23%
1,05	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) (1/2 PULG)	Precios Gober.	Kilogramo	1504,67	13	$ 7.675,05	$ 13.049.711,76	29,99%
1,06	2.03.28	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.15 M.	Precios Gober.	Metro Cuadrado	100	13	$ 207.765,66	$ 23.477.519,58	53,95%
1,07	2.02.03	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA).	Precios Gober.	Unidad	1	13	$ 588.710,31	$ 665.242,65	1,53%
1,08	1.01.04	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI) (RAMPA)	Precios Gober.	Metro Cúbico	1,13	13	$ 556.652,91	$ 710.790,10	1,63%
1,09	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	Precios Gober.	Metro Cúbico	0,31	13	$ 887.295,00	$ 310.819,44	0,71%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 43.513.909,38	48,82%
							A	$ 8.702.781,88	
							I	$ 1.740.556,38	
							U	$ 2.610.834,56	

ITEM	ITEM GOBER.	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE PRECIOS	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
2	Suministrar e instalar cubierta galvanizada trapezoidal en el área de recepción, para proteger la infraestructura del ingreso de aguas lluvias.						TIPO:	OBRA PÚBLICA	
2,01	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	Precios Gober.	Metro Cúbico	0,38	13	$ 918.406,92	$ 394.363,93	1,57%
2,02	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	Precios Gober.	Kilogramo	809,26	13	$ 22.031,72	$ 20.147.210,39	80,45%
2,03	2.08.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL CAL. 30	Precios Gober.	Metro Cuadrado	62,64	13	$ 42.879,54	$ 3.035.151,06	12,12%
2,04	2.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. AMAZONAS O SIMILAR).	Precios Gober.	Metro lineal	10	13	$ 84.768,97	$ 957.889,36	3,82%
2,05	2.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR)	Precios Gober.	Metro lineal	6	13	$ 75.029,33	$ 508.698,86	2,03%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 25.043.313,60	28,10%
							A	$ 5.008.662,72	
							I	$ 1.001.732,54	
							U	$ 1.502.598,82	

INFORMACIÓN CONSOLIDADA				
COSTO DIRECTO		$	68.557.222,97	76,92%
Bienes	$ -			
Servicios	$ -			
Obra Pública	$ 68.557.222,97			
COSTO INDIRECTO		$	20.567.166,90	23,08%
Administración	$ 13.711.444,60			
imprevistos	$ 2.742.288,92	AIU	$ 20.567.166,90	
Utilidad	$ 4.113.433,38			
Otros Costos	Seleccione de la lista…			
Otros Costos	Seleccione de la lista…		$ -	
Otros Costos	Seleccione de la lista…		$ -	
Otros Costos	Seleccione de la lista…		$ -	
Otros Costos	Seleccione de la lista…		$ -	
SUBTOTAL		$	89.124.389,87	100,00%
INTERVENTORIA				0,00%
TOTAL PRESUPUESTO		$	89.124.389,87	100%

ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ
M.P. 15202-198054
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA