

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

1

2026

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL NO INCLUYE ACARREO DE SOBRANTES		M3	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 55,000.00	5%	\$ 2,750.00
SUBTOTAL \$				\$ 2,750.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$				-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2) (1)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						-

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	4.00	\$ 49,333.33
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	5.00	\$ 24,666.67
SUBTOTAL \$					\$ 74,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 76,750.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		-
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 76,750.00

Firma

Nombre:

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	2	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

1

2026

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
2.2	RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO		M3	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
VIBRADOR-RANA		\$ 7,190.50	2	\$ 14,380.99
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 41,111.11	5%	\$ 2,055.56
SUBTOTAL \$				\$ 16,436.55

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
RELLENO SELECCIÓN ZAHORRA	glo	1.5	\$ 45,000.00	\$ 67,500
SUBTOTAL \$				\$ 67,500.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						\$ -

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	6	\$ 41,111.11
SUBTOTAL \$					\$ 41,111.11
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 125,048.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		\$ -
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 125,048.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA	3	DE	14

		FECHA				
				(Día)	(Mes)	(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ☐

ITEMS NO PREVISTOS ☐

UNIDAD EJECUTORA: _____

DIRECCIÓN TERRITORIAL: _____

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA : 16 1 2026

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
2.3	RELLENO DE MATERIAL SUELO ORGANICO		M3	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
COMPACTADOR MANUAL O PISON		\$ 7,190.50	2	\$ 14,380.99
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 41,111.11	5%	\$ 2,055.56
SUBTOTAL \$				\$ 16,436.55

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
RELLENO MATERIAL SUELO ORGANICO	m3	1.40	\$ 42,000.00	\$ 58,800
SUBTOTAL \$				\$ 58,800.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	(1)	DISTANCIA	(2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	(1)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$									\$ -

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	6	\$ 41,111.11
SUBTOTAL \$					\$ 41,111.11
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 116,348.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -	
IMPREVISTOS	0%	\$ -	
UTILIDAD	0%	\$ -	
SUBTOTAL \$		\$ -	
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 116,348.00	

Firma _____
 Nombre:
 Representante Legal del Contratista o su Apoderado
 Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	4	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

1

2026

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
2.4	RETIRO DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN, DEMOLICION Y DESMONTADOS		M3	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 17,619.05	5%	\$ 880.95
SUBTOTAL \$				\$ 880.95

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Derechos de explotación y/o disposición de materiales	M3	1.00	\$ 4,587.97	\$ 4,588
SUBTOTAL \$				\$ 4,587.97

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2) (1)	TARIFA	Vr. UNITARIO
VOLQUETA	M3	1.4	30	42	\$ 1,600.00	\$ 67,200.00
SUBTOTAL \$						\$ 67,200.00

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	14	\$ 17,619.05
SUBTOTAL \$					\$ 17,619.05
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 90,288.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		\$ -
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 90,288.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	5	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

1

2026

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
2.5	SOLADO O CONCRETO DE LIMPIEZA E: 0.05 MTS		M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 60,000.00	5%	\$ 3,000.00
SUBTOTAL \$				\$ 3,000.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CONCRETO HECHO EN OBRA 2500	m3	0.05	\$ 546,503.00	27,325
DESPERDICIO	%	10%	\$ 28,691.41	2,869
SUBTOTAL \$				\$ 30,194.29

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						\$ -

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	20	\$ 9,866.67
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	10	\$ 12,333.33
SUBTOTAL \$					\$ 22,200.00
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 55,394.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		\$ -
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 55,394.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	6	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

1

2026

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
2.6	ACERO DE REFUERZO FIGURADO, PARA ESTRUCTURA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DENTRO DE MUROS.		Kg	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		4440.00	5%	\$ 222.00

SUBTOTAL \$

\$ 222.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
DESPERDICIO	%	5%	\$ 5,100.00	\$ 255.00
ACERO DE REFUERZO	KG	1	\$ 4,700.00	\$ 4,700.00
ALAMBRE NEGRO	KG	0.05	\$ 8,000.00	\$ 400.00

SUBTOTAL \$

\$ 5,355.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO

SUBTOTAL \$

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	100	\$ 1,973.33
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	50	\$ 2,466.67

SUBTOTAL \$

\$ 4,440.00

TOTAL COSTO DIRECTO \$

\$ 10,017.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -

SUBTOTAL \$

\$ -

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$

\$ 10,017.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	6	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

1

2026

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
2.7	CARETA O PROTECTOR DE SEGURIDAD PARA PUERTAS		UN	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 60,000.00	5%	\$ 3,000.00

SUBTOTAL \$

\$ 3,000.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
DESPERDICIO	%	3%	\$ 970,000.00	\$ 29,100.00
CARETA DE SEGURIDAD	KG	1	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00
PINTURA ACABADO ANTICORROSIVO	KG	1	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00

SUBTOTAL \$

\$ 999,100.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO

SUBTOTAL \$

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	8	\$ 24,666.67
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	8	\$ 15,416.67

SUBTOTAL \$

\$ 40,083.33

TOTAL COSTO DIRECTO \$

\$ 1,042,183.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -

SUBTOTAL \$

\$ -

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$

\$ 1,042,183.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	6	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

1

2026

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
2.8	CARETA O PROTECTOR DE SEGURIDAD PARA VENTANAS		UN	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 60,000.00	5%	\$ 3,000.00
SUBTOTAL \$				\$ 3,000.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
DESPERDICIO	%	3%	\$ 1,095,000.00	\$ 32,850.00
CARETA DE SEGURIDAD	KG	1	\$ 960,000.00	\$ 960,000.00
PINTURA ACABADO ANTICORROSIVO	KG	1	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00
SUBTOTAL \$				\$ 1,127,850.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	8	\$ 24,666.67
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	8	\$ 15,416.67
SUBTOTAL \$					\$ 40,083.33
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 1,170,933.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		\$ -
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 1,170,933.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	6	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

1

2026

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
2.9	EXTRACTOR DE PARED VOLKER O SIMILAR		UN	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 55,000.00	5%	\$ 2,750.00
SUBTOTAL \$				2,750.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
extractor de pared	KG	1	\$ 275,000.00	\$ 275,000.00
ACCESORIOS	KG	1	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
SUBTOTAL \$				310,000.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	1.5	\$ 131,555.56
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	1.5	\$ 82,222.22
SUBTOTAL \$					213,777.78
TOTAL COSTO DIRECTO \$					526,528.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		-
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		526,528.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	6	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

1

2026

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
2.10	REJILLA DE DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS		UN	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 55,000.00	5%	\$ 2,750.00

SUBTOTAL \$

\$ 2,750.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
DESPERDICIO	%	5%	\$ 883,593.55	\$ 44,179.68
REJILLA DE DESAGUE EN ACERO	UNIDAD	1	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00
MORTERO 1:3	M3	0.15	\$ 493,957.00	\$ 74,093.55
BLOQUE	UNIDAD	13	\$ 1,500.00	\$ 19,500.00
ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE	GLO	1	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00

SUBTOTAL \$

\$ 927,773.23

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO

SUBTOTAL \$

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	1	\$ 197,333.33
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	1	\$ 123,333.33

SUBTOTAL \$

\$ 320,666.67

TOTAL COSTO DIRECTO \$

\$ 1,251,190.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -

SUBTOTAL \$

\$ -

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$

\$ 1,251,190.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	6	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

1

2026

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
2.11	CONCRETO MR 45 PARA PARQUEADEROS		M3	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
VIBRO DE CONCRETO		\$ 7,785.69	15%	\$ 1,167.85
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 350,000.00	15%	\$ 52,500.00

SUBTOTAL \$

\$ 52,500.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
DESPERDICIO	%	15%	\$ 678,742.82	\$ 101,811.42
CONCRETO	M3	1.1	\$ 589,018.00	\$ 647,919.80
ADITIVO PARA CONCRETO	GLO	1.1	\$ 14,188.14	\$ 15,606.96
FORMALETA	M2	3.1	\$ 4,908.41	\$ 15,216.06

SUBTOTAL \$

\$ 780,554.24

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO

SUBTOTAL \$

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	1	\$ 197,333.33
2 AYUDANTES	\$ 133,333.33	185	\$ 246,666.67	1	\$ 246,666.67

SUBTOTAL \$

\$ 444,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO \$

\$ 1,277,054.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -

SUBTOTAL \$

\$ -

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$

\$ 1,277,054.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	6	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

1

2026

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
2.12	PLACA EN METALDEK PARA AMPLIACION		M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
VIBRO DE CONCRETO		\$ 7,785.69	10%	\$ 778.57
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 60,000.00	10%	\$ 6,000.00
SUBTOTAL \$				\$ 6,000.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
DESPERDICIO	%	10%	\$ 64,791.98	\$ 6,479.20
CONCRETO DE 4000 PSI	M3	0.11	\$ 589,018.00	\$ 64,791.98
METALDEK CAL 22	M2	1.1	\$ 52,452.00	\$ 57,697.20
MALLA ELECTROSOLDADA 4MM	M2	1.1	\$ 5,751.00	\$ 6,326.10
FROMAleta	M2	1	\$ 4,908.41	\$ 4,908.41
ANCLAJES Y MENSULAS	GLO	1	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00
SUBTOTAL \$				\$ 790,202.89

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	0.5	\$ 394,666.67
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	0.5	\$ 246,666.67
SUBTOTAL \$					\$ 641,333.33
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 1,437,536.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		\$ -
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 1,437,536.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :