

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

5

2024

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
3.1	MUROS EN BLOQUE CEMENTO N°6 (Perimetrales exteriores)		M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
herramientas menores		\$ 27,750.00	5%	\$ 1,387.50
SUBTOTAL \$				\$ 1,387.50

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
block concreto #6	UNIDAD	12.5	\$ 4,000.00	\$ 50,000.00
mortero 1:4 impermeam	m3	0.03	\$ 523,957.00	\$ 15,718.71
derperdicio	%	5%	\$ 65,718.71	\$ 3,285.94
andamios	día	0.09	\$ 70,923.53	\$ 6,383
tablones	día	0.09	\$ 2,000.00	\$ 180.00
SUBTOTAL \$				\$ 75,567.76

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						\$ -

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	16	\$ 12,333.33
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	8	\$ 15,416.67
SUBTOTAL \$					\$ 27,750.00
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 104,705.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		\$ -
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 104,705.00

Firma

Nombre:

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	2	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

5

2024

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
3.2	MUROS EN BLOQUE CEMENTO N°4 (muros interiores y divisorios)		M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
herramientas menores		\$ 27,750.00	5%	\$ 1,387.50
SUBTOTAL \$				\$ 1,387.50

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
block concreto #4	UNIDAD	12.5	\$ 3,000.00	\$ 37,500.00
mortero 1:4 impermeab	m3	0.025	\$ 523.957	\$ 13,098.93
derperdicio	%	3%	\$ 50,599	\$ 1,517.97
SUBTOTAL \$				\$ 52,116.89

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						\$ -

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	16	\$ 12,333.33
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	8	\$ 15,416.67
SUBTOTAL \$				\$ 27,750.00	
TOTAL COSTO DIRECTO \$				\$ 81,254.00	

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		\$ -
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 81,254.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	3	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

5

2024

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
3.3	PAÑETE LISO 1:4 EN INTERIORES(INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)		M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 27,750.00	5%	\$ 1,387.50
SUBTOTAL \$				\$ 1,387.50

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
mortero 1:4 impermeam	m3	0.025	\$ 523,957.00	\$ 13,098.93
derperdicio	%	5%	\$ 13,098.93	\$ 654.95
andamios	día	0.325	\$ 4,500.00	\$ 1,462.50
tablones	día	0.325	\$ 2,500.00	\$ 812.50
SUBTOTAL \$				\$ 16,028.87

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
						\$ -
SUBTOTAL \$						\$ -

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	16	\$ 12,333.33
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	8	\$ 15,416.67
SUBTOTAL \$					\$ 27,750.00
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 45,166.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		\$ -
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 45,166.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	4	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

5

2024

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
3.4	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA EXTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES		M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 27,750.00	5%	\$ 1,387.50
SUBTOTAL \$				\$ 1,387.50

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
mortero 1:4 impermeam	m3	0.035	\$ 523,957.00	\$ 18,338.50
derperdicio	%	5%	\$ 18,338.50	\$ 916.92
andamios	día	0.325	\$ 6,500.00	\$ 2,112.50
tablones	día	0.325	\$ 2,500.00	\$ 812.50
SUBTOTAL \$				\$ 22,180.42

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
0						\$ -
SUBTOTAL \$						\$ -

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	16	\$ 12,333.33
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	8	\$ 15,416.67
SUBTOTAL \$					\$ 27,750.00
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 51,318.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		\$ -
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 51,318.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	4	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

5

2024

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
3.4	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA EXTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES		M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 14,800.00	5%	\$ 740.00
SUBTOTAL \$				\$ 740.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
mortero 1:4 impermeam	m3	0.018	\$ 523,957.00	\$ 9,431.23
derperdicio	%	5%	\$ 9,431.23	\$ 471.56
andamios	día	0.325	\$ 6,500.00	\$ 2,112.50
tablones	día	0.325	\$ 2,500.00	\$ 812.50
SUBTOTAL \$				\$ 12,827.79

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
0						\$ -
SUBTOTAL \$						\$ -

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	30	\$ 6,577.78
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	15	\$ 8,222.22
SUBTOTAL \$					\$ 14,800.00
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 28,368.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		\$ -
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 28,368.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	5	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

5

2024

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
3.6	COLUMNETAS CONFINAMIENTO MUROS - VENTANAS 0,15X0,15 (2) FE 3/8" AROS 1/4"		ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 55,000.00	5%	\$ 2,750.00
SUBTOTAL \$				\$ 2,750.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
concreto 3000 psi	m3	0.0225	\$ 561,342.00	\$ 12,630.20
acero 1/4"	kg	1.25	\$ 4,700.00	\$ 5,875.00
acero 3/8	kg	1.98	\$ 4,700.00	\$ 9,306.00
derperdicio	%	5%	\$ 57,989.96	\$ 2,899.50
formatablet	und	6	\$ 4,908.41	\$ 29,450.45
Alambre negro para amarre	kg	0.1615	\$ 4,509.72	\$ 728.32
SUBTOTAL \$				\$ 60,889.46

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
						\$ -
SUBTOTAL \$						\$ -

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	6	\$ 32,888.89
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	3	\$ 41,111.11
					\$ 74,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 137,639.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		\$ -
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 137,639.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	6	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

5

2024

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
3.7	DINTELES EN CONCRETO DIM 15X15 (2) FE 1/2" AROS 3/8"		ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 45,000.00	5%	\$ 2,250.00
SUBTOTAL \$				2,250.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
concreto 3000 psi	m	0.0225	\$ 561,342.00	\$ 12,630.20
acero 1/4"	kg	1.25	\$ 5,890.00	\$ 7,362.50
acero 3/8	kg	1.98	\$ 5,890.00	\$ 11,662.20
derperdicio	%	5%	\$ 62,466.41	\$ 3,123.32
formatablet	und	6	\$ 4,908.41	\$ 29,450.45
Alambre negro para amarre	kg	0.1615	\$ 8,427.65	\$ 1,361.06
SUBTOTAL \$				65,589.73

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						0

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	6	\$ 32,888.89
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	3	\$ 41,111.11
SUBTOTAL \$					74,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO \$					141,840.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		-
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		141,840.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	6	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

5

2024

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
3.8	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA, INC PINTURA Y ACABADO		M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		55000.00	5%	\$ 2,750.00
SUBTOTAL \$				\$ 2,750.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
lamina de drywall 1/2	UNIDAD	0.71	\$ 59,860.00	\$ 42,500.60
pintura vinilo tipo1		0.02	\$ 384,750.00	\$ 7,695.00
mastique		0.25	\$ 65,000.00	\$ 16,250.00
perfleria drywall		100%	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00
torneria		30	\$ 100.00	\$ 3,000.00
cinta malla		0.2	\$ 18,500.00	\$ 3,700.00
lija de agua		0.5	\$ 1,100.00	\$ 550.00
desperdicio		5%	\$ 96,695.60	\$ 4,834.78
SUBTOTAL \$				\$ 101,530.38

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	12	\$ 16,444.44
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	6	\$ 20,555.56
SUBTOTAL \$					\$ 37,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 141,280.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		\$ -
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 141,280.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	6	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

5

2024

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
3.9	AISLANTE ACUSTICO PAREDES EN FIBRA DE VIDRIO		M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 15,000.00	5%	\$ 750.00
SUBTOTAL \$				750.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
DESPERDICIO	%	5%	\$ 28,075.00	\$ 1,403.75
aislamiento acustico en fibra de vidrio	M2	1	\$ 28,075.00	\$ 28,075.00
SUBTOTAL \$				29,478.75

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	24	\$ 8,222.22
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	12	\$ 10,277.78
SUBTOTAL \$					18,500.00
TOTAL COSTO DIRECTO \$					48,729.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		-
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		48,729.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	6	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

5

2024

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
3.10	MURO EN BLOCK ABUZARDADO No 6		M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 18,000.00	5%	\$ 900.00
SUBTOTAL \$				\$ 900.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
DESPERDICIO	%	5%	\$ 79,045.80	\$ 3,952.29
BLOCK ABURZARDADO NO6	UNIDAD	12.5	\$ 5,150.00	\$ 64,375.00
MORTERO 1:4 IMPERMEAB	m3	0.028	\$ 523,957.00	\$ 14,670.80
SUBTOTAL \$				\$ 82,998.09

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	12	\$ 16,444.44
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	6	\$ 20,555.56
SUBTOTAL \$					\$ 37,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 120,898.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		\$ -
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 120,898.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	6	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

5

2024

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
3.11	MURO LINEAL PARA JARDINERAS TERMINADO CON VIGA CINTA A LA VISTA.		ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
herramienta menor		\$ 128,266.67	5%	\$ 6,413.33

SUBTOTAL \$

\$ 6,413.33

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
block concreto #4	UNIDAD	4	\$ 2,700.00	\$ 10,800.00
mortero 1:4 impermeab	m3	0.035	\$ 523,957	\$ 18,338.50
derperdicio	%	5%	\$ 29,138	\$ 1,456.92

SUBTOTAL \$

\$ 30,595.42

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO

SUBTOTAL \$

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	2.5	\$ 78,933.33
AYUDANTE (2)	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	2.5	\$ 49,333.33

SUBTOTAL \$

\$ 128,266.67

TOTAL COSTO DIRECTO \$

\$ 165,275.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -

SUBTOTAL \$

\$ -

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$

\$ 165,275.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :