

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

5

2024

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC.P. 2"		ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
herramientas menores		\$ 18,000.00	4%	\$ 720.00
SUBTOTAL \$				\$ 720.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
tuberia presion 2" rde21	ml	1.15	\$ 21,172.00	24347.8
soldadura pvc x1/4	UNIDAD	0.0047	\$ 90,000.00	423
limpiador	UNIDAD	0%	\$ 45,000.00	2.115
desperdicio	%	4%	\$ 22,854.00	914.16
accesorios	glo	1	\$ 1,500.00	1500
SUBTOTAL \$				\$ 27,187.08

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$ \$ -						

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	20	\$ 9,866.67
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	10	\$ 12,333.33
SUBTOTAL \$				\$	22,200.00
TOTAL COSTO DIRECTO \$				\$	50,107.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		\$ -
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 50,107.00

Firma

Nombre:

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	2	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

5

2024

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC.P. 1 1/2"		ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
herramientas menores		\$ 18,000.00	4%	\$ 720.00
SUBTOTAL \$				\$ 720.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
tuberia presion 1 1/2" rde21	ml	1.15	\$ 18,000.00	\$ 20,700.00
soldadura pvc x1/4	UNIDAD	0.0047	\$ 90,000.00	\$ 423.00
limpiador x 1/4	UNIDAD	0.0047	\$ 45,000.00	\$ 211.50
desperdicio	%	4%	\$ 15,121.00	\$ 604.84
accesorios	glo	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
SUBTOTAL \$				\$ 21,334.50

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$ -						

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	30	\$ 6,577.78
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	15	\$ 8,222.22
SUBTOTAL \$					\$ 14,800.00
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 36,855.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	Porcentaje	valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$ -		
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 36,855.00		

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	3	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

5

2024

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC.P. 1 "		ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 18,000.00	4%	\$ 720.00
SUBTOTAL \$				\$ 720.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
tuberia presion 1" rde21	ml	1.35	\$ 8,000.00	\$ 10,800.00
soldadura pvc x1/4	UNIDAD	0.0047	\$ 90,000.00	\$ 423.00
limpiador x 1/4	UNIDAD	0.0047	\$ 45,000.00	\$ 211.50
desperdicio	%	4%	\$ 15,121.00	\$ 604.84
accesorios	glo	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
SUBTOTAL \$				\$ 13,539.34

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						\$ -

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	40	\$ 4,933.33
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	20	\$ 6,166.67
SUBTOTAL \$					\$ 11,100.00
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 25,359.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		\$ -
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 25,359.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	4	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

5

2024

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC.P. 3/4"		ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 18,000.00	4%	\$ 720.00
SUBTOTAL \$				\$ 720.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
tuberia presion 3/4"	ml	1.35	\$ 8,000.00	\$ 10,800.00
soldadura pvc x1/4	UNIDAD	0.0047	\$ 90,000.00	\$ 423.00
limpiador x 1/4	UNIDAD	0.0047	\$ 45,000.00	\$ 211.50
desperdicio	%	4%	\$ 15,121.00	\$ 604.84
accesorios	glo	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
SUBTOTAL \$				\$ 13,539.34

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
accesorios						\$ -
SUBTOTAL \$						\$ -

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	50	\$ 3,946.67
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	25	\$ 4,933.33
SUBTOTAL \$					\$ 8,880.00
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 23,139.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		\$ -
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 23,139.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	5	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

5

2024

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
4.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC.P. 1/2"		ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 18,000.00	4%	\$ 720.00
SUBTOTAL \$				\$ 720.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
tuberia presion 3/4"	ml	1.05	\$ 8,000.00	\$ 8,400.00
soldadura pvc x1/4	UNIDAD	0.0047	\$ 90,000.00	\$ 423.00
limpiador x 1/4	UNIDAD	0.0047	\$ 45,000.00	\$ 211.50
desperdicio	%	4%	\$ 15,121.00	\$ 604.84
accesorios	glo	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
SUBTOTAL \$				\$ 11,139.34

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$ -						

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	70	\$ 2,819.05
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	35	\$ 3,523.81
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 18,202.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		\$ -
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 18,202.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	6	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

5

2024

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
4.6-4.9	PUNTOS HIDRAULICOS		UN	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 55,000.00	4%	\$ 2,200.00
SUBTOTAL \$				\$ 2,200.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
tubera presion 3/4" rde21	ml	1.1	\$ 10,450.00	\$ 11,495.00
codo presion 3/4"	UNIDAD	6	\$ 2,700.00	\$ 16,200.00
soldadura pvc 1/4	glo	0.017	\$ 90,000.00	\$ 1,530.00
limpiador 1/4	glo	0.017	\$ 45,000.00	\$ 765.00
DESPERDICIO	%	4%	\$ 18,207.00	\$ 728.28
accesorios	glo	1.70	\$ 6,000.00	\$ 10,200.00
SUBTOTAL \$				\$ 40,918.28

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						0

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	5	\$ 39,466.67
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	5	\$ 24,666.67
SUBTOTAL \$					\$ 64,133.33
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 107,252.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	Porcentaje	valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		\$ -
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 107,252.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	6	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

5

2024

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
4.10	PUNTO HIDRAULICO LLAVE DE JARDIN		UN	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 28,353.00	4%	\$ 1,134.12
SUBTOTAL \$				\$ 1,134.12

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
registro paso directo 1"	UNIDAD	1	\$ 55,000.00	55,000
adaptador macho presion 1"	UNIDAD	2	\$ 1,200.00	2,400
teflon	glo	1.1	\$ 1,500.00	1,650
soldadura pvc x 1/4	glo	0.017	\$ 90,000.00	1,530
limpiador x 1/4	glo	0.017	\$ 45,000.00	765
SUBTOTAL \$				\$ 61,345.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	10	\$ 19,733.33
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	10	\$ 12,333.33
SUBTOTAL \$					\$ 32,066.67
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 94,546.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		\$ -
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 94,546.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE -
CARDIQUE

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

6

DE

14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS
DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

5

2024

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
4.11	REGISTRO PASO DIRECTO 1"		UN	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 28,353.00	4%	\$ 1,134.12
SUBTOTAL \$				\$ 1,134.12

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
registro paso directo 1"	UNIDAD	1	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00
adaptador macho presion 1"	UNIDAD	6	\$ 1,200.00	\$ 7,200.00
teflon	glo	1.5	\$ 1,500.00	\$ 2,250.00
soldadura pvc x 1/4	glo	0.017	\$ 90,000.00	\$ 1,530.00
limpiador x 1/4	glo	0.017	\$ 45,000.00	\$ 765.00
SUBTOTAL \$				\$ 66,745.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	10	\$ 19,733.33
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	10	\$ 12,333.33
SUBTOTAL \$					\$ 32,066.67
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 99,946.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		\$ -
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 99,946.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	6	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

5

2024

DATOS ESPECÍFICOS

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
herramientas menores		\$ 41,241.00	4%	\$ 1,649.64

SUBTOTAL \$

\$ 1,649.64

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
registro paso directo 1"	UNIDAD	1	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
adaptador macho presion 1"	UNIDAD	4	\$ 1,200.00	\$ 4,800.00
teflon	glo	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
soldadura pvc x 1/4	glo	0.017	\$ 90,000.00	\$ 1,530.00
limpiador x 1/4	glo	0.017	\$ 45,000.00	\$ 765.00

SUBTOTAL \$

\$ 43,595.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO

SUBTOTAL \$

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	10	\$ 19,733.33
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	10	\$ 12,333.33

SUBTOTAL \$

\$ 32,066.67

TOTAL COSTO DIRECTO \$

\$ 77,311.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -

SUBTOTAL \$

\$ -

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$

\$ 77,311.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	6	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

5

2024

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
3,14-3,16	SALIDA SANITARIOS DE 4"		UNIDAD	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
herramientas menores		\$ 55,000.00	4%	\$ 2,200.00
SUBTOTAL \$				\$ 2,200.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
tubería sanitaria 4"		1.25	\$ 50,000.00	\$ 62,500.00
desperdicio		25%	\$ 41,241.00	\$ 10,310.25
accesorios		1.20	\$ 1,500.00	\$ 1,800.00
soldadura pvc 1/4		0.01	\$ 89,508.00	\$ 895.08
limpiador x 1/4		0.01	\$ 89,508.00	\$ 895.08
SUBTOTAL \$				\$ 76,400.41

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 105,666.67	185	\$ 197,333.33	6	\$ 32,888.89
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	6	\$ 20,555.56
SUBTOTAL \$					\$ 53,444.44
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 132,045.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		\$ -
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 132,045.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	6	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

5

2024

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
3,14-3,16	salidas de aparatos		UNIDAD	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
herramientas menores		\$ 55,000.00	4%	\$ 2,200.00

SUBTOTAL \$

\$ 2,200.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
tubería sanitaria 2"		2	\$ 25,000.00	\$ 50,000.00
desperdicio		4%	\$ 41,241.00	\$ 1,649.64
accesorios		1.20	\$ 1,500.00	\$ 1,800.00
soldadura pvc 1/4		0.01	\$ 89,508.00	\$ 895.08
limpiador x 1/4		0.01	\$ 89,508.00	\$ 895.08

SUBTOTAL \$

\$ 55,239.80

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO

SUBTOTAL \$

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	10	\$ 19,733.33
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	10	\$ 12,333.33

SUBTOTAL \$

\$ 32,066.67

TOTAL COSTO DIRECTO \$

\$ 89,506.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -

SUBTOTAL \$

\$ -

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$

\$ 89,506.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE -
CARDIQUE

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

6

DE

14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS
DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

5

2024

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
4.17	SALIDA SIFON DE PISO 2"		UNIDAD	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
herramientas menores		\$ 55,000.00	4%	\$ 2,200.00
SUBTOTAL \$				\$ 2,200.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
tubería sanitaria 2"		2.5	\$ 22,000.00	\$ 55,000.00
desperdicio		4%	\$ 41,241.00	\$ 1,649.64
accesorios		2.00	\$ 2,200.00	\$ 4,400.00
soldadura pvc 1/4		0.01	\$ 90,000.00	\$ 900.00
limpiador x 1/4		0.01	\$ 45,000.00	\$ 450.00
SUBTOTAL \$				\$ 62,399.64

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	8	\$ 24,666.67
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	8	\$ 15,416.67
SUBTOTAL \$					\$ 40,083.33
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 104,683.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	Porcentaje	valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		\$ -
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 104,683.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	6	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

5

2024

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
4.18	PUNTOS DESAGUE MINISPLIT		UNIDAD	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
herramientas menores		\$ 55,000.00	4%	\$ 2,200.00

SUBTOTAL \$

\$ 2,200.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
tuberia presion a 3/4" rde21	ml	3	\$ 4,183.00	\$ 12,549.00
codo presion 3/4"	UNIDAD	4	\$ 950.00	\$ 3,800.00
soldadura pvc 1/4	UNIDAD	0.0155	\$ 90,000.00	\$ 1,395.00
limpiador x 1/4	UNIDAD	0.0155	\$ 45,000.00	\$ 697.50
rubatex 3/4"	%	3.50	\$ 4,500.00	\$ 15,750.00
accesorios	UNIDAD	3.5	\$ 3,500.00	\$ 12,250.00
desperdicio	%	4%	\$ 24,470.00	\$ 978.80

SUBTOTAL \$

\$ 47,420

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO

SUBTOTAL \$

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 108,666.67	185	\$ 197,333.33	12	\$ 16,444.44
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	12	\$ 10,277.78

SUBTOTAL \$

\$ 26,722.22

TOTAL COSTO DIRECTO \$

\$ 76,343.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	Porcentaje	valor total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -

SUBTOTAL \$

\$ -

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$

\$ 76,343.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	6	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

5

2024

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
4.19	TUBERIA 3/4 DESAGUE A.A. INC RUBATEX			

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
herramientas menores		\$ 55,000.00	4%	\$ 2,200.00
SUBTOTAL \$				\$ 2,200.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
tuberia presion a 3/4" rde21		1.05	\$ 4,183.00	\$ 4,392.15
soldadura pvc 1/4		0.0047	\$ 89,508.00	\$ 420.69
limpiador x 1/4		0.0047	\$ 43,159.00	\$ 202.85
soportes en platinas 1" x 1/8		0.5	\$ 9,000.00	\$ 4,500.00
rubatex 3/4"		1	\$ 12,999.00	\$ 12,999.00
accesorios		1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
desperdicio	%	5.00%	\$ 14,849.00	\$ 742.45
SUBTOTAL \$				\$ 24,257.13

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 108,666.67	185	\$ 197,333.33	18	\$ 10,962.96
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	18	\$ 6,851.85
SUBTOTAL \$					\$ 17,814.81
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 44,272.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	valor Total
ADMINISTRACIÓN	24%	\$ 10,625.28
IMPREVISTOS	1%	\$ 442.72
UTILIDAD	4%	\$ 1,770.88
SUBTOTAL \$		\$ 12,838.88
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 57,111.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	6	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

5

2024

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
4.20	Tubería Colectores Enterrados de ø4" PVC-Sanitaria A.LL			

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
herramientas menores		\$ 21,377.78	4%	\$ 855.11

SUBTOTAL \$

\$ 855.11

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
tubería sanitaria 4"	ml	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
soldadura pvc 1/4	glo	0.027	\$ 90,000.00	\$ 2,430.00
limpiador x 1/4	glo	0.027	\$ 45,000.00	\$ 1,215.00
accesorios	und	1	\$ 11,500.00	\$ 11,500.00
desperdicio	%	5%	\$ 65,145.00	\$ 3,257.25

SUBTOTAL \$

\$ 68,402.25

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO

SUBTOTAL \$

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	15	\$ 13,155.56
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	15	\$ 8,222.22

SUBTOTAL \$

\$ 21,377.78

TOTAL COSTO DIRECTO \$

\$ 90,635.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	Porcentaje	valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -

SUBTOTAL \$

\$ -

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$

\$ 90,635.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	6	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

5

2024

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
4.21	CAJA REGISTRO DE AGUAS LLUVIAS 50x50		und	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
herramientas menores		\$ 55,000.00	4%	\$ 2,200.00
SUBTOTAL \$				\$ 2,200.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
concreto 2500 en obra	m3	0.3	\$ 561,342.00	\$ 168,402.60
morteo 1:4 impermeab	m3	0.05	\$ 493,957.00	\$ 24,697.85
block concreto #4	UNIDAD	25	\$ 2,500.00	\$ 62,500.00
acero 1/4"	kg	1	\$ 5,653.00	\$ 5,653.00
plcco impermeabilizante	glo	0.5	\$ 26,500.00	\$ 13,250.00
marco y contra marco tapa angulo metalicos	UNIDAD	2	\$ 160,000.00	\$ 320,000.00
desperdicio	%	5%	\$ 594,503.45	\$ 29,725.17
sellante para tapa sika o similar	glo	0.01	\$ 98,000.00	\$ 980.00
SUBTOTAL \$				\$ 625,208.62

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	1.5	\$ 131,555.56
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	1.5	\$ 82,222.22
SUBTOTAL \$					\$ 213,777.78
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 841,186.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		\$ -
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 841,186.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	6	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

5

2024

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
4.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES TIPO PERA PARA BAJANTES AGUAS LLUVIAS EXISTENTES.		UNIDAD	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
herramientas menores		12887.00	4%	\$ 515.48
SUBTOTAL \$				515.48

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
codo sanitario 4"	UNIDAD	2	\$ 7,300.00	\$ 14,600.00
accesorios	glo	3	\$ 1,700.00	\$ 5,100.00
limpiador x 1/4	UNIDAD	0.014	\$ 43,159.00	\$ 604.23
desperdicio	%	0.05	\$ 20,304.23	\$ 1,015.21
andamio	día	0.3	\$ 70,923.53	\$ 21,277.06
SUBTOTAL \$				42,596.50

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	12	\$ 16,444.44
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	12	\$ 10,277.78
SUBTOTAL \$					26,722.22
TOTAL COSTO DIRECTO \$					69,834.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		-
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		69,834.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	6	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

5

2024

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
4.19	PUNTO DE VENTILACION		UNIDAD	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
herramientas menores		\$ 51,551.00	4%	\$ 2,062.04

SUBTOTAL \$

\$ 2,062.04

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
tuberia ventilacion 2"	ml	3	\$ 12,000.00	\$ 36,000.00
soldadura pvc x1/4	glo	0.047	\$ 90,000.00	\$ 4,230.00
limpiador x 1/4	glo	0.047	\$ 45,000.00	\$ 2,115.00
accesorios	UNIDAD	3	\$ 4,500.00	\$ 13,500.00
desperdicio	%	0.05	\$ 55,845.00	\$ 2,792.25

SUBTOTAL \$

\$ 58,637.25

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO

SUBTOTAL \$

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	10	\$ 19,733.33
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	10	\$ 12,333.33

SUBTOTAL \$

\$ 32,066.67

TOTAL COSTO DIRECTO \$

\$ 92,766.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -

SUBTOTAL \$

\$ -

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$

\$ 92,766.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	6	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

5

2024

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
4.19	SANITARIOS LINEA INSTITUCIONAL		UNIDAD	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
herramientas menores		\$ 105,000.00	4%	\$ 4,200.00

SUBTOTAL \$

\$ 4,200.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
sanitario linea institucional	und	1	\$ 425,000.00	\$ 425,000.00
kit de instalación, brida de acople y manguera de conexión	und	1	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00
desperdicio	%	4%	\$ 23,000.00	\$ 920.00

SUBTOTAL \$

\$ 490,920.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
----------	--------	--------------	---------------	----------------------------------	--------	--------------

SUBTOTAL \$

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	4	\$ 49,333.33
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	4	\$ 30,833.33

SUBTOTAL \$

\$ 80,166.67

TOTAL COSTO DIRECTO \$

\$ 575,287.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -

SUBTOTAL \$

\$ -

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$

\$ 575,287.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	6	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

5

2024

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
4.25	LAVAMANOS DE INCRUSTAR O SOBREPONER LINEA INSTITUCIONAL CON GRIFERIA CONVENCIONAL		UNIDAD	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
herramientas menores		\$ 129,500.00	4%	\$ 5,180.00

SUBTOTAL \$

\$ 5,180.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
LAVAMANOS INSITUICIONAL		1	\$ 357,540.00	\$ 357,540.00
KIT SIFON LAVAMANOS		1	\$ 38,300.00	\$ 38,300.00
MANGUERA LAVAMANOS-LAVAPLATOS		1	\$ 31,000.00	\$ 31,000.00
DESPERDIDCO		0.05	\$ 426,840.00	\$ 21,342.00

SUBTOTAL \$

\$ 448,182.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO

SUBTOTAL \$

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	6	\$ 32,888.89
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	6	\$ 20,555.56

SUBTOTAL \$

\$ 53,444.44

TOTAL COSTO DIRECTO \$

\$ 506,806.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -

SUBTOTAL \$

\$ -

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$

\$ 506,806.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	6	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

5

2024

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
4.26	LAVAPLATOS DOBLES 80X43		und	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
herramientas menores		\$ 77,327.00	4%	\$ 3,093.08

SUBTOTAL \$

\$ 3,093.08

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
LAVAPLATOS DOBLE 80X43		1	\$ 285,000.00	\$ 285,000.00
KIT FISON FOBLE 80X43		1	\$ 38,300.00	\$ 38,300.00
GRIFERIA CUELLO DE GANSO		1	\$ 50,900.00	\$ 50,900.00
MANGUERA LAVAMANOS LAVAPLATOS		1	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00

SUBTOTAL \$

\$ 377,300.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO

SUBTOTAL \$

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	6	\$ 32,888.89
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	6	\$ 20,555.56

SUBTOTAL \$

\$ 53,444.44

TOTAL COSTO DIRECTO \$

\$ 433,838.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -

SUBTOTAL \$

\$ -

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$

\$ 433,838.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE -
CARDIQUE

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

6

DE

14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS
DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

5

2024

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
4.19	TAPA PLASTICA PVC - PARA LLAVE DE PASO		UNIDAD	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
herramientas menores		\$ 55,000.00	4%	\$ 2,200.00
SUBTOTAL \$				\$ 2,200.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TAPA REGISTRO 20X20 PVC		1	15000	15000
DDESPERDICIO		4%	13000	520
SUBTOTAL \$				\$ 15,520.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	(1)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$							

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	12	\$ 16,444.44
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	12	\$ 10,277.78
SUBTOTAL \$					\$ 26,722.22
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 44,442.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		\$ -
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 44,442.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	6	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

5

2024

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
4.29	CANAleta DE AGUAS LLUVIAS CONECTADA A BAJANTE EXISTENTES		ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
herramientas menores		\$ 55,000.00	5%	\$ 2,750.00
SUBTOTAL \$				\$ 2,750.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
canaleta metalica para aguas lluvias	ml	3	\$ 12,000.00	\$ 36,000.00
accesorios	UNIDAD	3	\$ 4,500.00	\$ 13,500.00
desperdicio	%	0.05	\$ 49,500.00	\$ 2,475.00
SUBTOTAL \$				\$ 51,975.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	10	\$ 19,733.33
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	10	\$ 12,333.33
SUBTOTAL \$					\$ 32,066.67
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 86,792.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		\$ -
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 86,792.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :