

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

1

2026

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
6.1	PLANTILLA CONTRAPISO e=0,07 cm EN CONCRETO 3.000 PSI		M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 55,000.00	5%	\$ 2,750.00
vibrador para concreto		\$ 8,479.88	2.5	\$ 21,199.71
SUBTOTAL \$				\$ 23,949.71

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
concreto 3000 psi	m3	0.07	\$ 561,342.00	\$ 39,293.94
desperdicio	glo	5%	\$ 39,293.94	\$ 1,964.70
SUBTOTAL \$				\$ 39,293.94

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						\$ -

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	16	\$ 12,333.33
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	8	\$ 15,416.67
SUBTOTAL \$					\$ 27,750.00
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 90,994.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		\$ -
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 90,994.00

Firma

Nombre:

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	3	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

1

2026

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
6.2	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE MUROS		M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 55,000.00	5%	\$ 2,750.00
SUBTOTAL \$				\$ 2,750.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ENCHAPE PARA BAÑOS	m2	1.00	\$ 73,000.00	\$ 73,000.00
PEGANTE PARA PISO	kg	10.00	\$ 1,620.00	\$ 16,200.00
DESPERDICIO	%	5%	\$ 89,637.00	\$ 4,481.85
BOQUILLA	kg	0.05	\$ 8,740.00	\$ 437.00
SUBTOTAL \$				\$ 94,118.85

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						\$ -

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	12	\$ 16,444.44
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	6	\$ 20,555.56
SUBTOTAL \$					\$ 37,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 133,869.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		\$ -
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 133,869.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	4	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

1

2026

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
6.3	SUM. INST. PISO EN CERAMICA BAÑOS		M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 55,000.00	5%	\$ 2,750.00
SUBTOTAL \$				\$ 2,750.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PISO CERAMICA PARA BAÑOS	m2	1	\$ 73,000.00	\$ 73,000.00
DESPERDICIO	%	5%	\$ 89,637.00	\$ 4,481.85
BOQUILLA	kg	0.05	\$ 8,740.00	\$ 437.00
PEGANTE PARA PSIO	kg	10	\$ 1,620.00	\$ 16,200.00
SUBTOTAL \$				\$ 94,118.85

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						\$ -

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	12	\$ 16,444.44
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	6	\$ 20,555.56
SUBTOTAL \$					\$ 37,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 133,869.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		\$ -
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 133,869.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	5	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

1

2026

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
6.4	SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN PORCELANATO TRAFICO ALTO		M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 55,000.00	5%	\$ 2,750.00
SUBTOTAL \$				\$ 2,750.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PISO EN PORCELANATO LINEA INSTITUCIONAL	m2	1	\$ 98,000.00	\$ 98,000.00
PEGANTE PARA PORCELANATO	kg	10	\$ 1,980.00	\$ 19,800.00
BOQUILLA	kg	0.05	\$ 8,740.00	\$ 437.00
DESPERDICIO	%	5%	\$ 118,237.00	\$ 5,911.85
SUBTOTAL \$				\$ 124,148.85

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						\$ -

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	10	\$ 19,733.33
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	5	\$ 24,666.67
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 171,299.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		\$ -
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 171,299.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	6	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

1

2026

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
6.5	SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN TABLON		M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 55,000.00	5%	\$ 2,750.00

SUBTOTAL \$

\$ 2,750.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
DESPERDICIO	%	5%	\$ 67,298.71	\$ 3,364.94
TABLON ALFA O SIMILAR	KG	1	\$ 52,480.00	\$ 52,480.00
MORTERO 1:4	m3	0.03	\$ 493,957.00	\$ 14,818.71

SUBTOTAL \$

\$ 70,663.65

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO

SUBTOTAL \$

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	14	\$ 14,095.24
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	7	\$ 17,619.05

SUBTOTAL \$

\$ 31,714.29

TOTAL COSTO DIRECTO \$

\$ 105,128.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -

SUBTOTAL \$

\$ -

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$

\$ 105,128.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	2	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

1

2026

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
6.6	SUMINISTRO E INSTALACION ZOCALO EN PORCELANATO		ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 55,000.00	5%	\$ 2,750.00
SUBTOTAL \$				\$ 2,750.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PISO EN PORCELANATO LINEA INSTITUCIONAL	m2	0.2	\$ 98,000.00	\$ 19,600.00
BOQUILLA	kg	0.03	\$ 8,740.00	\$ 262.20
DESPERDICIO	%	5%	\$ 26,792.20	\$ 1,339.61
PEGANTE PARA PORCELANATO	kg	3.5	\$ 1,980.00	\$ 6,930.00
SUBTOTAL \$				\$ 28,131.81

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						\$ -

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	28	\$ 7,047.62
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	14	\$ 8,809.52
SUBTOTAL \$					\$ 15,857.14
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 46,739.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		\$ -
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 46,739.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	6	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

1

2026

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
6.7	SUM E INSTALACION MESON EN GRANITO TIPO JASPE - A: 0,60 mts		ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		55000.00	5%	\$ 2,750.00

SUBTOTAL \$

\$ 2,750.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
DESPERDICIO	%	5%	\$ 622,000.00	\$ 31,100.00
MESON EN GRANITO- ANCHO 0,60	ml	1	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
PEGANTE PARA GRANITO	kg	10	\$ 2,200.00	\$ 22,000.00

SUBTOTAL \$

\$ 653,100.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO

SUBTOTAL \$

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	2	\$ 98,666.67
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	1	\$ 123,333.33

SUBTOTAL \$

\$ 222,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO \$

\$ 877,850.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -

SUBTOTAL \$

\$ -

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$

\$ 877,850.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	6	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

1

2026

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
6.8	ADOQUIN EN CONCRETO E: 0.06		ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 55,000.00	5%	\$ 2,750.00
VIBRADOR RANA		\$ 7,190.50	0.5	\$ 3,595.25
SUBTOTAL \$				\$ 6,345.25

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
DESPERDICIO	%	5%	\$ 101,000.00	\$ 5,050.00
ADOQUIN EN CONCRETO PEATONAL E:6X10X20	und	50	\$ 1,930.00	\$ 96,500.00
ARENA	m3	0.1	\$ 45,000.00	\$ 4,500.00
SUBTOTAL \$				\$ 106,050.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	10	\$ 19,733.33
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	5	\$ 24,666.67
SUBTOTAL \$					\$ 44,400.00
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 156,795.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		\$ -
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 156,795.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	6	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

1

2026

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
6.9	VIGA CINTA CONFINAMIENTO DIM 0.1x0.15 O 0.20 (2) fe 3/8" aros 1/4" @ 0.20		ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 55,000.00	5%	\$ 2,750.00

SUBTOTAL \$

2,750.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
DESPERDICIO	%	5%	\$ 40,374.97	\$ 2,018.75
ACERO 1/4	kg	2	\$ 4,700.00	\$ 9,400.00
CONCRETO 3000PSI	m3	0.035	\$ 561,342.00	\$ 19,646.97
ALAMBRE NEGRO	kg	0.1	\$ 8,000.00	\$ 800.00
ACERO 3/8"	kg	2.24	\$ 4,700.00	\$ 10,528.00

SUBTOTAL \$

42,393.72

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO

SUBTOTAL \$

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	8	\$ 24,666.67
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	4	\$ 30,833.33

SUBTOTAL \$

55,500.00

TOTAL COSTO DIRECTO \$

100,644.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -

SUBTOTAL \$

-

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$

100,644.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	6	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

1

2026

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
6.10	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE ESCALERAS		ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 55,000.00	5%	\$ 2,750.00
SUBTOTAL \$				\$ 2,750.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
DESPERDICIO	%	0.05	\$ 87,029.00	\$ 4,351.45
BOQUILLA	kg	0.05	\$ 8,740.00	\$ 437.00
pegante para piso	kg	8.00	\$ 1,650.00	\$ 13,200.00
piso ceramica antideslizante	m2	1.00	\$ 73,392.00	\$ 73,392.00
SUBTOTAL \$				\$ 91,380.45

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	12	\$ 16,444.44
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	6	\$ 20,555.56
SUBTOTAL \$					\$ 37,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 131,130.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		\$ -
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 131,130.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	6	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

1

2026

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
6.11	LAVADO, DESMANCHADO Y SELLADO DE TABLÓN ROJO DEL PASILLO PEATONAL		M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 12,685.71	5%	\$ 634.29

SUBTOTAL \$

\$ 634.29

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CONSUMIBLES	GLB	1.00	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -

SUBTOTAL \$

\$ 5,400.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO

SUBTOTAL \$

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	35	\$ 5,638.10
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	17.5	\$ 7,047.62

SUBTOTAL \$

\$ 12,685.71

TOTAL COSTO DIRECTO \$

\$ 18,720.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -

SUBTOTAL \$

\$ -

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$

\$ 18,720.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	6	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

1

2026

DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
6.12	FRANJA GUIA PODOTACTIL EN ACERO INOXIABLES DIAMETRO 35MM PARA INICIO Y FINAL DE ESCALERAS, INCLUYE INSTALACIÓN		M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 1,480,000.00	5%	\$ 74,000.00
TALADRO ROTOMARTILLO		\$ 80,000.00	6.00	\$ 480,000.00
SUBTOTAL \$				\$ 554,000.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TOPEROL PODOTACTIL EN ACERO INOXIDABLE 35MM	UND	310.00	\$ 10,900.00	\$ 3,379,000.00
BROCA 1/4 BOSCH CYL-9	UND	3.10	\$ 25,900.00	\$ 80,290.00
SIKADUR ANCHORFIX - 4, 600CC	UND	3.00	\$ 131,900.00	\$ 395,700.00
SUBTOTAL \$				\$ 3,854,990.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	0.3	\$ 657,777.78
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	0.15	\$ 822,222.22
SUBTOTAL \$					\$ 1,480,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 5,888,990.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		\$ -
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 5,888,990.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	6	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

1

2026

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
6.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA EN CONCRETO 20x20 (LISA, GUIA Y TOPEROL) E: 0.06MT COLOR ROJO		M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 55,000.00	5%	\$ 2,750.00
VIBRADOR RANA		\$ 7,190.50	0.5	\$ 3,595.25
SUBTOTAL \$				\$ 6,345.25

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
DESPERDICIO	%	5%	\$ 162,668.00	\$ 8,133.40
LOSETA LISA EN CONCRETO PEATONAL E:6X20X20 COLOR ROJO	und	18	\$ 6,144.00	\$ 110,592.00
LOSETA GUIA EN CONCRETO PEATONAL E:6X20X20 COLOR ROJO	und	5	\$ 6,144.00	\$ 30,720.00
LOSETA TOPEROL EN CONCRETO PEATONAL E:6X20X20 COLOR ROJO	und	2	\$ 8,428.00	\$ 16,856.00
ARENA	m3	0.1	\$ 45,000.00	\$ 4,500.00
SUBTOTAL \$				\$ 170,801.40

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	8	\$ 24,666.67
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	4	\$ 30,833.33
SUBTOTAL \$					\$ 55,500.00
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 232,647.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		\$ -
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 232,647.00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :