

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

1

2026

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
9.1	IMPERMEABILIZACIÓN EN ACRILICO 100% ELATICO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MANTO EXISTENTE		M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 35,000.00	15%	\$ 5,250.00
EQUIPOS		\$ 345,000.00	25%	\$ 86,250.00
SUBTOTAL \$				\$ 91,500.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PRODUCTO PARA TRATAMIENTO FISURAS	GLO	0.38	\$ 126,900.00	48,222
SIKAFILL O SIMILAR PARA IMPERAMEABILIZACION	m2	1	\$ 151,500.00	151,500
desperdicios	%	15%	\$ 199,722.00	29,958
SUBTOTAL \$				\$ 229,680.30

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						\$ -

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	3.4	\$ 58,039.22
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	2	\$ 61,666.67
SUBTOTAL \$					\$ 119,705.88
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 440,886.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		\$ -
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 440,886.00

Firma

Nombre:

Matricula No. :

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	14

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA :

16

1

2026

DATOS ESPECÍFICOS

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 111,000.00	5%	\$ 5,550.00
SUBTOTAL \$				\$ 5,550.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CARPA PARA SOLES COLOR A PREFERENCIA	M2	1	\$ 170,000.00	170,000
ARMADURA DE PARASOL EN ACERO ARMADO	M2	1	\$ 680,000.00	680,000
ACCESORIOS PARA SU CORECTA INSTALACION	GLO	1	\$ 28,000.00	28,000
DESPERDICIO	%	5%	\$ 170,000.00	8,500
SUBTOTAL \$				\$ 886,500.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						\$ -

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 106,666.67	185	\$ 197,333.33	4	\$ 49,333.33
AYUDANTE	\$ 66,666.67	185	\$ 123,333.33	2	\$ 61,666.67
SUBTOTAL \$					\$ 111,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 1,003,050.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	0%	\$ -
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	0%	\$ -
SUBTOTAL \$		\$ -
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 1,003,050.00

Firma

Nombre:

Matricula No. :