Bogotá, 23 de noviembre del 2025.

COT:21-229

Señores:
UT Eventos & ICBF
Atn; Daniel Hoyos
Coordinador Logístico
La Ciudad

Para nosotros es un gusto poder cotizar el siguiente producto:

COTIZACIÓN

Especificación técnica para fabricación — Estructura autoportante en madera Descripción general Se solicita la fabricación de una estructura autoportante modular en madera, compuesta por 10 tablas principales y 5 travesaños redondos de diferentes longitudes. La estructura debe ensamblarse por encaje, sin uso de clavos ni tornillos, mediante muescas semicirculares realizadas en las tablas principales para el ajuste de los travesaños. El conjunto debe ser estable, desmontable y reutilizable para fines pedagógicos y de demostración estructural. Componentes y materiales 1. Tablas principales Cantidad: 10 unidades Dimensiones por unidad: 150 cm (largo) x 8 cm (ancho) x 4 cm (espesor) Material: Madera de pino inmunizado o eucalipto seco Acabado: Lijado, bordes redondeados, sellador o barniz mate protector contra la humedad Tolerancia de corte: ±0,2 cm Muescas semicirculares de encaje Cada tabla debe incluir cortes semicirculares para el ensamble de los travesaños redondos: Forma: Semicircular (media circunferencia) Radio: 4,0 cm Diámetro útil: 8,0 cm Profundidad de la muesca: 4,0 cm (equivalente al radio del travesaño) Ubicación: según plantilla de montaje (centradas en el eje de la tabla) Cantidad de muescas por tabla: de acuerdo con el esquema de ensamblaje (aprox. 2 a 3 puntos por pieza) Acabado: Lijado interior y bordes redondeados para facilitar el encaje

ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
PUENTE ESTRUCTURA EN MADERA	1	$ 2.950.000	$ 2.950.000
IVA			$ 560.500
TOTAL			$ 3.510.500

www.acepublicitarios.com.co

Valentina Rodríguez
Gestor Comercial
Ace + Publicidad
3227079663