FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MARCO DE EJECUCIONES DE LOS CONVENIOS INTER ADMINISTRATIVOS NO. (ICCU-539-2025 – SECTOR FINCA HELIODORO), (ICCU-561-2025 - SECTOR FINCA EL MIRADOR), (ICCU-1239-2025 – SECTOR EL CAÑO), (ICCU-815-2025 - SECTOR HACIENDA VALLE ESCONDIDO) SUSCRITOS ENTRE EL INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU Y EL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA

No	Ref	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
ICCU-539-2025 – SECTOR FINCA HELIODORO								
1	1,1	600.4 P		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	7,50	$ 65.300,00	$ 489.750,00
2	1,2	630.4		CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	26,50	$ 898.060,00	$ 23.798.590,00
3	1,3	630.7		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	23,00	$ 607.670,00	$ 13.976.410,00
4	1,4	671,1		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	15,70	$ 808.890,00	$ 12.699.573,00
5	1,5	640.1		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	2852,00	$ 8.494,00	$ 24.224.888,00
Subtotal								**$ 75.189.211,00**
ICCU-561-2025 - SECTOR FINCA EL MIRADOR								
1	1,1	600.4 P		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	7,51	$ 65.300,00	$ 490.403,00
2	1,2	630.4		CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	26,48	$ 898.060,00	$ 23.780.629,00
3	1,3	630.7		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	23,09	$ 607.670,00	$ 14.031.100,00
4	1,4	671,1		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	15,65	$ 808.890,00	$ 12.659.129,00
5	1,5	640.1		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	2852,14	$ 8.494,00	$ 24.226.052,00
Subtotal								**$ 75.187.313,00**
ICCU-1239-2025 – SECTOR EL CAÑO								
1	1,1	600.4 P		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	8,45	$ 65.300,00	$ 551.785,00
2	1,2	630.4		CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	30,12	$ 898.060,00	$ 27.049.567,00
3	1,3	630.7		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	26,51	$ 607.670,00	$ 16.109.332,00
4	1,4	671,1		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	17,88	$ 808.890,00	$ 14.462.953,00
5	1,5	640.1		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3115,03	$ 8.494,00	$ 26.459.056,00
Subtotal								**$ 84.632.693,00**
ICCU-815-2025 - SECTOR HACIENDA VALLE ESCONDIDO								
1	1,1	600.4 P		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	7,51	$ 65.300,00	$ 490.403,00
2	1,2	630.4		CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	26,48	$ 898.060,00	$ 23.780.629,00
3	1,3	630.7		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	23,09	$ 607.670,00	$ 14.031.100,00
4	1,4	671,1		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	15,65	$ 808.890,00	$ 12.659.129,00
5	1,5	640.1		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	2852,14	$ 8.494,00	$ 24.226.077,00
Subtotal								**$ 75.187.338,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 310.196.555,00**

SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRAS		**$ 310.196.555,00**
ADMINISTRACIÓN	**32,01%**	$ 99.293.917,00
IMPREVISTO	**0,99%**	$ 3.070.946,00
UTILIDAD	**0%**	$ -
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRAS	33%	
VALOR TOTAL OBRA CIVIL		**$ 412.561.418,00**
AJUSTE AL PESO		
VALOR TOTAL		**$ 412.561.418,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	**A=**	32,01%
IMPREVISTO	**I=**	0,99%
UTILIDAD	**U=**	0%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	33%

PAOLA ANDREA VELANDIA CETINA
C.C. 1.012.405.148 de Bogotá
LONDOÑO INGENIERIA CIVIL SAS
NIT 901735534-4
Representante Legal