FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA

[La Entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

[El presente Formulario aplica para los Procesos de Contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de pago, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de pago.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
	1,01			Suministro e instalación de cerramiento en tela verde alto 2,10 metros 55 gr/m2. Incluye parales de soporte en madera rolliza de 3" x 2,0 metros espaciados cada 2,0 metros, mano de obra y consumibles	ML	58,60	$ 48.524,40	$ 2.843.530,00
	1,02			Limpieza con medios mecanico tipo hidrolavadora incluye trabajo en alturas H maxima:12,00 metros	M2	357,22	$ 41.372,10	$ 14.778.942,00
Subtotal								**$ 17.622.472,00**
	2,01			Suministro y aplicación de estuco y pintura para muros exteriores, incluye remoción de pintura deteriorada, preparación de superficie y acabado final incluye trabajo en alturas H máxima:12,00 metros	M2	357,22	$ 126.300,00	$ 45.116.886,00
	2,02			Suministro y aplicación de estuco y pintura para muros exteriores, incluye remoción de pintura deteriorada, preparación de superficie y acabado final. Incluye trabajo en alturas H máxima:12,00 metros	ML	91,94	$ 68.987,70	$ 6.342.729,00
	2,03			Suministro y aplicación de pintura para restauración de escudo municipal, incluye remoción de zonas deterioradas y colores según diseño en campo H=0,5m incluye trabajo en alturas H máxima:12,00 metros	UND	1,00	$ 8.930.639,50	$ 8.930.640,00
Subtotal								**$ 60.390.255,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 78.012.727,00**

VALOR TOTAL	**$ 78.012.727,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	**A=**	29%
IMPREVISTO	**I=**	1%
UTILIDAD	**U=**	5%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	35%

LUIS EDUARDO JAIMES SILVA
C.C 91.485.968
RL R&C CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES S.A.S.