

PRESUPUESTO DE OBRA					SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
					Fecha de Emisión: JUNIO 2026
					Pagina: 1 / 1
Proyecto	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS SOBRE LA QUEBRADA EL NARANJAL, EN EL MUNICIPIO DE CALARCA, EN CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL COMITÉ DE VERIFICACIÓN DE LA ACCION POPULAR No. 2017-00238, ORIENTADOS A LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y A LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS COLECTIVO				FECHA
					mar-26
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR.TOTAL
1	PRELIMINARES				\$ 496.616,85
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO A MANO	M2	5,60	\$ 3.782,17	\$ 21.180,15
1,2	DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES EN CONCRETO HASTA E ≤ 20 CM	M2	1,12	\$ 34.457,00	\$ 38.591,84
1,3	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN MANUAL (RANGO DE PROFUNDIDAD 0-2M)	M3	1,68	\$ 39.541,51	\$ 66.429,74
1,4	ROCERIA ALTA DE VEGETACION VARIABLE, INC. TALA, DERRAME Y APILADA DE MATERIAL VEGETAL	M2	20,80	\$ 4.867,00	\$ 101.233,60
1,5	CARGUE Y TRANSPORTE DE TIERRA INC. DISPOSICION EN BOTADERO	M3	2,19	\$ 57.479,27	\$ 125.879,60
1,6	CARGUE Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS INC. DISPOSICION EN BOTADERO	M3	1,46	\$ 98.152,00	\$ 143.301,92
2	ESTRUCTURA EN CONCRETO				\$ 9.991.353,76
2,1	SUMINISTRO, FIGURADO E INSTALACION DE ACERO Fy = 60.000 psi d>1/4" puesto en obra	KG	816,04	\$ 6.299,00	\$ 5.140.235,96
2,2	CONCRETO DE 20.7 MPA (3000 PSI), INC. TRANSPORTE DE MATERIALES	M3	5,75	\$ 641.958,00	\$ 3.691.258,50
2,3	PERFORACION PARA ANCLAJES (16cm) PARA VARILLA DE 5/8" INCLUYE ADESHIVO EPOXICO	UND	52,00	\$ 12.812,00	\$ 666.224,00
	INSTALACION DE FORMALETA PARA ALETAS BOX CULVERT INCLUYE SOPORORTES	Und	2,00	\$ 246.817,65	\$ 493.635,30
SUBTOTAL COSTOS DE OBRA					\$ 10.487.970,61
ADMINISTRACIÓN				37,00%	\$ 3.880.549,13
IMPREVISTOS				1,00%	\$ 104.879,71
UTILIDAD				5,00%	\$ 524.398,53
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS +AIU				43,00%	\$ 4.509.827,37
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					\$ 14.997.797,98

Elaboró Eryk Dahian Arias Camargo-Ingeniero Contratista S. Infraestructura

Revisó María del Pilar Herrera Pardo-Secretaria de Infraestructura